

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN²⁾

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 40/2022 SEPA:PROMEBA4-465-LPN-O-
"RIBEREÑO SUR - RED VIAL Y DESAGÜES PLUVIALES - B° STA. ROSA Y V. HERMOSA -
3° ETAPA - FORMOSA"

A: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - Unidad Ejecutora Provincial (UEP) de
PROMEBA IV, República Argentina, [día y mes] de 2022

Planilla de Cotización								
Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1	U	8,00					
A.5.5.21	Tapado y compactación de zanja.	m3	899,08					
A.5.5.22	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	946,40					
A.5.5.23	Ejecución de Cámara de enlace	U	4,00					
A.5.5.24	Prov. y coloc. de tubos de 1000 mm	ml	260,00					
A.5.5.25	Prov. y coloc. de tubos de 600 mm	m	120,00					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Excavacion	m3	2617,25					
A.6.1.20	Preparación de terreno Incl. Excavacion comun para caja, preparacion de la base y retiro de material sobrante. Compactación de subrasante.	m2	4056,20					
A.6.1.21	Saneamiento	m3	1147,98					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.20	Ejecucion de MDC	m2	3826,60					
A.6.2.30	Suelo cal	m2	4056,20					
A.6.2.80	Hormigón H-30 Espesor 15 cm	m2	3610,00					
SUB TOTAL A								115.318.591,91

"TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

² Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización"