

2.2 Planilla de Cotización

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 03/2023 **PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS BARRIO PIRIA y BARRIO GRAL. SAN MARTIN. SEPA: PROMEBA4-475-LPN-O-**.

A: Unidad Ejecutora Municipal de **Ensenada**, República Argentina, [día y mes de la fecha de apertura] de 20...

Rubro Item	Descripcion	Unid	Cantidad	P unitario	Precio total
1	CAÑERÍA DE IMPULSION				
1.1	Ejecución, provision y colocación de cañería de impulsión				
1.1.1	Excavación para cañería	m3	112,00		
1.1.2	Relleno y compactación	m3	72,80		
1.1.3	Provisión e instalación de cañería de entrada PEAD DN 200 CL10 incluye provisión y colocación de piezas especiales	ml	40,00		
1.1.4	Provisión e instalación de cañería de salida PVC DN 160 CL6 incluye provisión y colocación de piezas especiales	ml	120,00		
2	TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
2.1	Ejecución de trabajos preliminares y obras complementarias en planta a construir				
2.1.2	Limpieza y desmalezado sector de planta	gl	1,00		
2.1.3	Bajada de Tensión	Unid	1,00		
2.1.4	Pilar completo. tablero, toma tierra, cruceta y pipeta.	Unid	1,00		
2.1.5	Alambrado perimetral olimpico con alambre de puas, incluye dos portones de ingreso	ml	450,00		
2.1.6	Provisión y ejecución de caminos internos de piedra	m2	867,00		
2.1.7	Veredas de H°A° fratasado de 15cm de espesor.	m2	206,00		
2.1.8	Provisión de columnas de iluminación de tres tramos, acometida subterránea, dispositivo de puesta a tierra, c/pescante doble de 0,60m y 6 metros de altura libre. Terminación antioxido al cromatro de cinc + esmalte sintético. separacion entra brazos 180°	gl	1,00		
2.1.9	Arbolado	Unid	6,00		
3	UNIDAD DE PRETRATAMIENTO				
3.1	Obra civil complementaria				

Sección IV. Formularios de la Oferta

3.1.1	Relleno y compactación de suelos para terraplen	m3	60,53		
3.1.2	Hormigón de limpieza H8 esp. 0,05m	m3	0,90		
3.1.3	Hormigón armado H21 para platea	m3	3,60		
4	CAMARAS REPARTIDORAS				
4.1	Obra Civil				
4.1.1	Estructura de Hormigón armado H21	m3	5,47		
4.1.2	Revoques impermeables	m2	19,79		
4.1.3	Tapas de chapa 0,80mx0,60m. Marco de angulo L38x38x3,2 embutido en hormigón con grampas o pelos DN 6 soldados.	m2	2,88		
5	MODULO DE TRATAMIENTOS				
5.1	Obra Civil Complementaria				
5.1.1	Excavación	m3	112,00		
5.1.2	Relleno y compactación de suelos para platea de 3 modulos de tratamientos.	m3	72,50		
5.1.3	Relleno y compactación de suelos para terraplen en sector de 6 modulos de tratamientos	m3	249,60		
5.1.4	Hormigón de limpieza H8 esp. 0,05m	m3	30,40		
5.1.5	Platea de H°A° H21. esp. 0,20m	m3	122,40		
6	LABERINTO DE CLORACION				
6.1	Obra Civil complementaria				
6.1.1	Estructura de Hormigón armado para losa superior en laberinto existente	m3	20,00		
6.1.2	Revoques impermeables	m2	520,00		
6.1.3	Tapas de acceso 0,60mx0,60m	m2	2,16		
7	CAMARA PARA TOMA DE MUESTRA Y CAUDALIMETRO				
7.1	Obra Civil				
7.1.1	Excavacion	m3	24,34		
7.1.2	Relleno y compactación de suelos para fundaciones	m3	2,29		
7.1.3	Hormigón de limpieza H8	m3	0,44		
7.1.4	Estructura de Hormigón armado H21	m3	11,00		
7.1.5	Revoques impermeables	m2	55,02		
8	BATERIA DE LOCALES PARA DEPOSITO DE INSUMOS, CLORO Y FILTRADOS				
8.1	Obra Civil. Incluye aberturas e instalaciones electricas				
8.1.1	Ejecucion de locales para deposito de insumos, cloro y filtrados	gl	1,00		
9	SALA DE MAQUINAS				
9.1	Obra Civil Incluye aberturas e instalaciones electricas				
9.1.1	Ejecución de local para Sala de maquina	gl	1,00		
10	MADURADORES DE BARROS Y DEPOSITO DE BOLSAS				
10.1	Obra Civil. Incluye aberturas e instalaciones electricas				
10.1.1	Ejecución de edificaciones para maduradores de barros y Deposito de Bolsas	gl	1,00		
11	SALA DE GENERADOR ELECTRICO				

Sección IV. Formularios de la Oferta

11.1	Obra Civil - Electrica. Incluye aberturas e instalaciones electricas				
11.1.1	Ejecución de local para sala de generador electrico	gl	1,00		
11.1.2	Generador electrico 30kva. con tablero de transferencia automatico.	gl	1,00		
12	SALA DE GUARDIA				
12.1	Obra civil- Incluye aberturas, instalaciones sanitarias y electricas				
12.1.1	Ejecución de local para sala de guardia	gl	1,00		
13	PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES LIQUIDOS				
13.1	PLANTA PRE-TRATAMIENTO	Unid	1,00		
13.2	DIGESTORES DE LODOS	Unid	4,00		
13.3	REACTORES BIOLOGICOS	Unid	6,00		
13.4	SEDIMENTADORES	Unid	3,00		
13.5	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS- ELECTRICOS	Unid	1,00		

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE.

.....

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....