

2.2 Planilla de Cotización¹²

Referencia: Licitación Pública Nacional N° 115 /2023 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y MUSEO MACIEL
SEPA PROMEBA4-512-LPN-O-

Planilla de Cotización								
Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.3	Sistema de Desagües Cloacales y pluviales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 63 mm	m	357					
A.3.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	m	90					
A.3.1.34	Camara de inspeccion 60x60 cm de Hormigon Armado (Incluye ventilación)	U	1					
A.3.1.35	Pileta de patio	U	2					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.31	Movimiento de Suelo y nivelación	m3	1049,04					
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							
A.9.2	Conductores							
A.9.2.30	Provisión y colocación de cables subterráneos incluye todos los accesorios necesarios	m	1007,1					
A.9.2.32	Construcción de tendido de caños acero galvanizado para instalación eléctrica sobre gruas puente, Caño de ø 1"1/4 incluye todos los accesorios necesarios.	m	150					
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público							
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	1					
A.9.3.11	Tablero principal, secundario y comando de bombas, válvulas y automatización de todo el sistema de riego	U	1					
A.9.3.20	Construcción de pilares con caja de medición, jabalina, cruceta y pipeta	U	1					

B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
B.1	Construcción, Ampliación, Reciclaje o Refacción							
B.1.1	Abastecimiento de agua potable							
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	ml	261					
B.1.2	Cloacal a red							
B.1.2.10	Conexión interna cloacal	U	1					
B.1.2.20	Canal sanitario para agua y cloaca	m	225					
B.1.3	Cámara séptica y pozo absorbente							
B.1.3.30	Construcción de pozo absorbente	U	2					
B.1.5	Estructura resistente							
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	180					
B.1.5.30	Encadenado inferior platea H A	m3	31,38					
B.1.5.50	Platea de H A	m3	130,5					
B.1.5.110	Construcción de bebederos	U	5					
B.1.5.120	Construcción y provisión de Pérgolas semicubiertas, en estructura metálica de 5,1 X 3,7 en caño estructural Ø100, correas de 30 X 50 ; con terminación con pintura epoxi para exterior color a definir. ALTURA 2,60M	U	8					
B.1.5.130	Provisión y colocación de perfiles 200x100mm para sosten de cartelería	m	113,85					
B.1.5.140	Provisión y colocación de Metal desplegado en las dos gruas puente para restauración de pasarelas de servicio	m2	184					
B.1.5.150	Provisión y colocación de pergolas con 12 perfiles de 100mmx50mm	U	16					
B.1.5.160	Viga celosía SUM perfil 200mmx100mm	m	131,58					
B.1.5.170	Correas perfil 100mmx50mm	m	116,4					
B.1.5.180	Caño estructural Φ 50 mm, largo 6m	un	60					

B.1. 5.19 0	Caño estructural Φ 250 mm, largo 6m	un	6					
B.1. 5.20 0	Muros museo incluye estructura de tipo steel frame con perfiles de acero galvanizado PGC 70x40x17mm para montantes, soleras PGU 70x35mm, perfil de acero de 100mm de diametro y recubrimiento de chapa de acero e=2mm soldada a la estructura	m	46					
B.1. 6	Mampostería							
B.1. 6.12	Ladrillo hueco espesor 0,18	m2	40,15					
B.1. 6.13	Ladrillo hueco portante espesor 0,18	m2	94					
B.1. 7	Cubierta y cielorraso							
B.1. 7.20	Chapa galvanizada ondulada sobre,(no incluye) estructura metálica	m2	256,4					
B.1. 7.21	Techo inclinado de chapa ondulada, (cabios cada 60cm)	m2	41					
B.1. 7.22	Chapa perforada tipo cosmos 1000*2000mm	U	79					
B.1. 7.60	Canaleta de zinc ancho 0,2m incluye tapas y agarraderas	m	52					
B.1. 8	Contrapiso							
B.1. 8.11	Contrapiso H de cascotes h=15cm debajo de patio de juegos y de bio estacion	m2	504,2					
B.1. 10	Revoques y revestimientos							
B.1. 10.1 0	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m2	134,15					
B.1. 11	Pisos							
B.1. 11.4 1	Piso de Hormigón peinado e=8cm	m2	1940,6					
B.1. 11.4 2	Piso de cemento alisado color negro e = 8cm	m2	279,6					
B.1. 11.4 3	Piso de cemento alisado e = 8cm	m2	1081					
B.1. 11.7 0	Piso goma colores varios, para patio de juego y estacion saludable	m2	442					
B.1. 11.8 0	Piso de piedra partida blanca 4cm	m3	2,89					

B.1. 14	Instalación eléctrica							
B.1. 14.1 0	Provisión y colocación de bocas incluye colocacion de artefactos	U	178					
B.1. 14.1 1	Provisión y colocación de bocas en solado	U	13					
B.1. 14.4 0	Provisión y colocación de cajas de pase 30x30	U	58					
B.1. 16	Pintura							
B.1. 16.6 0	Hidroarenado de estructura metalica de las 2 gruas puente	m2	909,2					
B.1. 16.7 0	Esmalte sintetico sobre estructuras metalicas de las 2 gruas puente	m2	909,2					
B.1. 19	Equipamiento sanitario							
B.1. 19.1	Inodoro	Un	6					
B.1. 19.2	Inodoro p/personas con movilidad reducida incluye todos los artefactos	Un	2					
B.1. 19.3	Mingitorio (incluye griferia)	Un	2					
B.1. 19.4	Separador mingitorio 45x120cm	Un	1					
B.1. 19.5	Lavamanos (incluye griferia para discapacitados)	Un	6					
B.1. 19.6	Mesada para lavamanos granito 2,5m x 0,6m (incluye soporte para pared)	Un	2					
B.1. 19.7	Kit Divisor Baño Acero Inoxidable	Un	6					
B.1. 19.8	Placa de pvc 5cm para division de boxes	m2	27					
B.1. 20	Carpinteria							
B.1. 20.1	Puerta enchapada de madera 1m x 2m	Un	2					
B.1. 20.2	Ventana corrediza de aluminio 0,8m x 0,4m	Un	6					
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
C.1	Contenedores							
C.1. 1	Contenedores de residuos							
C.1. 1.12	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	12					

C.5	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública							
C.5.2	Coberturas verdes							
C.5.2.21	Semillas de césped de 4 estaciones X bolsa de 25 Kg	U	8					
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques							
C.6.1	Arbolado							
C.6.1.11	Arbol Acacia Dealbata (aromo Frances)	U	5					
C.6.1.12	Árbol Fraxinus redwod (Fresno rojo) - Envase 65l / 16cm-18cm circunferencia / altura 380cm-400cm - Asentado en maceta mínimo un año.	U	11					
C.6.1.13	Árbol Cinnamomum camphora (Alcanforero) - Envase 350l / 25cm-35cm circunferencia / altura 350cm - Asentado en maceta mínimo un año.	U	9					
C.6.1.14	Árbol Jacaranda mimosifolia (Jacarandá) - Envase 50l / 25cm-35cm circunferencia / altura 380cm-400cm - Asentado en maceta mínimo un año.	U	27					
C.6.1.15	Provisión de arbol schinus molle 65l	U	10					
C.6.1.16	Provisión de arbol semi ejemplar Alamo "alba nivea"	U	14					
C.6.1.17	Provisión de arbol semi ejemplar Alamo piramidal	U	15					
C.6.1.21	Provisión y plantación flores y plantas arbustivas	m2	220					
C.6.5	Bancos							
C.6.5.10	Construcción de bancos de plaza	m3	5,6					
C.6.5.11	Banco tipo moron	U	16					
C.6.5.12	Banco tipo BKF 2000 de hormigón armado	U	23					
C.6.5.13	Banco tipo rehue alto color negro	U	8					
C.6.5.14	Banco tipo encuentro 4 partes	U	3					
C.6.5.21	Mesas y asientos, tipo conjunto Gaona Living	U	8					
C.6.6	Alumbrado plaza							
C.6.6.10	Provisión y colocación de luminarias de calle (incluye cobrelectric columna metálica de alumbrado de 8 metros de altura libre con brazo de 2 metros de vuelo, modelo B-1208/1, construida con caños de acero con costura de primera	U	27,00					

	calidad, en cuatro tramos (114 -90 - 76 - 60mm), aboquillados, centrados y soldados electricamente entre si, lleva acometida subterránea, ventana de inspeccion, tapa, soporte tablero y tablero de resina de epoxi con 4 bornes de 3/16" + 1 fusible tipo tabaquera, con atioxido al cromato de zinc + Luminaria tipo Lucciola YOLO STREET de 120w luz neutra, cuerpo de aluminio inyectado con ópticas de policarbonato y fuente led interna incorporada.						
C.6. 6.10 1	Provisión y colocación de luminarias generales de la plaza (incluye cobrelectric columna metalica de alumbrado de 8 metros de altura libre con brazo de 2 metros de vuelo, modelo B-1208/1, construida cpm caños de acerp cpm costura de primera calidad, en cuatro tramos (114 -90 - 76 - 60mm), aboquillados, centrados y soldados electricamente entre si, lleva acometida subterránea, ventana de inspeccion, tapa, soporte tablero y tablero de resina de epoxi con 4 bornes de 3/16" + 1 fusible tipo tabaquera, con atioxido al cromato de zinc + 7(siete) Luminarias tipo Lucciola YOLO STREET de 120w luz neutra, cuerpo de aluminio inyectado con ópticas de policarbonato y fuente led interna incorporada.	U	7,00				
C.6. 6.10 2	Provision y colocacio de luminarias tipo lucciola "DOOKU" proyector industrial. Cuerpo en Acero Disipadores Extrusión de Aluminio, Fuente de led incorporada. Color negro. DKU195	U	24,00				
C.6. 6.10 3	Provisión y colocación de luminarias para exterior empotrables en piso tipo Lucciola Modelo ICON AR 111 (incluye lámpara)	U	16,00				
C.6. 6.10 4	Provisión y colocación Luminaria tipo Lucciola farola BOLLARD III 2,50m, dimerizable. Incluye cuerpo en extrusión de aluminio y lámpara bulbo led de 42w luz neutra; color gris texturado.	U	56,00				
C.6. 6.10 5	Provisión y colocación de luminarias tipo lucciola YOLO LED de aluminio extruído, incluye soportes orientables	U	25,00				
C.6. 6.10 6	Provisión y colocación de luminarias para interior de museo tipo Cardanica Plafon P/3 Ar111 Blanco Space Lucciola PI022/3	U	31,00				
C.6. 7	Juegos para plaza						
C.6. 7.11	Slice doble con pórtico o equivalente	U	1				
C.6. 7.12	Bee o equivalente	U	1				
C.6. 7.13	Moon o equivalente	U	1				
C.6. 7.14	Treep chico o equivalente	U	2				
C.6. 7.15	Tetra o equivalente	U	2				

C.6.8	Campo deportivo							
C.6.8.30	Estaciones biosaludables Silla empuje doble	U	1					
C.6.8.31	Estaciones biosaludables Volantes para articulaciones integrador	U	1					
C.6.8.32	Estaciones biosaludables Pedaleo con remos	U	1					
C.6.8.33	Estaciones biosaludables Extensor de brazos y rotacion de cintura	U	1					
C.6.8.34	Estaciones biosaludables Banco abdominal	U	1					
C.6.8.35	Estaciones biosaludables Cabalgata aeróbica	U	1					
C.6.8.36	Estaciones biosaludables Extensor de brazos inclusivo	U	1					
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
D.9	Perforación o Toma y Tanque de Reserva							
D.9.1	Perforación							
D.9.1.10	Ejecución de Perforación	Gl	1					
D.9.1.20	Provisión y colocación de encamisado	Gl	1					
D.9.1.21	Tanque de Reserva 300L	Un	1					
E	Construcción de casilla completa							
E.12	Provisión y plantación de árbol y tutor							
E.12.1	Riego							
E.12.1.1	Provisión y colocación de cables subterráneos incluye todos los accesorios necesarios, para cable de datos	m	220,91					
E.12.1.2	Provisión y colocación de electrobomba sumergible 2 HP tipo ROTORPUMP	U	1					
E.12.1.3	Armado de gabinete de mamposteria para tablero electrico de riego	U	1					
E.12.1.4	Provisión y colocación de caño de polietileno 1 1/2" tipo K4 (incluye accesorios)	ml	737,97					
E.12.1.5	Provisión y colocación de tobera MP rotator radio 3/11 mts tipo Hunter MP 3000-360	U	134					
E.12.1.6	Provisión y colocación de tobera Eco rotator radio 4/9 mts tipo Hunter Eco 04-30360	U	17					
E.12.1.7	Provisión y colocación de difusor tipo hunter PSU-04	U	20					
E.12.1.8	Provisión y colocación de válvula solenoide tipo Riego Hunter Pgv100 1 PuLG Electrica Nc R	U	8					

F	OBRAS ESPECIALES							
F.1	Puentes Peatonales							
F.1.1	Pasarela							
F.1.1.10	Demolición y desmonte estructura existente, gruas puente	m2	184,00					
F.1.1.20	Construcción de pasarela completa con barandas	Gl	1					
F.4	Demolición de Viviendas							
F.4.1	Demolición y retiro de viviendas existentes							
F.4.1.11	Demolición de estructura de mampostería	m2	228,00					
F.4.1.12	Demolición de estructura de H°A°	m3	6,30					
H	HONORARIOS							
H.1	Honorarios							
H.1.1.	Honorarios Profesionales por tareas de Representación Técnica	U	1					
	TOTAL							

TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE

.....

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....