

2.2 Planilla de Cotización¹²

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 136/23 SEPA: PROMEBA4-495-LPN-O-
PROYECTO "ESTACIÓN VILLEGAS"

(SE PRESENTARÁ 1 PLANILLA POR CADA OBRA ESPECIFICANDO A CUÁL REFIERE EL PRESENTE FORMULARIO)

A: Municipalidad de La Matanza, República Argentina, 27 de Julio de 2023

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | | | | | |
|--|--|----|-------|-------------|------------|---------|----------------|----------|--|
| LOTE 1: "Proyecto Estación Villegas" RED VIAL - (Calles La Porteña - De los Incas - Gavilán) | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción | U. | Cant. | \$ Unitario | \$ Subítem | \$ ítem | % ítem s/Rubro | \$ Rubro | |
| A | OBRAS ESPECIFICAS | | | | | | | | |
| A.6 | Red Vial | | | | | | | | |
| A.6.1 | Tareas previas | | | | | | | | |
| A.6.1.10 | Apertura de calles. incluye retiro, compactación y transporte | m2 | 3990 | | | | | | |
| A.6.2 | Calzadas | | | | | | | | |
| A.6.2.10 | Entoscado e: 0.20 m | m2 | 3990 | | | | | | |
| A.6.2.20 | Suelo cemento | m2 | 3990 | | | | | | |
| A.6.2.80 | Hormigón, H30 cordón integrado y e: 0,18 m | m2 | 3510 | | | | | | |
| H | Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios y otros cargos | | | | | | | | |
| H.1 | | | | | | | | | |
| H.1.1 | Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Técnico y otros cargos | Gl | 1,00 | | | | | | |
| TOTAL (INCLUYE IVA) | | | | | | | | | |

Estas planillas son una muestra de las adjuntadas al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS
CONSIDERADOS POR EL OFERENTE

Sección IV. Formularios de la Oferta

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|-------------|------------|---------|----------------|----------|
| LOTE 2: "Proyecto Estación Villegas" RED PEATONAL (Calles La Porteña - De los Incas - Gavilán)" | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción | U. | Cant. | \$ Unitario | \$ Subítem | \$ ítem | % ítem s/Rubro | \$ Rubro |
| A | OBRAS ESPECIFICAS | | | | | | | |
| A.9 | Red Eléctrica y Alumbrado Público | | | | | | | \$0,00 |
| A.9.1 | Estructura de sostén | | | | | | | |
| A.9.1.40 | Provisión y montaje de columna metálica curva simple | U | 13 | | | | | |
| A.9.4 | Luminarias | | | | | | | |
| A.9.3.40 | Provisión y colocación de luminarias con lámpara LED (incluye Zócalo y fotocélula) | U | 13 | | | | | |
| A.13 | Red Peatonal | | | | | | | |
| A.13.1 | Tratamiento base y Vereda | | | | | | | |
| A.13.1.10 | Ejecución de solado de hormigón natural peinado ancho 2 m. (Incluye viga borde, mallas, accesos peatonales y vehiculares en cada lote y desagüe pluvial) con base de suelo enriquecido (Incluye desmonte, retiro, aporte de tosca, compactación). | m2 | 1891 | | | | | |
| A.13.1.50 | Rampas para discapacitados | U | 26 | | | | | |
| C | OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO | | | | | | | |
| C.1 | Contenedores | | | | | | | |
| C.1.1 | Contenedores de residuos | | | | | | | |
| C.1.1.10 | Prov. y colocación de cestos domiciliarios de residuos | U | 44 | | | | | |
| C.5 | Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública | | | | | | | |
| C.5.1 | Arbolado Público | | | | | | | |
| C.5.1.10 | Provisión y plantación árbol con doble tutor | U | 84 | | | | | |
| C.5.1.40 | Mantenimiento (Incluye riego y mantenimiento de árboles y césped) | Mes | 6 | | | | | |
| C.5.2 | Coberturas verdes en veredas | | | | | | | |
| C.5.2.10 | Preparación del suelo. Provisión y Sembrado de césped | m2 | 462 | | | | | |
| H | Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios y otros cargos | | | | | | | |
| H.1 | | | | | | | | |
| H.1.1 | Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Técnico y otros cargos | Gl | 1,00 | | | | | |
| TOTAL (INCLUYE IVA) | | | | | | | | |

Estas planillas son una muestra de las adjuntadas al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS
CONSIDERADOS POR EL OFERENTE

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | | | |
|---|--|----|-------|-------------|------------|---------|----------------|
| LOTE 3: "Proyecto Estación Villegas" PLAZA JOSE HERNANDEZ | | | | | | | |
| Ítem | Descripción | U. | Cant. | \$ Unitario | \$ Subítem | \$ Ítem | % ítem s/Rubro |
| A | OBRAS ESPECIFICAS | | | | | | |
| A.2 | Conexiones de agua a red | | | | | | |
| A.2.1 | Conexión de agua | | | | | | |
| A.2.1.10 | Ejecución de conexión de agua para Bebederos y riego | Gl | 1 | | | | |
| A.3 | Sistema de Desagües Cloacales | | | | | | |
| A.3.2 | Bocas de Registro | | | | | | |
| A.3.2.30 | Reconstrucción de tapa y refuerzo en boca de registro existente | U | 3 | | | | |
| A.4 | Conexiones domiciliarias de cloaca a red | | | | | | |
| A.4.1 | Conexión cloacal | | | | | | |
| A.4.1.10 | Ejecución de conexión domiciliaria cloacal | U | 9 | | | | |
| A.5 | Sistema de Desagües Pluviales | | | | | | |
| A.5.3 | Alcantarillas | | | | | | |
| A.5.3.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, tapado y compactación | m3 | 25 | | | | |
| A.5.3.30 | Ejecución de alcantarilla de HªAº en cruce de bocacalle c/tapas | ml | 32 | | | | |
| A.5.3.35 | Ejecución de alcantarilla 2m y 3m de HªAº en cruce peatonal | ml | 21 | | | | |
| A.5.4 | Desagüe pluvial por conducto | | | | | | |
| A.5.4.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, tapado y compactación | m3 | 37 | | | | |
| A.5.4.30 | Prov. y coloc. de caños de 500 mm relleno en Hª RDC | ml | 51 | | | | |
| A.5.4.60 | Ejecución de vertedero de HªAº con Muro de ala y base | U | 4 | | | | |
| A.5.5 | Cámaras de Inspección y Sumideros | | | | | | |
| A.5.5.10 | Ejecución Cámaras de Inspección con marco y tapa rejilla | U | 5 | | | | |
| A.5.5.24* | Prov. y colocación de caño ø110 c/codo a 45º Des. Pluvial de vivienda a cordón de vereda | ml | 30 | | | | |
| A.5.7 | Desagüe pluvial a cielo abierto | | | | | | |
| A.5.7.40 | Limpieza de canales y zanjas (Aº La Frontera) | ml | 250 | | | | |
| A.6 | Red Vial | | | | | | |
| A.6.1 | Tareas previas | | | | | | |
| A.6.1.10 | Apertura de calles. incluye retiro, compactación y transporte | m2 | 1200 | | | | |
| A.6.2 | Calzadas | | | | | | |
| A.6.2.85 | Entoscado doble de 0.30m cada capa | m2 | 1200 | | | | |
| A.6.2.87 | Manta Geo textil ancho 8m | m2 | 1200 | | | | |
| A.6.2.90 | Suelo consolidado | m2 | 1101 | | | | |
| A.7 | Red Primaria de Media Tensión | | | | | | |
| A.7.1 | Estructura de sostén | | | | | | |
| A.7.1.30 | Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado | U | 3 | | | | |
| A.7.2 | Conductores | | | | | | |
| A.7.2.10 | Prov. y colocación de cables aéreos preensamblados | m | 145 | | | | |
| A.9 | Red Eléctrica y Alumbrado Público | | | | | | |
| A.9.1 | Estructura de sostén y conductores | | | | | | |
| A.9.1.40 | Provisión y montaje de columna metálica curva simple (incluye conductores) | U | 5 | | | | |
| A.9.4 | Luminarias | | | | | | |
| A.9.3.40 | Provisión y colocación de luminarias de LED 100 W (incluye fotocélula y zócalo) | U | 5 | | | | |
| C | OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO | | | | | | |
| C.1 | Contenedores | | | | | | |
| C.1.1 | Contenedores de residuos | | | | | | |
| C.1.1.10 | Prov. y colocación de cestos residuos domiciliarios (1c/2Viviendas) | U | 5 | | | | |
| C.1.1.20 | Prov. y colocación de cestos de residuos (módulo doble) en plaza | U | 2 | | | | |
| C.2 | Señalética urbana | | | | | | |
| C.2.1 | Nomencladores urbanos | | | | | | |
| C.2.1.10 | Prov. y colocación de indicadores c/nombre de calles (G-JH/JH-JCP/LA-G/LA-JCP) | U | 4 | | | | |
| C.3 | Referencias urbanas | | | | | | |

Sección IV. Formularios de la Oferta

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----|------|--|--|--|--|--|
| C.3.1 | Elementos iconográficos | | | | | | | |
| C.3.1.40 | Provisión y colocación de indicador "Nombre de Plaza" | U | 1 | | | | | |
| C.5 | Parquización, Arbolado, Coberturas Verdes y Veredas en Vía Pública | | | | | | | |
| C.5.1 | Arbolado | | | | | | | |
| C.5.1.10 | Provisión y plantación árbol con tutor | U | 5 | | | | | |
| C.5.1.30 | Riego y Mantenimiento | mes | 12 | | | | | |
| C.5.3 | Veredas y solados | | | | | | | |
| C.5.3.10 | Ejecución de solado de hormigón natural peinado ancho variable (Incluye viga borde de 15x20, mallas, accesos peatonales y vehiculares en cada lote) con Base de suelo enriquecido (Incluye desmonte, retiro, aporte de tosca, compactación). | m2 | 370 | | | | | |
| C.5.3.20 | canaleta de HºAº en cierre de vereda | ml | 284 | | | | | |
| C.6 | Plazas, Espacios Verdes y Parques | | | | | | | |
| C.6.1 | Arbolado | | | | | | | |
| C.6.1.10 | Provisión y plantación árbol con tutor | U | 9 | | | | | |
| C.6.1.11 | Provisión y plantación arbustos | U | 20 | | | | | |
| C.6.1.30 | Riego y Mantenimiento | mes | 6 | | | | | |
| C.6.2 | Coberturas verdes | | | | | | | |
| C.6.2.10 | Preparación del suelo | m2 | 486 | | | | | |
| C.6.2.20 | Implantación o sembrado de césped | m2 | 454 | | | | | |
| C.6.3 | Veredas y solados | | | | | | | |
| C.6.3.10 | Ejecución de solado de hormigón natural peinado ancho variable (Incluye viga borde, mallas, accesos peatonales y vehiculares en cada lote) con base de suelo enriquecido (Incluye desmonte, retiro, aporte de tosca, compactación). | m2 | 276 | | | | | |
| C.6.3.60 | Rampas para discapacitados | U | 3 | | | | | |
| C.6.3.73 | Vigas de Hº Aº de 20x40cm cierre al Aº La Frontera | ml | 33 | | | | | |
| C.6.3.74 | Vigas de Hº Aº de 20x60cm cierre al Aº La Frontera | ml | 105 | | | | | |
| C.6.3.75 | Refuerzo de pilotines y tensores de Hº Aº | U | 33 | | | | | |
| C.6.3.80 | Barrera tipo New Jersey de Hº Aº | U | 1 | | | | | |
| C.6.3.85 | Baranda metálica de caño Aº galvanizado h:1,05m | ml | 138 | | | | | |
| C.6.5 | Bancos | | | | | | | |
| C.6.5.10 | Prov y coloc. de Bancos premoldeados de Hº de 1,5m | U | 3 | | | | | |
| C.6.5.15 | Prov y coloc. de Bancos cubo premoldeados de Hº | U | 12 | | | | | |
| C.6.5.20 | Prov y coloc. de Mesas con 4 asientos de Hº Aº | U | 2 | | | | | |
| C.6.5.25 | Provisión y colocación de Bolardos Hormigón premoldeado | U | 60 | | | | | |
| C.6.5.30 | Provisión y colocación de Bebederos con canilla de riego | U | 2 | | | | | |
| C.6.6 | Alumbrado plaza | | | | | | | |
| C.6.6.20 | Provisión y montaje de columna metálica 8m c/3brazos (incluye conductores) | U | 3 | | | | | |
| C.6.6.100 | Provisión e instalación de luminarias con lámpara LED 150 W (incluye fotocélula y zócalo) | U | 9 | | | | | |
| C.6.7 | Equipamiento saludable y Juegos para plaza | | | | | | | |
| C.6.7.1 | Estación Saludable | | | | | | | |
| C.6.7.1.10 | Provisión y colocación de posta aeróbica REMO | U | 1 | | | | | |
| C.6.7.1.15 | Provisión y colocación de posta aeróbica RUEDAS CERVICALES | U | 1 | | | | | |
| C.6.7.1.20 | Provisión y colocación de posta aeróbica CAMINANDO DOBLE EN EL AIRE | U | 1 | | | | | |
| C.6.7.1.30 | Provisión y colocación de posta aeróbica BAMBOLEO DE CINTURA | U | 1 | | | | | |
| C.6.7.2 | Juegos para plaza | | | | | | | |
| C.6.7.2.10 | Provisión y colocación de juego TREPADOR VERTICAL | U | 1 | | | | | |
| C.6.7.2.15 | Provisión y colocación de juego TREPADOR CURVO | U | 1 | | | | | |
| C.6.7.2.20 | Provisión y colocación de juego SUBE Y BAJA DOBLE | U | 1 | | | | | |
| C.6.7.2.30 | Provisión y colocación de juego TOBOGAN | U | 1 | | | | | |
| C.6.7.2.31 | Provisión y colocación de juego HAMACA | U | 1 | | | | | |
| H | Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios y otros cargos | | | | | | | |
| H.1 | | | | | | | | |
| H.1.1 | Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Técnico y otros cargos | Gl | 1,00 | | | | | |
| TOTAL (INCLUYE IVA) | | | | | | | | |

Estas planillas son una muestra de las adjuntadas al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS

CONSIDERADOS POR EL OFERENTE

Sección IV. Formularios de la Oferta

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | | | | |
|--|--|----|-------|-------------|------------|---------|---------------|----------|
| LOTE4: "Proyecto Estación Villegas" AMPLIACION UNIDAD DE SALUD 17 DE MARZO | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción | U. | Cant. | \$ Unitario | \$ Subítem | \$ ítem | % ítems/Rubro | \$ Rubro |
| B | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | | | | | | | |
| B.1 | AMPLIACIÓN DE SALA DE SALUD 17 DE MARZO | | | | | | | |
| B.1.5 | Estructura resistente | | | | | | | |
| B.1.5.10 | Movimiento de suelos para fundaciones (Vigas encadenado Bases - Tanque - Platea) | m3 | 30 | | | | | |
| B.1.5.20 | Bases | m3 | 1,1 | | | | | |
| B.1.5.30 | Encadenado vigas de fundación 18 x 40 | m3 | 1,1 | | | | | |
| B.1.5.40 | Encadenado vigas superior 25 x 25 en muros de demolición y medianera | m3 | 2,5 | | | | | |
| B.1.5.50 | Platea de Hº Aº (incluye tosca, film de 200 micrones, losa y vigas/cálculo) | m2 | 110 | | | | | |
| B.1.5.51 | Cámara de Hº Aº para cisterna c/tapa (incl. tosca, film de 200 micrones, losa, tabiques y tapa s/cálculo) y Gabinete para Bombas s/base de Hº y cierre | Gl | 1 | | | | | |
| B.1.6.1 | Mampostería y tabiquería | | | | | | | |
| B.1.6.1.5 | Ladrillo hueco espesor 0,12 x 18 x 33 | m2 | 38 | | | | | |
| B.1.6.1.10 | Tabique interior de 9,5cm de espesor, perfil con aislación lana de vidrio y placa roca de yeso de 12,5mm en ambas caras | m2 | 29 | | | | | |
| B.1.6.1.20 | Tabique interior de 9,5cm de perfil con aislación lana de vidrio y placa antihumedad de 12,5mm en ambas caras | m2 | 21 | | | | | |
| B.1.6.1.30 | Tabique de revestimiento muro existente, perfil con aislación de lana de vidrio y placa antihumedad esp.12,5 mm en una cara (Consultorios/Sum/Adm/Depósito) | m2 | 105 | | | | | |
| B.1.6.1.40 | Tabique portante de estructura Galvanizada: Placa de yeso int+Perfil galv.+Aislación +placa de yeso int (Steel Fraime) | m2 | 77 | | | | | |
| B.1.6.1.50 | Tabique portante de estructura Galvanizada: Placa de yeso int+Perfil galv.+Aislación c/B.Vapor+OBS+B.A y Viento+placa cementicia ext (Steel Fraime) | m2 | 179 | | | | | |
| B.1.7 | Cubierta y cielorraso | | | | | | | |
| B.1.7.20 | Chapa galvanizada Cincalum Nº25 con estructura metálica de hierro galvanizado, incluye aislación térmica en lana de vidrio, foil de aluminio y malla de contención | m2 | 61 | | | | | |
| B.1.7.21 | Losa de encofrado modular tipo Steel Deck de chapa galvanizada, incluye contrapiso, malla, aislación, carpeta y membrana(babeta) | m2 | 72 | | | | | |
| B.1.7.40 | Ejecución de Cielorraso armado con placa roca de yeso 9.5mm con buña | m2 | 102 | | | | | |
| B.1.7.41 | Ejecución de Cielorraso suspendido de placa desmontable | m2 | 25 | | | | | |
| B.1.8 | Contrapiso | | | | | | | |
| B.1.8.10 | Ejecución de Contrapiso de e:0.12m de cascotes sobre terreno natural | m2 | 44,5 | | | | | |
| B.1.8.11 | Ejecución de Contrapiso liviano de e:0.05m de nivelación | m2 | 108 | | | | | |
| B.1.9 | Capa aisladora | | | | | | | |
| B.1.9.20 | Capa aisladora horizontal s/contrapiso | m2 | 225 | | | | | |
| B.1.10 | Revoques y revestimientos | | | | | | | |
| B.1.10.10 | Exterior hidrófugo, grueso | m2 | 38 | | | | | |
| B.1.10.75 | Provisión y colocación de revestimiento cerámico | m2 | 11 | | | | | |
| B.1.10.80 | Reparación de revoque en interior de hidrófugo, grueso | m2 | 64 | | | | | |
| B.1.11 | Pisos | | | | | | | |
| B.1.11.10 | Carpeta de nivelación | m2 | 224 | | | | | |
| B.1.11.11 | Solado de Hº Natural peinado para nivelación al nivel existente del acceso incluye desmonte, base suelo seleccionado, malla y fajas de 0.10m | m2 | 36 | | | | | |
| B.1.11.30 | Piso de mosaico granítico 30x30 color a elección pulido (sanitarios, depósito y cocina) | m2 | 136 | | | | | |
| B.1.11.60 | Zócalo sanitario de mosaico granítico 30x30 color a elección (sanitarios y consultorios) | ml | 110 | | | | | |
| B.1.11.70 | Piso anti golpes en patio color | m2 | 13 | | | | | |
| B.1.12 | Carpintería | | | | | | | |
| B.1.12.40 | Prov. y coloc. de puerta chapa doble doblada BWG Nº18 exterior de (0,85 x 2,05) Enfermería (P1) | U | 1 | | | | | |
| B.1.12.41 | Prov. y coloc. de puerta de aluminio doble con paño fijo superior y lateral a ambas hojas (2,60 x 2,40) (P2) | U | 2 | | | | | |
| B.1.12.42 | Prov. y coloc. de puerta interior aluminio ciega (0,80 x 2,05) Enfermería y Baño privado (P3) | U | 2 | | | | | |
| B.1.12.43 | Prov. y coloc. de puerta exterior aluminio con ventana ídem existente (0,80 x 2,05) salida patios (P4) | U | 2 | | | | | |
| B.1.12.44 | Prov. y coloc. de puerta placa con marco galvanizado y hoja en melamina (0,80 x 2,05) corrediza Incluye zócalos h:0,20m en acero inoxidable ambas caras continuo en forma U p/protección inf. (P5) | U | 7 | | | | | |

Sección IV. Formularios de la Oferta

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----|------|--|--|--|--|
| B.1.12.45 | Provisión y colocación de puerta placa con marco de chapa doblada BWG N°18 (0,80 x 2,05) Depósito (P6) | U | 1 | | | | |
| B.1.12.46 | Prov. y coloc. de ventana de aluminio corrediza de (1,50x0,70) Enfermería (V1) | U | 1 | | | | |
| B.1.12.47 | Prov. y coloc. de ventanas de aluminio (0,87 x 1,00) con brazo apertura tipo banderola Hall de Acceso (V2) | U | 1 | | | | |
| B.1.12.48 | Prov. y coloc. de ventanas de aluminio (0,50x1,50) con brazo apertura tipo banderola Hall de Acceso (V3) | U | 2 | | | | |
| B.1.12.49 | Prov. y coloc. de ventanas corrediza de aluminio (1,50x1,50) con paño fijo inferior Acceso (V4) | U | 1 | | | | |
| B.1.12.50 | Prov. y coloc. de marco de aluminio (2,00x1,00) paño fijo con doble apertura inferior para atención (V5) | U | 1 | | | | |
| B.1.12.51 | Prov. y coloc. de ventanas de aluminio (0,85 x 1,00) guillotina Administración (V6) | U | 1 | | | | |
| B.1.12.52 | Prov. y coloc. de ventanas corredizas de aluminio 2,00x 1,00 (2 patios internos existentes) (V7) | U | 2 | | | | |
| B.1.12.53 | Prov. y coloc. de ventanas corrediza de aluminio (1,50x1,00) Patio nuevo y SUM (V8) | U | 7 | | | | |
| B.1.12.54 | Prov. y coloc. de ventanas corrediza de aluminio (1,60x1,00) Patio (V9) | U | 2 | | | | |
| B.1.12.55 | Prov. y coloc. de ventanas (1,20x0,40) compuesto con paño fijo y 1 ventana banderola de aluminio SUM (V10) | U | 6 | | | | |
| B.1.12.56 | Prov. y coloc. de paneles corredizos división talleres (color a elección) (alt 3m) (PANELES) | ML | 10,5 | | | | |
| B.1.12.57 | Prov. y coloc. de vidrios espejo de 6mm | m2 | 1 | | | | |
| B.1.12.58 | Provisión y colocación de barrales dobles antipáticos | U | 2 | | | | |
| B.1.12.59 | Prov. y coloc. Cierre para ventanas con malla metálica y marco reforzado | m2 | 50 | | | | |
| B.1.12.60 | Prov. y coloc. Cierre para puertas con malla metálica y marco reforzado | m2 | 20 | | | | |
| B.1.13 | Instalación sanitaria | | | | | | |
| B.1.13.10 | Distribución de agua fría. Provisión y colocación de bajada, cañerías y accesorios a patios y consultorios | Gl | 1 | | | | |
| B.1.13.30 | Ampliación de Conexión interna cloacal de baño nuevo y conexión piletas de patio en consultorios | Gl | 1 | | | | |
| B.1.13.51 | Prov. y coloc. de cisterna bajo nivel x 750 lts c/bombeo incl. 2 bombas centrifugas de 3/4 en by pass | Gl | 1 | | | | |
| B.1.13.60 | Provisión y colocación de inodoro tipo Bari de Ferrum o Similar con mochila. | U | 1 | | | | |
| B.1.13.70 | Prov. y coloc. de mesada granito c/Grif. tipo deca c/ 1 bacha ac inoxidable p/lavatorio diam 32 cm (Baño) | U | 1 | | | | |
| B.1.13.71 | Prov. y coloc. de mesada granito c/Grif. tipo deca c/ 1 bacha ac inoxidable p/lavatorio diam 32 cm (Cons.3) | U | 1 | | | | |
| B.1.13.90 | Prov. y coloc. de mesada granito de 4,2 m x 0,60 c/Grif. tipo deca c/ 1 bacha ac inoxidable de 50x30x20 (Cons.4) | U | 1 | | | | |
| B.1.13.100 | Provisión y ejecución de cañería pluvial vertical | ml | 18 | | | | |
| B.1.13.105 | Readecuación de piletas 0.30x0.30 existentes y cañería pluvial | Gl | 1 | | | | |
| B.1.13.1 | Instalación contra incendio | | | | | | |
| B.1.13.1.1 0 | Incluye provisión y colocación de 4 matafuegos (5kg ABC y CO2). Planos y tramitaciones. Sujeto a cálculo de incendio | Gl | 1 | | | | |
| B.1.13.2 | Señalética | | | | | | |
| B.1.13.2.1 0 | Provisión y colocación de cartelería de emergencia e identificación de locales | Gl | 1 | | | | |
| B.1.14 | Instalación eléctrica | | | | | | |
| B.1.14.10 | Provisión y colocación de bocas techo y pared inc. Llaves | U | 26 | | | | |
| B.1.14.15 | Provisión y colocación de tomas | U | 34 | | | | |
| B.1.14.15.1 | Provisión y colocación de periscopio de piso triangular de 4Tomas x 10A | U | 2 | | | | |
| B.1.14.16 | Provisión y colocación de tomas especiales | U | 10 | | | | |
| B.1.14.17 | Provisión y colocación de boca de TV/cable | U | 15 | | | | |
| B.1.14.18.1 | Provisión y adecuación de tablero Ppal incorporando 2 circuitos con derivación a Tablero seccional área nueva y T. Bombas (inc. Tramitación) | Gl | 1 | | | | |
| B.1.14.20 | Provisión y colocación de tablero secundario AA/IL/T/C | Gl | 1 | | | | |
| B.1.14.21 | Provisión y colocación de tablero de Cisterna Incluye flotante automático | Gl | 1 | | | | |
| B.1.14.30 | Provisión y colocación de reflector led de alta potencia de 50W con luz fría exterior | U | 11 | | | | |
| B.1.14.31 | Provisión y colocación de artefactos interior Spot de embutir con 2 lámparas led de 15Wcada una. (Enf/Baño privado/adm) | U | 5 | | | | |
| B.1.14.32 | Provisión y colocación de artefactos empotrable en cielorraso tipo amstrong, | U | 20 | | | | |
| B.1.14.33 | Provisión y colocación de artefactos y lámparas LED int de 1,20m, suspendidos de 2 tubos, difusor louver y cobertor de policarbonato estriado. | U | 12 | | | | |
| B.1.14.34 | Provisión y colocación de extractor de aire (Baño privado) | U | 1 | | | | |
| B.1.14.35 | Instalación completa de Datos (14B), Sistema de alarma. | Gl | 1 | | | | |
| B.1.14.36 | Instalación Pantallas 24" (7U), teclado (7), mouse (7) y CPU (7) | Gl | 1 | | | | |
| B.1.14.36.1 | Instalación Pantallas 32" (3U) para Pasillos C/soporte de pared | U | 3 | | | | |

Sección IV. Formularios de la Oferta

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|------|--|--|--|--|
| B.1.14.37 | Desmante y traslado de columna metálica con lámpara LED exterior Completa (incl. Columna, cableado, artefacto con luminaria LED) en el patio fondo | U | 1 | | | | |
| B.1.16 | Pintura | | | | | | |
| B.1.16.10 | Látex exterior | m2 | 218 | | | | |
| B.1.16.20 | Látex interior | m2 | 296 | | | | |
| B.1.16.40 | Látex interior cielorraso | m2 | 117 | | | | |
| B.1.16.50 | Esmalte sobre rejas (ventanas y puertas), puertas y portones frente | m2 | 63 | | | | |
| B.1.17 | Equipamiento Sede | | | | | | |
| B.1.17.40.1 | Provisión de sillas individuales apilables | U | 12 | | | | |
| B.1.17.40.2 | Provisión de sillas en Tándem x 2U | U | 6 | | | | |
| B.1.17.40.3 | Provisión de sillas en Tándem x 3U | U | 3 | | | | |
| B.1.17.41 | Provisión de escritorios | U | 5 | | | | |
| B.1.17.42 | Provisión de mesa/escritorio atención administración en L de 4m x 0,50m | U | 1 | | | | |
| B.1.17.43 | Provisión de armario enfermería c/ estantería y puertas de cierre (incl. Herrerajes y cerradura) | U | 1 | | | | |
| B.1.17.44 | Provisión de estantería con puertas y cerradura (placard pasillo) | U | 1 | | | | |
| B.1.17.45 | Provisión de estantería metálicas reforzada (depósito de medicamento) | Gl | 1 | | | | |
| B.1.17.46 | Provisión de mueble melamina 1,50x0,90x0,45 con traba de cierre (consultorio, salas y administración) | U | 5 | | | | |
| B.1.17.47 | Provisión de muebles de guardado p/administración | U | 1 | | | | |
| B.1.17.48 | Provisión de camilla médica, estructura de caño, tapizado de eco cuero 0,55x1,90 | U | 3 | | | | |
| B.1.17.49 | Provisión de camilla médica pediátrica, estructura de caño, tapizado de eco cuero 0,60x1,90 | U | 1 | | | | |
| B.1.17.50 | Provisión de Balanza Mecánica Adulto Con Altímetro | U | 4 | | | | |
| B.1.17.51 | Provisión de Balanza pediátrica para bebés | U | 1 | | | | |
| B.1.17.52 | Provisión de Sillón ginecológico, taburete, biombo de dos (2) cuerpos con rueda y lámpara fotóforo LED | Gl | 1 | | | | |
| B.1.17.53 | Provisión y colocación de equipamiento Odontológico (ver PETP) | Gl | 1 | | | | |
| B.1.17.54 | Provisión y colocación de pizarrón blanco (1,50x1,00) con accesorios | U | 3 | | | | |
| B.1.17.55 | Colocación de equipo Split 2300 frigorías frío-calor tipo Surrey o similar | U | 6 | | | | |
| B.1.17.56 | Colocación de equipo Split 4500 frigorías frío-calor tipo Surrey o similar | U | 1 | | | | |
| B.1.17.57 | Provisión e instalación de ventiladores de techo (recep., pasillo exist. y nuevo, administración) | U | 6 | | | | |
| B.1.17.58 | Provisión de TV de 32" con soporte para pared | U | 2 | | | | |
| B.1.17.59 | Provisión de PC completa con impresora Laser | Gl | 1 | | | | |
| B.1.17.60 | Provisión de heladera con freezer | U | 1 | | | | |
| B.1.17.61 | Cesto de residuos cuadrado de 12 L sin tapa (para c/consultorio) | U | 6 | | | | |
| B.1.17.62 | Cesto residuos Plástico Tapa basculante Cuadrado 24 Lt (para recepción, pasillo y baño) | U | 4 | | | | |
| B.1.17.63 | Provisión de alfombra anti golpes enrollable de e:1,8mmx1,80x2,00 (juego+Centro de actividades) | U | 1 | | | | |
| B.1.17.64 | Provisión de Pantalla 120 pulg. con trípode de apoyo y Proyector | Gl | 1 | | | | |
| B.1.17.65 | Provisión de Equipo de sonido, consola, parlantes y micrófono | Gl | 1 | | | | |
| B.1.17.70 | Provisión y Colocación de dispenser para J. Líquido, rollo de uso higiénico y manos descartable en Locales Existentes y Nuevos | Gl | 1 | | | | |
| B.1.18 | Obras complementarias | | | | | | |
| B.1.18.40 | Provisión y colocación de Arbustos | U | 7 | | | | |
| B.1.18.41 | Provisión y colocación de plantas Herbáceas | U | 54 | | | | |
| B.1.18.42 | Provisión y sembrado de césped con aporte de tierra negra y cuidado | m2 | 29 | | | | |
| B.1.18.43 | Bancos de exterior (2 ingreso - 2 patio interno - 2 fondo) | U | 6 | | | | |
| B.1.18.44 | Juegos chicos (2 patio interno - 2 patios fondo) | U | 4 | | | | |
| B.1.18.50 | Traslado de letras corpóreas con nombre de Sala y escudo | Gl | 1 | | | | |
| B.1.19 | Varios | | | | | | |
| B.1.19.5 | Reparación nicho termo eléctrico con aislación y ventilación | Gl | 1 | | | | |
| B.1.19.6 | Reparación solado en baño por empalme a cloaca | Gl | 1 | | | | |
| B.1.19.7 | Demolición de solado existente en acceso | m2 | 25 | | | | |
| B.1.19.8 | Demolición de paredes existentes | m2 | 21 | | | | |
| B.1.19.9 | Extracción de carpinterías existentes (pasillo y enfermería) | U | 3 | | | | |
| B.1.19.10 | Refacción de pintura con Antióxido y Esmalte en sillas existentes en tándem SU x4 | U | 5 | | | | |
| B.1.19.11 | Limpieza general | Gl | 1 | | | | |
| H | Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios y otros cargos | | | | | | |
| H.1 | | | | | | | |
| H.1.1 | Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Técnico y otros cargos | Gl | 1,00 | | | | |
| TOTAL (INCLUYE IVA) | | | | | | | |

Estas planillas son una muestra de las adjuntadas al Pliego en formato excel.
**TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS
 CONSIDERADOS POR EL OFERENTE**

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | | | | |
|--|--|----|--------|----------------|---------------|---------|--------------------------|----------|
| LOTE 5: " Proyecto Estación Villegas" REUBICACIÓN DE UNIDAD DE SALUD ISLAS MALVINAS ARGENTINAS | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción | U. | Cant. | \$ Unitario | \$ Subítem | \$ ítem | % Ítem s/Ru bro | \$ Rubro |
| A OBRAS ESPECIFICAS | | | | | | | | |
| A.2 | Conexiones domiciliarias de agua a red | | | | | | | |
| A.2.1 | Conexión de agua | | | | | | | |
| A.2.1.10 | Ejecución de conexión domiciliar de agua (incluye tramite) | U | 1,00 | | | | | |
| A.4 | Conexiones domiciliarias de cloaca a red | | | | | | | |
| A.4.1 | Conexión cloacal | | | | | | | |
| A.4.1.10 | Ejecución de conexión domiciliar cloacal | U | 1,00 | | | | | |
| A.10 | Conexión Domiciliar de electricidad a red | | | | | | | |
| A.10.1 | Conexión eléctrica | | | | | | | |
| A.10.1.10 | Prov. y coloc. de pilares de acometida (incluye Tablero, toma tierra, cruceta y pipeta con trámites para medidor) | U | 1,00 | | | | | |
| B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | | | | | | | | |
| B.1 | UNIDAD DE SALUD PERIBEBUY | | | | | | | |
| B.1.5 | Estructura resistente | | | | | | | |
| B.1.5.10 | Movimiento de suelos para fundaciones (Vigas encadenado, Bases y platea) | m3 | 106,00 | | | | | |
| B.1.5.20 | Bases excéntricas de HºAº (6U) | m3 | 1,82 | | | | | |
| B.1.5.31 | Encadenado inferior 20x30 de HºAº (apoyo para muro de cierre perimetral) | m3 | 3,83 | | | | | |
| B.1.5.40 | Encadenado superior de HºAº 25x25cm | m3 | 9,50 | | | | | |
| B.1.5.50 | Platea de Hº Aº (incluye tosca, film de 200micrones, losa y viga s/calculo) | m2 | 434,00 | | | | | |
| B.1.5.60 | Pilotines de Hº Aº (ref. de viga encadenado perimetral) | m3 | 3,00 | | | | | |
| B.1.5.80 | Losa Hº Aº (322 m2) | m3 | 46,00 | | | | | |
| B.1.5.90 | Columnas de Hº Aº (37U) | m3 | 6,70 | | | | | |
| B.1.5.95 | Escalera de mantenimiento en Hº Aº | m3 | 0,95 | | | | | |
| B.1.5.100 | Base de apoyo de tanque (Tabique/Losa de HºAº) | Gl | 1,00 | | | | | |
| B.1.6.1 | Mampostería y tabiquería | | | | | | | |
| B.1.6.1.10 | Tabique interior de 9,5cm de espesor, perfil con aislación lana de vidrio y placa roca de yeso de 12,5mm en ambas caras | m2 | 90,00 | | | | | |
| B.1.6.1.15 | Tabique interior de 12cm de espesor, perfil con aislación lana de vidrio y doble placa roca de yeso de 12,5mm en ambas caras | m2 | 194,00 | | | | | |

Sección IV. Formularios de la Oferta

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----|--------|--|--|--|--|--|
| B.1.6.1.20 | Tabique interior de 9,5cm de perfil con aislación lana de vidrio y placa antihumedad de 12,5mm en ambas caras | m2 | 70,00 | | | | | |
| B.1.6.12 | Ladrillo hueco espesor 0,18 x 0,18 x 0,33 | m2 | 353,00 | | | | | |
| B.1.6.40 | Bloque de Hormigón Cara Vista espesor 0,19m | m2 | 16,00 | | | | | |
| B.1.7 | Cubierta y cielorraso | | | | | | | |
| B.1.7.20 | Chapa galvanizada Cinalum N°25 con estructura metálica de hierro galvanizado, incluye aislación térmica en lana de vidrio, foil de aluminio y malla de contención.(Sala de Maquina) | m2 | 9,50 | | | | | |
| B.1.7.25 | Cubierta de policarbonato con estructura de ángulo y canaleta de Zinc.(Fachada Lateral Plaza-Salida al Patio de Juegos) | m2 | 10,00 | | | | | |
| B.1.7.26 | Pérgola (Estructura de tubo estructural Galvanizada) color a definir | Gl | 1,00 | | | | | |
| B.1.7.60 | Provisión y colocación de Cielorraso suspendido con placa roca de yeso 9.5mm | m2 | 210,00 | | | | | |
| B.1.7.61 | Provisión y colocación de Cielorraso suspendido de placa desmontable 0,61x0,61 | m2 | 63,00 | | | | | |
| B.1.7.62 | Provisión y colocación de Cielorraso suspendido con perfil cantonera y placa de roca de yeso 9.5mm | m2 | 39,00 | | | | | |
| B.1.8 | Contrapiso | | | | | | | |
| B.1.8.11 | Ejecución de Contrapiso liviano de e:0.05m de nivelación | m2 | 333,50 | | | | | |
| B.1.8.15 | Ejecución de Contrapiso liviano de e:0.08m de pendiente sobre losa | m2 | 315,00 | | | | | |
| B.1.9 | Capa aisladora | | | | | | | |
| B.1.9.10 | Capa aisladora cajón p/muros | m2 | 80,00 | | | | | |
| B.1.9.20 | Capa aisladora horizontal s/contrapiso en losa | m2 | 315,00 | | | | | |
| B.1.10 | Revoques y revestimientos | | | | | | | |
| B.1.10.15 | Exterior hidrófugo, grueso | m2 | 390,00 | | | | | |
| B.1.10.30 | Interior grueso y fino | m2 | 170,00 | | | | | |
| B.1.10.40 | Grueso bajo revestimiento (interior) | m2 | 235,50 | | | | | |
| B.1.10.75 | Provisión y colocación de revestimiento cerámico 25*35 Bianco Satinado (locales húmedos) | m2 | 219,00 | | | | | |
| B.1.10.76 | Provisión y colocación de revestimiento porcelanato 30*60 (Bianco Satinado c/faja en Borgoña Marfil) | m2 | 313,50 | | | | | |
| B.1.10.78 | Provisión y colocación de revestimiento plástico tipo TARQUINI, color a definir | m2 | 400,00 | | | | | |
| B.1.11 | Pisos | | | | | | | |
| B.1.11.10 | Carpeta de nivelación en losa | m2 | 315,00 | | | | | |
| B.1.11.11 | Solado de Hº Natural peinado para nivelación al nivel existente del acceso incluye desmonte, base suelo seleccionado, malla y fajas de 0.10m, y vigas de borde | m2 | 98,00 | | | | | |
| B.1.11.30 | Piso de mosaico granítico 30x30 color a elección pulido (en U. Salud + S. Maquinas) | m2 | 350,00 | | | | | |
| B.1.11.60 | Zócalo sanitario Flex Pvc en base Blanco | ml | 320,00 | | | | | |
| B.1.11.70 | Solado de piedra partida (estacionamiento) | m2 | 50,00 | | | | | |
| B.1.11.80 | Solado en Patio de Juegos (incluye compactación, contrapiso, carpeta y baldosas de caucho) | m2 | 35,00 | | | | | |
| B.1.11.90 | Provisión y colocación de membrana asfáltica antigranizo | m2 | 315,00 | | | | | |
| B.1.12 | Carpintería | | | | | | | |

Sección IV. Formularios de la Oferta

| | | | | | | | |
|---------------|--|------|-------|--|--|--|--|
| B.1.12.40 | Provisión y colocación de puerta acceso frente-Marco aluminio Módena-Combinada con Paño fijo Laterales y superior P1- (ver planilla) | U | 1,00 | | | | |
| B.1.12.41 | Provisión y colocación de puerta placa P2-CONSULTORIOS-BAÑOS (ver planilla) | U | 17,00 | | | | |
| B.1.12.42 | Provisión y colocación de puerta placa P3-BAÑO DISCAPACITADO (ver planilla) | U | 1,00 | | | | |
| B.1.12.43 | Provisión y colocación de puerta placa P4-RETRETES (ver planilla) | U | 4,00 | | | | |
| B.1.12.44 | Provisión y colocación de puerta de chapa P5-ACCESO RESIDUOS PATOLOGICOS-DEPOSITO (ver planilla) | U | 2,00 | | | | |
| B.1.12.45 | Provisión y colocación MURO CORTINA-COMBINADO-PAÑOS FIJOS SUPERIOR-LATERALES CON PAÑOS FIJOS + DE ABRIR, PUERTA DOBLE HOJA 0,90*2,00 P6 (Salida a Patio de Juegos) | U | 1,00 | | | | |
| B.1.12.46 | Provisión y colocación de puerta placa corrediza P7- VACUNATORIO-ENFERMERIA / ENFERMERIA-RES. PATOLOGICOS (ver planilla) | U | 2,00 | | | | |
| B.1.12.47 | Provisión y colocación de puerta placa P8- S.U.M. (ver planilla) | U | 2,00 | | | | |
| B.1.12.48 | Provisión y colocación de puerta doble chapa doblada c/ VENTILACION SUP. E INF -P9- SALA DE MAQUINAS (ver planilla) | U | 1,00 | | | | |
| B.1.12.49 | Provisión y colocación de ventana Corrediza 1,50x1,10 -aluminio blanco LINEA MODENA-V1 (ver planilla) | U | 9,00 | | | | |
| B.1.12.50 | Provisión y colocación ventana Paño fijo 1,80x1,10 c/ranura pasa papeles-aluminio blanco LINEA MODENA V2-ADM. (ver planilla) | U | 1,00 | | | | |
| B.1.12.51 | Provisión y colocación de ventana 1,00x0,60 Brazo de empuje-aluminio blanco-LINEA MODENA V3-(ver planilla) | U | 17,00 | | | | |
| B.1.12.52 | Provisión y colocación de ventana 0,60x1,10 Paño fijo aluminio blanco LINEA MODENA V4-S.U.M. (ver planilla) | U | 2,00 | | | | |
| B.1.12.53 | Provisión y colocación MURO CORTINA-COMBINADO-PAÑO FIJO SUP E INF-PAÑOS DE ABRIR C/EMPUJE INTERMEDIOS. Medida aprox 4.00 x 3.20- (Fachada Lateral Plaza) | m2 | 38,00 | | | | |
| B.1.12.57 | Provisión y colocación de vidrios espejo de 6mm | m2 | 6,00 | | | | |
| B.1.12.58 | Provisión y colocación de barrales dobles antipáticos | U | 2,00 | | | | |
| B.1.12.59 | Provisión y colocación Cierre para ventanas con malla metálica y marco reforzado | m2 | 27,00 | | | | |
| B.1.12.60 | Provisión y colocación de cortina metálica de enrollar-CHAPA GALV REF. EN PAÑOS MURO CORTINA | UNID | 4,00 | | | | |
| B.1.12.61 | Provisión y colocación de cierre perimetral de reja c/Malla electro soldada tipo Protek 500 de 2005 (alto) x 2000 mm, de alambre de 5 mm | ML | 53,00 | | | | |
| B.1.12.61.1 | Provisión y colocación de Puerta reja frente c/Malla electro soldada tipo Protek 500-hoja doble 0,9x2,05 c/hoja | UNID | 1,00 | | | | |
| B.1.12.61.2 | Provisión y colocación de Portón corredizo-ingreso ambulancia c/Malla electro soldada tipo Protek 500 2,05x2,05 | UNID | 1,00 | | | | |
| B.1.12.62 | Provisión y colocación de cierre de escalera exterior c/Malla electro soldada tipo Protek 500 (13m2), incluye baranda | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.12.63 | Provisión y colocación de reja de cierre en acceso principal 4 Hojas (2 hojas + 2 hojas de 0,62 x 2,60 mts) | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.13 | Instalación sanitaria | | | | | | |
| B.1.13.10 | Distribución de agua fría, con subida a T. Reserva y bajadas a cañerías y accesorios y agua caliente | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.13.10.1 | Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 55lts | U | 2,00 | | | | |
| B.1.13.10.2 | Termotanque solar E-ecológica ECO250-25AC plateado 250L | GI | 2,00 | | | | |
| B.1.13.30 | Desagües Cloacales, conexión interna | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.13.40 | Provisión y colocación de griferías tipo deca temporizado a botón (lavatorios sanitarios públicos, privados y consultorios) | U | 11,00 | | | | |
| B.1.13.41 | Provisión y colocación de griferías de cocina c/canilla mezcladora y cierre cerámico (cocina, office, odontología y Enfermería) | U | 5,00 | | | | |
| B.1.13.50 | Prov. y coloc. de Tanque de reserva x 1000lts Incluye ventilación, flotantes mecánico y automático y colector | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.13.51 | Prov. y colocación de cisterna x 750lts c/bombeo incl. 2 bombas centrifugas de 3/4 en by pass | GI | 1,00 | | | | |

Sección IV. Formularios de la Oferta

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----|--------|--|--|--|--|
| B.1.13.60 | Provisión y colocación de inodoro tipo Bari de Ferrum o Similar con mochila, asiento y tapa. | U | 7,00 | | | | |
| B.1.13.61 | Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados (incluye mochila, doble barral móvil, asiento y tapa) | U | 1,00 | | | | |
| B.1.13.70 | Prov. y coloc. de lavatorio, baha de AC Inoxidable diámetro 32cm (sanitarios públicos, privado y consultorios) | U | 11,00 | | | | |
| B.1.13.71 | Prov. y coloc. de lavatorio y grifería Discapacitado tipo FV Presmatic (Incluye doble barral móvil) | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.13.72 | Prov. y coloc. de baha ac inoxidable de 50x30x20 (Office, enfermería, cocina y odontología) | U | 5,00 | | | | |
| B.1.13.74 | Prov. y coloc. de mesada granito ancho variable (s/plano) | m2 | 13,00 | | | | |
| B.1.13.90 | Prov. y coloc. de accesorios perchas individuales (baños) | U | 9,00 | | | | |
| B.1.13.90,1 | Prov. y coloc. de accesorios perchas x3u | U | 10,00 | | | | |
| B.1.13.95 | Prov. y coloc. de gabinete con canilla de servicio | U | 5,00 | | | | |
| B.1.13.100 | Desagüe pluvial vertical y horizontal (c/P. patio) | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.13.1 | Instalación contra incendio | | | | | | |
| B.1.13.1.10 | Incluye provisión y colocación de 8 matafuegos (5 kg. ABC y CO2). Planos y tramitaciones. Sujeto a cálculo de incendio | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.14 | Instalación eléctrica | | | | | | |
| B.1.14.10 | Provisión y colocación de bocas techo y pared inc. Llaves | U | 152,00 | | | | |
| B.1.14.15 | Provisión y colocación de tomas | U | 106,00 | | | | |
| B.1.14.15,1 | Provisión y colocación de periscopio de piso triangular de 4Tomas x 10A | U | 2,00 | | | | |
| B.1.14.16 | Provisión y colocación de tomas especiales 20Amper | U | 19,00 | | | | |
| B.1.14.17 | Provisión y colocación de boca de TV/cable | U | 13,00 | | | | |
| B.1.14.18 | Provisión y colocación de tablero Ppal incorporando 2 circuitos con derivación a 2 Tabl. Seccional y 1 Sala de máquinas (inc. Tramitación) | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.14.20 | Provisión y colocación de tableros secundarios (AA/IL/T/C) | GI | 3,00 | | | | |
| B.1.14.21 | Provisión y colocación de tablero de Cisterna Incluye flotante automático a T. Reserva | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.14.30 | Provisión y colocación de PROYECTOR LED-LUZ FRIA-50W-TIPO LUCCIOLA - PROA (PRL754) o similar | U | 7,00 | | | | |
| B.1.14.30.1 | Provisión y colocación de APLIQUE DE PARED-LUZ FRIA-24W-TIPO LUCCIOLA-DUPL0 LED o similar (EXTERIOR) | U | 25,00 | | | | |
| B.1.14.31 | Provisión y colocación de EMPOTRABLE DE TECHO ORIENTABLE-LUZ FRIA-15W- TIPO LUCCIOLA-COBO (ETL518) o similar | U | 15,00 | | | | |
| B.1.14.32 | Provisión y colocación artefacto LED EMPOTRABLE 60x60-48w-LUZ FRIA-TIPO LUCCIOLA-ELEGANTE (PAL204) o similar | U | 69,00 | | | | |
| B.1.14.32.1 | Provisión y colocación artefacto LED PLAFON 60x60-48w-LUZ FRIA-TIPO LUCCIOLA-ELEGANTE (PAL304) o similar | U | 6,00 | | | | |
| B.1.14.32.2 | Provisión y colocación artefacto LED PLAFON 45x45-24w-LUZ FRIA-TIPO LUCCIOLA-ELEGANTE (PAL303) o similar | U | 27,00 | | | | |
| B.1.14.33 | Provisión y colocación de artefactos y lámpara led PLAFON ESTANCO de policarbonato-LUZ FRIA-TIPO LUMENAC-AQUARIUS o similar | U | 3,00 | | | | |
| B.1.14.34 | Provisión y colocación de cartelería de emergencia | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.14.35 | Provisión y colocación de extractor de aire (Baño Office y kitchenette) | U | 1,00 | | | | |
| B.1.14.36 | Instalación completa de Datos (15B) | GI | 1,00 | | | | |
| B.1.14.37 | Instalación de PC completa incl. Pantallas 24" , teclado , mouse y CPU - CONSULTORIOS-ENFERMERIA-VACUNATORIO-SUM | U | 8,00 | | | | |
| B.1.14.38 | Instalación completa de Sistema de alarma con cuatro (4) cámaras int y tres (3) ext. | GI | 1,00 | | | | |

Sección IV. Formularios de la Oferta

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----|--------|--|--|--|--|--|
| B.1.14.40 | Provisión y colocación GRUPO ELECTROGENO Diésel x 10KWA monofásico c/conexión automática | U | 1,00 | | | | | |
| B.1.14.41 | Provisión y colocación de columna alumbrado con dos (2) brazos más artefacto led-Lumenac -Aero Ip65 150w 3000k o similar | U | 3,00 | | | | | |
| B.1.14.42 | Provisión y colocación de columna alumbrado con tres (3) brazos más artefacto led-Lumenac -Aero Ip65 150w 3000k o similar | U | 1,00 | | | | | |
| B.1.14.43 | Provisión y colocación de intercomunicador para ventana de administración | U | 2,00 | | | | | |
| B.1.16 | Pintura | | | | | | | |
| B.1.16.15 | Recubrimiento siliconado en Bloques Hº | m2 | 23,70 | | | | | |
| B.1.16.20 | Látex interior | m2 | 500,00 | | | | | |
| B.1.16.25 | Látex interior cielorraso | m2 | 250,00 | | | | | |
| B.1.16.40 | Esmalte sobre carpintería de chapa | m2 | 40,00 | | | | | |
| B.1.17 | Equipamiento Sede | | | | | | | |
| B.1.17.40 | Provisión de sillas individuales apilables | U | 42,00 | | | | | |
| B.1.17.40.1 | Provisión de sillas apilable c/asiento de cuerina | U | 8,00 | | | | | |
| B.1.17.40.2 | Provisión de sillas en Tándem x 2U | U | 1,00 | | | | | |
| B.1.17.40.4 | Provisión de sillas en Tándem x 4U | U | 9,00 | | | | | |
| B.1.17.41 | Provisión de escritorios | U | 7,00 | | | | | |
| B.1.17.42 | Provisión de mesa/escritorio atención administración en L de 2m largox0,50m | U | 1,00 | | | | | |
| B.1.17.43 | Provisión de armario enfermería y vacunatorio. c/ estantería y puertas de cierre sobre y bajo mesada (incl. Herrajes y cerradura) | U | 2,00 | | | | | |
| B.1.17.44,1 | Provisión de estantería con puertas y cerradura (administración) | U | 1,00 | | | | | |
| B.1.17.45 | Provisión de estantería metálicas reforzada(depósito de medicamento) | GI | 1,00 | | | | | |
| B.1.17.46 | Provisión de mueble melamina 1,50x0,90x0,45 con traba de cierre (consultorio, sum y administración) | U | 8,00 | | | | | |
| B.1.17.48 | Provisión de camilla médica, estruct. De caño, tapizado de ecocuero 0,55x1,90 | U | 5,00 | | | | | |
| B.1.17.49 | Provisión de camilla médica pediátrica, estruct. De caño, tapizado de ecocuero 0,60x1,90 | U | 1,00 | | | | | |
| B.1.17.50 | Provisión de Balanza Mecánica Adulto Con Altimetro | U | 5,00 | | | | | |
| B.1.17.51 | Provisión de Balanza pediátrica para bebes | U | 2,00 | | | | | |
| B.1.17.52 | Provisión de Sillón ginecológico, taburete, biombo de dos(2) cuerpos con rueda y lámpara fotóforo LED | GI | 1,00 | | | | | |
| B.1.17.53 | Provisión y colocación de equipamiento Odontológico (ver PETP) | GI | 1,00 | | | | | |
| B.1.17.54 | Provisión y colocación de pizarrón blanco (1,50x1,00) con accesorios | U | 3,00 | | | | | |
| B.1.17.55 | Colocación de equipo Split 2300 frigorías frío-calor tipo Surrey o similar | U | 9,00 | | | | | |
| B.1.17.56 | Colocación de equipo Split 4500 frigorías frío-calor tipo Surrey o similar | U | 3,00 | | | | | |
| B.1.17.57 | Provisión e instalación de ventiladores de techo | U | 12,00 | | | | | |
| B.1.17.58 | Provisión e instalación de TV de 32" con soporte para pared | U | 3,00 | | | | | |
| B.1.17.59 | Provisión de PC completa con impresora Laser | GI | 1,00 | | | | | |
| B.1.17.60 | Provisión de heladera con freezer | U | 1,00 | | | | | |
| B.1.17.60.1 | Provisión de heladera 305L | U | 2,00 | | | | | |
| B.1.17.61 | Cesto de residuos cuadrado de 12L sin tapa (para c/consultorio) | U | 7,00 | | | | | |
| B.1.17.62 | Cesto residuos plástico c/tapa basculante Cuadrado 24 Lt (para recepción, pasillo y baño) | U | 5,00 | | | | | |
| B.1.17.63 | Provisión de alfombra antigolpe enrollable de e:1,8mmx1,80x2,00 (juego+Centro de actividades) | U | 1,00 | | | | | |
| B.1.17.64 | Provisión de Pantalla 120 pulg. con tripode de apoyo y Proyector | GI | 1,00 | | | | | |
| B.1.17.65 | Provisión de Equipo de sonido, consola, parlantes y micrófono | GI | 1,00 | | | | | |

Sección IV. Formularios de la Oferta

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|--------|--|--|--|--|--|--|
| B.1.17.70 | Provisión y colocación de dispenser para J. Líquido, rollo de uso higiénico y manos descartable (baño, consultorios y enfermería) | GI | 1,00 | | | | | | |
| B.1.18 | Obras complementarias | | | | | | | | |
| B.1.18.30 | Vereda de Hº Natural, acceso peatonal y vehicular, terminación peinado incluye desmonte, base suelo seleccionado, malla y fajas de 0.10m, y vigas de borde | m2 | 47,00 | | | | | | |
| B.1.18.40 | Provisión y colocación de árboles | U | 8,00 | | | | | | |
| B.1.18.41 | Provisión y colocación de plantas Arbustos y Herbáceas | U | 226,00 | | | | | | |
| B.1.18.42 | Provisión y sembrado de césped con aporte de tierra negra y cuidado | m2 | 90,00 | | | | | | |
| B.1.18.43 | Bancos premoldeado de Hº para exterior | U | 4,00 | | | | | | |
| B.1.18.44 | Juegos para chicos | U | 2,00 | | | | | | |
| B.1.18.50 | Placa conmemorativa | U | 1,00 | | | | | | |
| B.1.18.50.1 | Provisión y colocación de Letras Corpóreas (nombre de U. Salud y Escudo Municipio) | GI | 1,00 | | | | | | |
| B.1.18.50.2 | Provisión y colocación de cartelera de identificación de locales | GI | 1,00 | | | | | | |
| B.1.19.11 | Limpieza general | GI | 1,00 | | | | | | |
| H | HONORARIOS (Derechos, Tramitaciones, Impuestos y otros cargos) | | | | | | | | |
| H.1 | | | | | | | | | |
| H.1.1 | Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Técnico y otros cargos | GI | 1,00 | | | | | | |
| TOTAL (INCLUYE IVA) | | | | | | | | | |

Estas planillas son una muestra de las adjuntadas al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE

.....

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....