

2.2 Planilla de Cotización¹³

Referencia: **Licitación Pública Nacional Nº 18/2023 RED VIAL Y PLUVIAL SECTOR 1 NUMANCIA NORTE SEPA PROMEBA4-531-LPN-O-**

A: Unidad Ejecutora Municipal de Presidente Perón, República Argentina, 6 de septiembre de 2023

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m	m	6998					
A.5.1.14	Tapado y compactación de zanja.	m3	4477,4					
A.5.1.15	Remoción de interferencias	u	12					
A.5.2	Badén							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	100					
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto							
A.5.4.31	Prov. y coloc. de caños de 500 mm	m	180					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.21	Ejecución de sumideros Tipo 2	U	18					
A.5.7	Desagüe pluvial a cielo abierto							
A.5.7.40	Limpieza de canales y zanjas	m	800					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.9	Demolicion de pavimento flexible existente	m2	1850					
A.6.1.10	Apertura de caja y transporte a distancia media (15km), profundidad media 0,68m	m3	19838					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante con cal (c.u.v) en 3%	m2	25488					
A.6.1.21	Retiro de arboles con posterior restitucion	u	20					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.10	Entoscado (SubBase) con compactacion. Esp: 20cm	m2	25488					
A.6.2.40	Suelo cal (Base). Esp: 15cm	m2	25488					
A.6.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación). Esp: 9cm	m2	7053					
A.6.2.100	Estabilizado pétreo 0-20. Esp: 7 cm	m2	9550					
A.13	Red Peatonal							
A.13.1	Tareas previas							
A.13.1.1	Demolicion de veredas existentes	m3	110					
A.13.1.2	Excavacion de terreno. Esp: 10cm	m3	110					
A.13.2	Vereda							
A.13.2.10	Ejecución de vereda de Hormigón H17 esp 12 cm, con malla sima 15x15x6, film 200mc y entoscado	m2	1100					
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	U	11					
A.13.3	Bajada vehicular							
A.13.3.1	Ejecucion de bajada vehicular de Hormigon H17 esp 12cm, con malla sima 15x15x6, film 200mc y entoscado	m2	864					
A.14	Honorarios Profesionales							
A.14.1	Honorarios Profesionales	gl	1					
TOTAL	TOTAL DE RUBROS							

“TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.