

2.2 Planilla de Cotización¹³

		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	Subitem	Item	% Items/Rubro	Rubro
	OBRAS ESPECIFICAS							
A.3	Sistema de Desagües cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria	m3	3.810,00					
A.3.1.20	Tapado y compactacion de zanja	m3	3.658,00					
A.3.1.32	Provision y colocacion de cañerías PVC 200 mm	m	4.835,00					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavacion en terreno de cualquier categoria	m3	252,00					
A.3.2.24	Ejecucion de boca de registro h menor 2,50 m	Unidad	48,00					
A.3.2.25	Ejecucion de boca de registro h mayor 4,00 m	Unidad	2,00					
A.3.3	Camara de limpieza							
A.3.3.10	Excavacion en terreno de cualquier categoria	m3	0,42					
A.3.3.20	Ejecucion cámara de limpieza	Unidad	14,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecucion de conexión domiciliaria cloacal (corta o larga)	Unidad	466,00					
A.14	Red Peatonal y Vial							
A.14.1	Levantamiento y refacciones							
A.14.1.1	Veredas de cualquier tipo	m2	564,00					
A.14.1.2	Pavimentos de cualquier tipo	m2	165,00					
D.11	Planta de Tratamiento Cloacal							
D.11.7	Planta de tratamiento compacta completa (ampliacion de 900 a 3600 habitantes)							
D.11.7.11	Movimiento de suelo y platea de fundacion para modulos.	m3	78,00					
D.11.7.21	Provision e instalacion de planta de tratamiento de liquidos cloacales domiciliarios, para 900 hab., modular, construida en chapa. Con reforzos, proteccion epoxi, compuesta de: camara de aireacion, camara sedimentadora, digestor de barros, todo segun PET.	Unidad	3,00					
D.11.7.22	Provision e instalacion de Electrobombas sumergibles para liquido cloacal, con automatizacion de arranque y parada, Q = 36 m3/hr,	Unidad	1,00					
D.11.7.23	Provision e instalacion de equipo Soplantes.	Unidad	3,00					
D.11.7.24	Provision e instalacion de sistema de aireacion, compuesto por difusores de membrana de burbuja fina y burbuja gruesa, según PET.	Unidad	3,00					
D.11.7.25	Provision e instalacion de sistema de dosificacion de hipoclorito de sodio, compuesto por electrobomba dosificadora tipo Dosivac, deposito de 1000 lts., sistema de proteccion por falta de	Gl	1,00					
D.11.7.26	Tablero de comando y control electrico, IP 55, con protecciones electromagneticas, guardamotor, diferencial, señalizacion optica, según reglamentacion AEA.	Gl	1,00					
D.11.7.31	Cañerías de vinculacion de bombeo, sedimentador, camara de aforo y toma de muestras.	Unidad	3,00					
D.11.7.32	Sistema de recirculacion de barros, tipo airlift o con bomba, cañerías, válvulas y accesorios.	Unidad	3,00					
D.11.7.60	Manual de operacion y mantenimiento, planos, aprobaciones, documentacio tecnica.	Gl	1,00					
D.11.7.61	Capacitacion de personal y prueba de funcionamiento, Limpieza general de obra.	Gl	1,00					

Sección III. Países Elegibles

OBRAS ESPECIFICAS							
A.5	Sistema de desagües pluviales						
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto						
A.5.4.10	Excavacion de zanjas en terreno de cualquier categoria	m3	2.920,00				
A.5.4.20	Tapado y compactacion de zanja	m3	2.247,00				
A.5.4.31	Provision y colocacion de caño de 500 mm	m	166,00				
A.5.4.33	Provision y colocacion de caño de 800 mm	m	444,00				
A.5.5	Camaras de inspeccion y sumideros						
A.5.5.10	Ejecucion de camaras de inspeccion	Unidad	9,00				
A.5.5.11	Camara de inspección CICR para conducto rectangular	Unidad	3,00				
A.5.5.12	Acometida a camara existente. Incluye materiales y ejecucion.	Unidad	4,00				
A.5.5.13	Ejecucion de sumideros tipo SP/SP2	Unidad	11,00				
A.5.5.21	SUMIDERO DE CORDON DE 2,00m DE LONG. DE VERTEDERO -Con marco de acero marca redisan o similar con logo municipal y hoya de Hormigon. Incluye materiales y ejecucion.	Unidad	2,00				
A.5.5.23	Readecuacion de SUMIDERO DE CORDON DE 2,00m DE LONG. DE VERTEDERO -Con marco de acero marca redisan o similar con logo municipal y hoya de Hormigon. Incluye materiales y ejecucion.	Unidad	4,00				
A.5.5.24	Readecuacion de SUMIDERO DE CORDON DE 3,00m DE LONG. DE VERTEDERO -Con marco de acero marca redisan o similar con logo municipal y hoya de Hormigon. Incluye materiales y ejecucion.	Unidad	10,00				
A.5.8	Revestimiento y construccion de canales						
A.5.8.50	Conducto rectangular de H ⁸ A ⁴ - 1500mmx1200mm - esp. 25 cm - Cuantria minima 80 kg/m3	m3	200,00				
A.5.8.70	Pantalla de hormigon armado en arroyo - Cuantria minima 80 kg/m3	m3	14,00				
OBRAS ESPECIFICAS							
A.6	Red Vial						
A.6.1	Tareas previas						
A.6.1.11	Apertura de calle	m2	6.447,00				
A.6.1.21	Compactacion de la subrasante con cal 0,20 m	m2	6.447,00				
A.6.1.22	Saneamiento de la subrasante	m3	159,00				
A.6.2	Calzadas						
A.6.2.21	Base suelo cemento 0,15 m	m2	6.447,00				
A.6.2.31	Base de suelo cal 0,20 m	m2	6.447,00				
A.6.2.32	Riego de imprimacion	lts	9.504,00				
A.6.2.81	Pavimento de H ⁸ S ⁸ con cordon integral, espesor 0,15 m	m2	7.609,00				
A.6.2.82	Base de hormigon pobre H-8, espesor 0,10m (Reparacion de veredas)	m2	186,00				
A.6.3	Reconstruccion de calzada sobre conducto						
A.6.3.21	Demolicion de losas	m2	1.328,00				
A.6.3.22	Base de Hormigón pobre H-17, espesor 0,12 m	m3	1.473,00				
A.13	Red Peatonal						
A.13.2	Vereda						
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	unidad	36,00				
A.13.3	Señalización						
A.13.3.1	SEÑALIZACION HORIZONTAL METODO EXTRUSION 3MM - Senda peatonal - demarcacion horizontal en caliente de 3mm de espesor con esferas de vidrio - 3mts de largo.	m2	252,00				
A.13.3.2	Señalamiento con pintura acrilica	m2	546,00				

OBRAS ESPECIFICAS									
A.11	Red de Gas Natural								
A11.1	Cañerías de distribución								
A.11.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	960,00						
A.11.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	960,00						
A.11.1.30	Provisión y colocación cañerías 50 mm	m	1.980,00						
A.11.1.31	Provisión y colocación cañerías 63 mm	m	190,00						
A.11.1.32	Provisión y colocación cañerías 90 mm	m	230,00						
A.14	Red Peatonal y Vial								
A.14.1	Levantamiento y refacciones								
A.14.1.1	Veredas de cualquier tipo	m2	601,00						
TOTAL									\$ -

Esta planilla es una muestra de la adjunta al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE.

.....

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....

.....