

## 2.2 Planilla de Cotización<sup>12</sup>

Referencia: **Licitación Pública Nacional Nº 14/23 PROYECTO ALUMBRADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO AV. POTOSÍ. B° PRIMAVERA SEPA PROMEBA4- 520-LPN-O-**

A: Unidad Ejecutora Municipal de **José C. Paz**, República Argentina, *[día y mes de la fecha de apertura]* de 2023

Planilla de Cotización

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>A</b>	<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>							\$ -
<b>A.6</b>	<b>Red Vial</b>							\$ 0.00
<b>A.6.2</b>	<b>Calzadas</b>							
A.6.2.130	Provisión y ejecución de pavimento de H°30 Espesor=0.20m. Para rampa vehicular	m3	150.00					
A.6.2.90	Pintura demarcación vial en frío blanco /amarillo para cruces peatonales	m2	1.500.00					
<b>A.9</b>	<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>							
<b>A.9.4</b>	<b>Luminarias</b>							
A.9.4.30	Provisión y colocación de luminarias LED 450 W	U	104.00					
<b>A.13</b>	<b>Red Peatonal</b>							
<b>A.13.2</b>	<b>Vereda</b>							
A.13.2.20	Ejecución de vereda de hormigón peinado. Incluye excavación y compactación, film de polietileno, malla de acero y Hormigón H21 con juntas de dilatación de 2cm de poliestireno expandido tomadas con sellador asfáltico y bordes de 10cm fratados.	m2	700.00					
A.13.2.30	Cordón de borde	m	1.500.00					
A.13.2.40	Ejecución de piso de bloques intertrabados de hormigón. Incluye excavación y compactación, manto drenante e=15cm (piedra Ø5-7cm), cama de asiento de arena (e=3cm) y bloques de hormigón prefabricados	m2	1.500.00					
A.13.2.50	Rejilla de hormigón premoldeado 50x15x3cm	U	1.000.00					
<b>C.1</b>	<b>Contenedores</b>							
<b>C.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>							
C.1.1.10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	22.00					
C.1.1.11	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	10.00					
C.1.2.10	Bases de hormigón para la instalación de cestos	m3	1.00					
<b>C.2</b>	<b>Señalética urbana</b>							
<b>C.2.1</b>	<b>Nomencladores urbanos</b>							
C.2.1.10	Prov. y coloc. de indicadores de calles superpuestos	U	32.00					
C.2.1.11	Prov. y coloc. de indicadores de parada de colectivo	U	22.00					
C.2.1.12	Prov. y coloc. Indicadores de separación de residuos e instalación de cestos	U	20.00					
<b>C.4</b>	<b>Refugios</b>							
<b>C.4.1</b>	<b>Paradas de colectivos</b>							
C.4.1.10	Ejecución y colocación de refugios en paradas de colectivos	U	22.00					
<b>C</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>							
<b>C.5</b>	<b>Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública</b>							
<b>C.5.1</b>	<b>Arbolado Público</b>							
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con doble tutor	U	100					
<b>C.5.2</b>	<b>Coberturas verdes</b>							
C.5.2.1	Preparación del suelo (para parquización con tierra negra fértil)	m2	500					
C.5.2.2	Sembrado de césped con aporte de tierra negra + semilla.	m2	500					
<b>H</b>	<b>HONORARIOS</b>							
H.1	Honorarios Profesionales	gl	1.00					
<b>MONTO DE OBRA</b>								

ESTA PLANILLA ES UNA COPIA DE LA ENTREGADA EN EXCEL

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE

.....

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: .....

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .....

.....

Ciudad de ....., Provincia de ....., Argentina, *[día]* de *[mes]* de 20....

.....