

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - OBRA BARRIOS HARAS TRUJUI Y SANTA BRIGIDA ETAPA I
 (Crédito B.I.D 2662/OC-AR)
 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, EDIFICIO PARRILLA
 LICITACIÓN PRIVADA N° 3 /14



Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	TOTAL
A	OBRAS ESPECIFICAS							\$426.050,00
A.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red							
A.10.1	Conexión eléctrica							
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	Gl	1					
A.10.1.20	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	Gl	1					
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
B.1	Construcción Edificio Parrilla							
B.1.1	Abastecimiento de agua potable							
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	Gl	1					
B.1.2	Cloacal a red							
B.1.2.10	Conexión interna cloacal	Gl	1					
B.1.3	Cámara séptica y pozo absorbente							
B.1.3.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	Gl	1					
B.1.3.20	Construcción de cámara séptica	Gl	1					
B.1.3.30	Construcción de pozo absorbente	Gl	1					
B.1.5	Estructura resistente							
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	Gl	1					
B.1.5.30	Encadenado inferior H A	m3	4					
B.1.5.40	Encadenado superior H A	m3	2					
B.1.5.60	Pilotines de H A, y bases	m3	4					
B.1.5.80	Losa H A	m3	1,15					
B.1.5.90	Columnas, vigas y refuerzos verticales	m3	2					
B.1.6	Mampostería							
B.1.6.10	Ladrillo hueco espesor 0,08	m2	30					
B.1.6.11	Ladrillo hueco espesor 0,12	m2	100					
B.1.6.20	Ladrillo común espesor 0,15	m2	100					
B.1.7	Cubierta y cielorraso							
B.1.7.10	Chapa galvanizada con estructura de madera	m2	68					
B.1.7.50	Cielorraso de madera machihembrada	m2	34					
B.1.8	Contrapiso							
B.1.8.10	Contrapiso H de cascotes	m2	146					

B.1.8.20	Banquina bajo mesada de cocina	m2	3				
B.1.9	Capa aisladora						
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	100				
B.1.9.20	Capa aisladora horizontal s/contrapiso	m2	68				
B.1.9.21	Capa aisladora en muros dobles-cámara de aire	m2	45				
B.1.10	Revoques y revestimientos						
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino, (en carga)	m2	90				
B.1.10.20	Interior hidrófugo, grueso	m2	85				
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	145				
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento	m2	15				
B.1.10.50	Cementicio (bajo tierra)	Gl	1				
B.1.11	Pisos						
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	40				
B.1.11.20	Piso de cerámicos	m2	6				
B.1.11.30	Piso de mosaico granítico	m2	30				
B.1.11.50	Zócalo cerámico	m2	2				
B.1.11.60	Zócalo granítico	m2	3				
B.1.12	Carpintería						
B.1.12.10	Prov. y coloc. de puerta de chapa	U	3				
B.1.12.70	Prov. y coloc. de ventana de aluminio	U	4				
B.1.12.90	Prov. y coloc. de vidrios	U	8				
B.1.13	Instalación sanitaria						
B.1.13.10	Distribución de agua fría	U	5				
B.1.13.20	Distribución agua caliente	U	3				
B.1.13.30	Desagües cloacales	U	5				
B.1.13.40	Prov. y coloc. de griferías	U	3				
B.1.13.50	Prov. y coloc. de tanque de reserva	U	1				
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoro	U	1				
B.1.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	1				
B.1.13.70	Prov. y coloc. de mesada granítica con bacha	U	1				
B.1.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	1				
B.1.13.72	Prov. y coloc. de mesada granítica con pileta de cocina	U	1				
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	1				
B.1.14	Instalación eléctrica						
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas, cajas.	U	28				
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	2				
B.1.14.30	Provisión y colocación de artefactos	U	1				
B.1.16	Pintura						
B.1.16.10	Silicona exterior en ladrillo visto	m2	80				
B.1.16.20	Látex interior y exterior	m2	200				
B.1.16.40	Antióxido y Esmalte sobre Carpintería Metálica y Rejas	m2	40				
B.1.16.50	Preservador Insecticida para maderas	m2	80				
B.1.16.51	Protector de madera exterior Cetol Doble Duración sobre cielorraso de madera	m2	40				
B.1.16.52	Protector de madera interior Cetol Interior Balance sobre cielorraso de madera	m2	40				
B.1.17	Equipamiento Sede						
B.1.17.20	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	U	1				
B.1.17.30	Provisión de mesa de reunión 2,50 x 0,80 mts	U	1				

B.1.17.40	Provisión de sillas	U	12					
B.1.17.50	Provisión y colocación de pizarrón	U	1					
B.1.17.70	Provisión e instalación de ventilador de pared	U	1					
B.1.18	Obras complementarias							
B.1.18.20	Rejas exteriores	m2	30					
B.1.18.30	Vereda: Apertura de caja 0,10 mts y compactación de sub-base. Base de suelo enriquecido 0,10 mts (suelo-cemento). Ejecución de Hormigón H17 (0.10 mts) con malla metálica electrosoldada 15x15 Ø 4,2; endurecedor superficial, terminación antideslizante , textura con cepillo, bordes alisado con llana de 10 cm. Según plano, área perimetral Edificio Parrilla.	m2						
B.1.19	Varios							
B.1.19.21	Provisión e Instalación de Equipo de Calentamiento y provisión de agua por aprovechamiento de Energía Solar	Gl	1					
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques							
C.6.4	Senderos							
C.6.4.10	Apertura de caja 0,10 mts y compactación de sub-base. Base de suelo enriquecido 0,10 mts (suelo-cemento). Sendero Peatonal Asfáltico - Mezcla de arena-asfalto 0,03 mts. Según plano.	m2	120,11					
C.6.5	Bancos y Mesas de Hormigón							
C.6.5.20	Provision y colocación de Mesas de HºAº	U	2					
C.6.5.21	Provision y colocación de Bancos de HºAº	U	4					
H.	Honorarios (Pcia. de Buenos Aires)							
H.1	Honorarios Representante Técnico	Gl	1					

TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE