

2.2 Planilla de Cotización.

Referencia: LICITACION PUBLICA NACIONAL: COMPLETAMIENTO Av. CABO 1° RODRIGUEZ – ETAPA 2; ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS DE MITIGACION, TERMINACION DE RED PEATONAL Y EQUIPAMIENTO URBANO – SECTOR 7 BARRIOS- ZONA NOROESTE-CIUDAD DE LA RIOJA- LPN N°01/23. SEPA PROMEBAV-8-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Provincial (UEP)-Ministerio de Vivienda, Tierras y Habitat Social de la Provincia de La Rioja República Argentina, [día y mes de la fecha de apertura] de 2023.

Item	Decripción	U.	Cantidad	\$ Unit ario	\$ Subite m	\$ Item	% Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.5	Sistema de Desagues Pluviales							
A.5.1	Cordón Cuneta							
A.5.1.13	Ejecución de cordón de hormigón de 0,20x0,50(h),en Isletas reductoras de calzada	ml	81,10					
A.5.5.23	Ejecución de Losa de H°A° en sumideros existentes (h: 0,15)	m²	21,21					
A.6	Red Vial							
A.6.2	Calzada							
A.6.2.80	Hormigon de Calzada espesor 0,20 m.	m²	58,10					
A.6.2.81	Hormigon para reductor de velocidad	m³	15,36					
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.30	Provisión y montaje de columna metálica doble	U	41,00					
A.9.1.60	Provisión y montaje de brazo metálico para columna existente	U	17,00					
A.9.2	Conductores							
A.9.2.30	Provisión y colocación de cables subterrneos Sintenax (ST 4x4 Cu)	ml	1.300,00					
A.9.2.32	Provision y colocacion de cables 3x 1,5 (tipo taller)	ml	1.285,00					
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público							
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	3,00					
A.9.4	Luminarias							
A.9.4.40	Provisión y colocación de luminarias LED 150w	U	99,00					
A.13	Red Peatonal							
A.13.1	Tratamiento base							
A.13.1.10	Preparación y nivelación de terreno	m²	2.800,00					
A.13.2	Vereda							
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado (incluye cordon de borde)	m²	2.695,12					
A.13.2.50	Rampas de personas con movilidad reducida	U	41,00					
A.13.2.60	Losa de H°A° de acceso a lotes	m²	69,50					
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							

C.1	Contenedores							
C.1.1	Contenedores de residuos							
C.1.1.10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	38,00					
C.2	Señalética urbana							
C.2.1	Nomencladores urbanos							
C.2.1.10	Prov. y coloc. de indicadores de calles	U	3,00					
C.2.1.13	Prov. Y colocación de indicadores viales de advertencia	U	33,00					
C.2.1.14	Prov. y ejec. De señalizacion horizontal (demarcacion de calzada)y vertical(pintura muro proteccion de H°A°)	m ²	1.478,25					
C.2.1.15	Prov. y Coloc. De Reductor de Velocidad Rigido de P.V.C.	m	26,80					
C.2.1.16	Prov. y Coloc. De Tacha Reflectiva	U	26,00					
C.5	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública							
C.5.1	Arbolado Público							
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	40,00					
C.5.1.30	Riego	GL	1,00					
C.5.1.40	Mantenimiento	GL	1,00					
C.7	Playón Polideportivo							
C.7.5	Demarcacion de canchas							
C.7.5.10	Demarcacion de canchas de basquet	m ²	74,00					
C.7.7	Accesorios y cerco							
C.7.7.30	Provisión y colocación de Un (1) aro fijo de básquet	Gl	1,00					
C.7.7.50	Provisión y colocación de Cerco perimetral y puertas acceso	Gl	1,00					
E	OBRAS DE MITIGACION							
E.6	Muros de Contención							
E.6-2	Muros							
E.6.2.20	Muros de contención de H°ciclopeo, piedra a la vista	m ³	29,80					
E.6.2.21	Muros de contención de H° ciclopeo a la vista	m ³	4,05					
E.6.2.23	Pantalla de H° Simple	m ³	10,48					
E.7	Obras Estabilizadoras de Taludes							
E.7.2	Revestimiento de taludes							
E.7.2.60	Revestimiento de piedra a la vista	m ²	45,20					
E.8	Obras de Protección							
E.8.1	Defensas Viales							
E.8.1.10	Defensas Metálicas Flexibles (GUARDARRAIL)	m	411,00					
E.8.1.20	Defensas de Hormigon	m ³	6,30					
E.8.1.30	Proteccion Metalica en Columna de Iluminacion	GL	1,00					
E.8.2	Barandas de protección							
E.8.2.10	Construcc. y coloc.n de barandas Metalicas de protección	m	57,27					
E.10	Rellenos, Nivelaciones y Aterraplenados							
E.10.1	Terraplenes							
E.10.1.10	Ejecución Relleno con Suelo Seleccionado	m ³	40,60					

F	OBRAS ESPECIALES						
F.3	Escaleras y rampas						
F.3.1	Escaleras de H°A°						
F.3.1.30	Barandas metálicas de seguridad	m	40,00				
F.3.1.40	Escaleras de H°A°	m ²	7,60				

Total \$

“TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”.

.....

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s:

.....

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....

Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....