

## 2.2 Planilla de Cotización

FOLIO

80

Referencia: **Licitación Pública Nacional Nº 181/2023 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA**

**PROMEBAV-3-LPN-O-**

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de apertura] de 20...

Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>TAREAS PREVIAS</b>								
01.01	Desmante de carpinterías	u	15,00					
01.02	Picado de revestimiento	m2	170,00					
01.03	Picado de solado	m2	130,00					
01.04	Desmante de artefactos sanitarios	u	18,00					
01.05	Demolición de mampostería. Incluye dintel de carpinterías	m3	3,00					
01.06	Picado de platea de fundación, contrapiso y carpeta para desmante de cañerías y piezas de instalación sanitaria	m3	16,00					
01.07	Desmante de cañería y piezas de instalación sanitaria preexistente.	gl	1,00					
01.08	Demolición de estructuras de HºAº preexistentes. Incluye relleno, entoscado y compactado de la consiguiente superficie expuesta.	m3	60,00					
01.09	Retiro de elementos metálicos preexistentes. Incluye refuerzo estructural	ml	250,00					
<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>								
02.01	Nivelación y limpieza de terreno. Incluye hasta 40cm de desmante de terreno, volquetes y retiro de escombros	m3	30,00					
02.02	Entoscado inferior bajo platea, incluye compactado en 3 capas (espesor 40cm)	m3	30,00					
02.03	Excavación manual para platea (espesor 20cm)	m3	15,00					
02.04	Excavación manual para refuerzo de platea	m3	4,40					
02.05	Excavación manual para cámaras de inspección	m3	0,50					
02.06	Excavación manual para vigas de fundación	m3	6,00					
<b>HORMIGÓN ARMADO</b>								
03.01	Platea de fundación	m3	15,00					
03.02	Refuerzos de platea	m3	4,40					
03.03	Nivelación de playón de hormigón con malla electro soldada, endurecedor (H-30) con aditivo Sikafloor 3 Quartz Top y fibras de polipropileno, espesor 10 cm, llaneado mecánico, juntas de dilatación Siflaex 1 A Plus, terminación con un sellador de base acuosa y encerada, incluye proyección de film de polietileno de 200 micrones.	m2	1530,00					
03.04	Vigas de fundación	m3	6,00					
03.05	Columnas	m3	3,00					
03.06	Vigas	m3	9,00					
03.07	Dintel sobre carpintería	ml	50,00					
03.08	Encamisado de columnas metálicas. Terminación superficial de cemento pulido	m3	8,00					
03.09	Rampa en acceso. Terminación superficial de cemento pulido	m3	1,00					
03.10	Escalera en acceso. Terminación superficial de cemento pulido	m3	2,00					
03.11	Refuerzo estructural en platea de fundación existente. Incluye Hº para relleno y armadura de refuerzo	m3	16,00					
03.12	Camara de Hº Aº 120 x 120 cm para desagües. Con tapa hermetica. Incluye conexión a salida por cordón de vereda	m3	12,00					
<b>MAMPOSTERÍA</b>								
04.01	Mampostería de ladrillo cerámico hueco 18x18x33cm	m2	340,00					
<b>ESTRUCTURA METALICA</b>								
05.01	Arenado de estructura metálica. Limpieza y remoción de pintura y óxido con soplete y convertidor de óxido. Incluye cepillado, lijado manual y mecánico.	m2	800,00					

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

05.02	Estructura metalica para sostén de elementos de boxeo	u	1,00					
05.03	Estructura metalica para sostén de tanques de reserva de agua	u	1,00					
<b> AISLACIONES </b>								
06.01	Film de polietileno bajo platea	m2	75,00					
06.02	Horizontal doble en muros cajón	m2	600,00					
06.03	Vertical sobre muros exteriores	m2	210,00					
06.04	Pintura asfáltica en terrazas, incluye babetas	m2	75,00					
06.05	Membrana elastomerica Geotextil transitable 6mm , incluye babetas	m2	75,00					
<b> CUBIERTAS </b>								
07.01	Cubierta de loseta de hormigón premoldeado con una terminación superficial de cemento pulido y núcleo de poliestireno expandido con carpeta de compresión de 7cm y malla del 6 cada 10cm, incluye nervios con refuerzos de hierro según calculo.	m2	125,00					
07.02	Cambio de chapa idem existente en tabiques laterales. Incluye desmonte, colocación y elementos de fijación	m2	1.000,00					
07.03	Provisión y colocación tabique lateral de chapa traslúcida	m2	300,00					
07.04	Cambio de chapa idem existente en cubierta. Incluye desmonte, colocación y elementos de fijación	m2	1.300,00					
07.05	Desmonte de canaleta y zingueria existente	ml	160,00					
07.06	Provisión y colocación de zinguería para bajadas de desagües	ml	160,00					
07.07	Canaleta, incluye cenefa de chapa, tapas de extremos, bloquetas de descarga, soportes, grampas, sujeciones, sellador y pintura. Para cubierta existente	ml	160,00					
<b> REVOQUES </b>								
08.01	Grueso y fino a la cal al fieltro	m2	250,00					
08.02	Grueso bajo revestimiento	m2	50,00					
08.03	Limpieza y nivelación sobre grueso existente	m2	230,00					
08.04	Grueso bajo especial tipo Tarquini o similar	m2	1.240,00					
08.05	Especial tipo Tarquini o similar, con base de adherencia	m2	1.240,00					
<b> REVESTIMIENTOS </b>								
09.01	Revestimiento cerámico tipo "Portland Grey Cortines" 50x50cm (color a definir), incluye guarda cantos de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestaña para amurar. Incluye colocación en antepechos.	m2	120,00					
09.02	Cerámica simil venecita 33x33cm, incluye guarda cantos de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestaña para amurar.	m2	56,00					
09.03	Cerámico tipo Cañuelas "Gijón Blanco" 32x47cm, incluye guarda cantos listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestaña en la totalidad de aristas y encuentros	m2	40,00					
09.04	Cerámico tipo Cañuelas "Sevilla Gris" 32x47cm, incluye guarda cantos listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestaña en la totalidad de aristas y encuentros	m2	10,00					
09.05	Listel horizontal de acero inoxidable cuadrado de 10mm con pestaña para amurar, terminación brillante.	ml	105,00					
09.06	Listel vertical de acero inoxidable cuadrado de 10mm con pestaña para amurar, terminación brillante.	ml	60,00					
09.07	Guarda de acero inoxidable cuadrado de 50mm con pestaña para amurar, terminación brillante	ml	105,00					
<b> CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS </b>								
10.01	Contrapiso liviano con esferas de poliestireno y pendiente del 1% sobre azoteas	m2	125,00					
10.02	Carpeta de nivelación sobre azoteas, incluye babetas	m2	125,00					
10.03	Contrapiso espesor 7 cm	m2	310,00					

10.04	Carpeta de nivelación para solado/alisado	m2	310,00					
10.05	Cerámica antideslizante tipo "Portland Steel" Cortines 50x50cm	m2	265,00					
10.06	Alisado de cemento con rodillado antideslizante en accesos, acceso a entepiso, gradas de HºAº y plataformas de HºAº	m2	100,00					
10.07	Baldosas de caucho antideslizante 50x50x5cm, incluye vinculo conector	m2	60,00					
10.08	Zócalos ídem solados	ml	80,00					
<b>CONSTRUCCIÓN EN SECO</b>								
11.01	Cielorraso suspendido placa desmontable 60cm x 60cm	m2	225,00					
11.02	Cielorraso y cajones de placa junta tomada	m2	10,00					
<b>CARPINTERÍAS</b>								
<b>Puertas de placa - interior. Incluyen: herrajes, cerradura, picaporte de acero inoxidable y pintura</b>								
12.01	P3 - 90x205	u	15,00					
12.02	P5 - 180x205	u	1,00					
<b>Puerta de chapa - exterior. Incluyen: herrajes, cerradura, picaporte de acero inoxidable y pintura</b>								
12.03	P4 - 180X205	u	2,00					
12.04	P6 - 90X205	u	1,00					
<b>Ventanas de aluminio. Aluminio tipo Aluar prepintado color a definir, modena con vidrios 3+3mm incluye burletes, herrajes y premarco</b>								
12.05	V1- Banderola 150x40	u	21,00					
12.06	V3-Paño Fijo 480x150	u	4,00					
12.07	V4- Paño Fijo 360x150	u	2,00					
<b>Carpintería Integral. Aluminio tipo Aluar color a definir, modena con vidrios 4+4mm incluye burletes, herrajes y premarco</b>								
12.08	P1 - 430x260	u	2,00					
<b>Tabiques. Estructura de aluminio tipo Aluar color a definir y tabiques de placas de melamina. Incluye cerradura</b>								
12.09	T1- Tabiques de melamina y estructura de aluminio con una puerta de retrete, incluye herrajes según detalles. (1 módulo: con Puerta 90 y Frente 20)	u	6,00					
<b>Puertas de acrílico blanco para ducha. Estructura de aluminio color Aluar prepintado y tabiques de acilico blanco. Incluye cerradura</b>								
12.10	PD- Puerta de acrílico blanco y estructura de Aluminio, incluye herrajes según detalles. (1 módulo: Puerta 90 y Frente 20)	u	6,00					
<b>HERRERÍA</b>								
13.01	M1- Marquesina de acceso. Estructura de caño estructural rectangular 40x40, frente compuesto de doble caño estructural redondo de 3" y chapa calibre n°14. Tensores en hierro macizo de 1/2" con anclajes amurados al muro de frente. Terminacion en antioxido 3 en 1 color a definir.	u	1,00					
13.02	M2- Marquesina de acceso. Estructura de caño estructural rectangular 40x40, frente compuesto de doble caño estructural redondo de 3" y chapa calibre n°14. Tensores en hierro macizo de 1/2" con anclajes amurados al muro de frente. Terminacion en antioxido 3 en 1 color a definir.	u	1,00					
13.03	R1_ Reja fija de protección. Estructura de caño rectangular macizo. Fijaciones amuradas. Protección tipo TDL de Planchuelas 76x6,35 mm. Cuadrícula 12x0,5cm. Cruces Ø5mm. Según detalles.	m2	15,00					
13.04	R2_ Reja fija de protección. Estructura de caño rectangular macizo. Fijaciones amuradas. Protección tipo TDL de Planchuelas 76x6,35 mm. Cuadrícula 12x0,5cm. Cruces Ø5mm. Según detalles.	m2	13,00					
13.05	R3_ Reja fija de protección. Estructura de caño rectangular macizo. Fijaciones amuradas. Protección tipo TDL de Planchuelas 76x6,35 mm. Cuadrícula 12x0,5cm. Cruces Ø5mm. Según detalles.	m2	27,00					
13.06	Cortina metalica microperforada de enrollar	u	2,00					

13.07	Puerta de escape para cortina metalica	u	2,00					
13.08	Motor Paralelo CM600 para cortina metalica, monofasico, con finales de corte automatico, traba anti caida de seguridad, sistema manual de emergencia	u	2,00					
13.09	Baranda de acero inoxidable H:0,90 en tramo y descansos. Uniones curvas, continua sin interrupciones.	ml	60,00					
<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>								
14.01	Medidor trifásico completo , incluye jabalina, cruceta y pipeta.	u	1,00					
14.02	Conexión subterránea desde medidor a tablero	gl	1,00					
14.03	Tablero Principal - iluminación y tomas. Incluye gabinete, termicas y conexión desde pilar.	u	1,00					
14.04	Tablero Seccional, incluye gabinete, termicas y conexión.	u	3,00					
14.05	Conexión de bomba elevadora y presurizadora a tablero seccional para bombas, incluye termicas y conexión	u	1,00					
14.06	Boca iluminación, incluye canalización, cableado y llave interior y exterior	u	141,00					
14.07	Boca toma corriente, incluye canalización, cableado y modulo (doble según detalle)	u	50,00					
<b>Provisión y colocación de artefactos con tecnología led.</b>								
14.08	Artefacto tipo A - Artefacto Reflector_63x57_600w_Negro_Interior	u	20,00					
14.09	Artefacto tipo B - Provisión y colocación de Artefacto Led_Colgante_150x20_60w_Blanco_Interior	u	5,00					
14.10	Artefacto tipo C - Provisión y colocación de Artefacto Led_Embutido_60x60_60w_Blanco_Interior	u	52,00					
14.11	Artefacto tipo D - Provisión y colocación de Artefacto Led_Embutido_Ø22_18w_Blanco_Interior	u	10,00					
14.12	Artefacto tipo E - Provisión y colocación de Artefacto Led_Bidireccional_18x12_150w_Negro_Exterior	u	50,00					
14.13	Artefacto tipo F - Provisión y colocación de Artefacto Led__Empotrable_Ø10_150w_Aluminio_Exterior	u	4,00					
<b>Provisión y colocación de artefactos</b>								
14.14	Boca Telefono, incluye canalización, cableado y modulo con doble ficha	u	1,00					
14.15	Boca Redes, incluye canalización, cableado y modulo con doble ficha	u	4,00					
14.16	Boca señalizador salida de emergencia, incluye canalización, cableado y artefacto	u	10,00					
14.17	Boca señalizador de dirección de salida de emergencia, incluye canalización, cableado y artefacto	u	5,00					
14.18	Extractor de aire Ø 4"	u	8,00					
14.19	Termotanque electrico de alta recuperación 255lts tipo "Rheem"	u	2,00					
<b>INSTALACION SANITARIA</b>								
<b>Instalación cloacal:</b>								
15.01	Conexión de Cañería y piezas tipo Duratop 3,2 Ø 110mm	gl	1,00					
15.02	Conexión de Cañería y piezas tipo Duratop 3,2 Ø 63mm	gl	1,00					
15.03	Conexión de Cañería y piezas tipo Duratop 3,2 Ø 40mm	gl	1,00					
15.04	Ventilación Ø 110mm Cañería y piezas tipo Duratop 3,2mm	gl	1,00					
15.05	BA 20x20 Duratop salida Ø 110mm con sifon y tapa de acero inoxidable	u	2,00					
15.06	PPA Ø 060mm Duratop	u	30,00					
15.07	Conexión cloacal de artefactos	u	21,00					
<b>Instalación pluvial:</b>								
15.08	Cañería y piezas de albañal y descargas tipo Duratop 3,2mm Ø 160mm	gl	1,00					

15.09	Cañería y piezas de albañal y descargas tipo Duratop 3,2mm Ø 110mm	gl	1,00					
15.10	E° en terrazas - Con rejilla de hierro (descarga en zinguería)	u	5,00					
15.11	Zinguerías - montante de descargas h: 3,00m, incluye recibidor de agua, grampas, sellador y pintura. Incluye conexión a desagües pluviales. Caño rectangular y zincado con dimensiones de 100x60mm	u	5,00					
15.12	BDA Ø 110mm tipo Duratop salida con rejilla de hierro	u	13,00					
<b>Instalación agua fría y caliente:</b>								
15.13	Cañería y piezas Acqua System Ø 19 / 13 mm	gl	1,00					
15.14	LLP Ø 25/19/13 mm Acqua System	u	2,00					
15.15	Canillas de servicio 13 mm Acqua System	u	2,00					
15.16	Bomba presurizadora	u	2,00					
15.17	Bomba elevadora	u	2,00					
15.18	Conexión de agua en artefactos	u	1,00					
<b>Provisión y colocación de artefactos:</b>								
15.19	Bacha Industrial 100x50x50cm	u	1,00					
15.20	Bacha de acero inoxidable tipo Ferrum Ø30	u	7,00					
15.21	Tapa y asiento de PVC reforzado en color blanco	u	9,00					
15.22	Inodoro, incluye depósito dual de apoyar tipo Ferrum Bari largo	u	7,00					
15.23	Inodoro Especial, incluye depósito dual de apoyar tipo Ferrum Bari largo	u	2,00					
15.24	Lavatorio especial adaptado para personas con movilidad reducida tipo Ferrum Linea Espacio	u	2,00					
15.25	Barral 65cm rebatible de acero inoxidable	u	2,00					
15.26	Barral 65cm fijo de acero inoxidable	u	2,00					
15.27	Silla de ducha, asiento rebatible adaptado para movilidad reducida	u	2,00					
15.28	Colocación de artefactos	u	32,00					
<b>Provisión y colocación de grifería:</b>								
15.29	Grifería lavatorio Pressmatic Temporizada	u	7,00					
15.30	Grifería para lavatorio especial Pressmatic monocomando Tipo FV	u	2,00					
15.31	Grifería para pileta de cocina Monocomando Pico Alto Cromo tipo FV Arizona	u	1,00					
15.32	Grifería para ducha Monocomando tipo FV Arizona	u	10,00					
<b>Provisión y colocación de accesorios:</b>								
15.33	Porta Rollo, cromado para retrete	u	9,00					
15.34	Dispenser de jabon/alcohol en acero inoxidable	u	8,00					
15.35	Dispenser toallas papel higienico intercalado en acero inoxidable	u	7,00					
15.36	Percha Cromo tipo Arizona FV	u	9,00					
15.37	Jabonera Cromo tipo Newport FV	u	7,00					
<b>INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO</b>								
16.01	Provisión, colocación y conexión de equipo de Aire Acondicionado Split Frío/Calor 2500Kcal/h, incluye ménsulas, aislantes para cañerías, tacos de goma con bulones, manguera cristal y certificado de matriculado.	u	4,00					
16.02	Ejecución de canalización de desagües para equipos de aire acondicionado, incluye caja de preinstalacion en PVC reforzado y ayuda de gremio	u	4,00					
16.03	Provisión y colocación de tendido eléctrico independiente para boca de tomas especiales de equipos de aire acondicionado, incluye circuito individual y termica individual por cada equipo según calculo	u	4,00					
<b>MARMOLERÍA</b>								
17.01	MESADA 1_SILESTONE VERDE, incluye trasforo, 3 PILETAS SIMPLE diámetro 22cm, Frentín de 15cm y zócalo de 5cm. Ancho 0,60m, Longitud 3m	u	2,00					
17.02	MESADA 2_SILESTONE VERDE, incluye trasforo, 1 PILETA SIMPLE DE COCINA. Ancho 0,60m, Longitud 4,70m	u	1,00					

17.03	MESADA 3_SILESTONE VERDE. Ancho 0,60m, Longitud 2,40m	u	1,00					
17.04	MESADA 4_SILESTONE VERDE. Ancho 0,60m, Longitud 1,50m	u	1,00					
17.05	MESADA 5_SILESTONE VERDE, incluye trasforo, 1 PILETA SIMPLE diámetro 22cm, Frentín de 15cm y zócalo de 5cm. Ancho 0,60m, Longitud 0, 80m	u	2,00					
17.06	MESADA 6_SILESTONE VERDE, incluye trasforo, 1 PILETA SIMPLE Profundidad mínima 0,22m. Ancho 0,60m, Longitud 0,70m	u	1,00					
17.07	MESADA 7_SILESTONE VERDE. Zócalo de 5cm. Ancho 0,40m, Longitud 1,2m	u	1,00					
17.08	Solias de pieza de granito	m2	6,00					
<b>VIDRIOS</b>								
18.01	Espejos float 6mm	m2	6,00					
18.02	Espejo basculante float 6mm y marco metálico, especial rebatible para baño inclusivo	u	2,00					
<b>PINTURA</b>								
19.01	Látex sobre muros interiores, incluye base con enduido	m2	1975,00					
19.02	Látex sobre cajones y cielorrasos, incluye base con enduido	m2	30,00					
19.03	Látex sobre muros exteriores	m2	2500,00					
19.04	Pintura epoxi sobre estructura metálica de cubierta y tabiques laterales. Incluye imprimación anticorrosiva sobre cerchas, tensores y columnas	m2	800,00					
19.05	Látex sobre tabiquería lateral de chapa existente	m2	1500,00					
19.06	Pintura epoxi para pisos deportivos de alto tránsito y demarcación de canchas múltiples en pintura epoxi	m2	1600,00					
<b>VARIOS</b>								
20.01	Provisión y colocación de redes de malla de nylon para contención. Incluye banda y linga para tensado, elementos de sujeción	m2	600,00					
20.02	Provisión y colocación de arcos metálicos y prepintados de 3 x 2 x 0,55 x 1m. Incluye malla de polietileno y anclajes	u	4,00					
20.03	Provisión y colocación empotrada de postes metálicos prepintados y regulables en altura (desde 2,43m a 2,10m). Incluye malla de polietileno, malacate para tensar y elementos de fijación	ml	4,00					
20.04	Mueble bajo mesada y alacena en melamina blanca con aristas metálicas y manijas de aluminio anodizado	ml	12,00					
	HONORARIOS	gl	3,50					
<b>TOTAL</b>								

Estas planillas son una muestra de las adjuntadas al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS  
CONSIDERADOS POR EL OFERENTE

.....  
Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: .....

.....  
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .....

.....  
Ciudad de ....., Provincia de ....., Argentina, [día] de [mes] de 20....

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH