

2.2 Planilla de Cotización Referencia: Licitación Pública Nacional N° 36/2023 – SEGUNDO LLAMADO “PROYECTO INTEGRAL ARROYO COLORADO. TRAMO CHURRUARIN Y FRANCIA. ETAPA I - SEPA: PROMEBA4-519-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Paraná, República Argentina [día y mes de la fecha de apertura] de 20...

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.	Cant.
A	OBRAS ESPECIFICAS		
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable		
A.1.1	Cañerías de distribución		
A.1.1.9	Excavación, tapado y compactación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	508,75
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	1.017,50
A.1.2	Válvulas		
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	7,00
A.1.3	Hidrantes		
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	3,00
A.1.4	Camaras de desague y limpieza		
A.1.4.10	Prov. y coloc. de cámara de desague y limpieza	U	2,00
A.1.5	Enlaces		
A.1.5.10	Prov. y coloc. de enlaces entre cañerías	U	10,00
A.2	Conexiones domiciliarias de Agua a Red		
A.2.1	Conexión de Agua		
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	100,00
A.2.2	Reparación de pavimentos y veredas		
A.2.2.10	Reparación de pavimento de HºAº	m2	2,00
A.2.2.30	Reparación de veredas	m2	9,20
A.3	Sistema de Desagües Cloacales		
A.3.1	Cañerías		
A.3.1.10	Excavación tapado y compactación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	835,22
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	772,36
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	m	191,47
A.3.2	Bocas de Registro		

A.3.2.10	Excavación tapado y compactación en terreno de cualquier categoría.	m3	68,35
A.3.2.24	Ejecución de losa de fondo mas construcción de cojinete	U	20,00
A.3.2.25	Ejecución de cuerpo de H° para B.R. menor a 2,50 m	m	21,16
A.3.2.26	Ejecución de cuerpo de H° para B.R. mayor a 2,50 m	m	1,00
A.3.2.27	Ejecución de losa de techo de H° A° en calzada	U	13,00
A.3.2.28	Ejecución de losa de techo de H° A° en vereda	U	7,00
A.3.2.40	Bocas de desobstrucción	U	3,00
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red		
A.4.1	Conexión cloacal		
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de cloaca en calzada a cielo abierto en cañería diámetro 160mm.	U	150,00
A.4.2	Reparación de pavimentos y veredas		
A.4.2.10	Reparación de pavimentos de H°A°	m2	5,00
A.4.2.30	Reparación de veredas	m2	22,00
A.5	Sistema de Desagües Pluviales		
A.5.0	Tareas Preliminares y excavaciones		
A.5.0.1	Demoliciones varias	m3	55,00
A.5.0.2	Excavación común para conductos	m3	587,19
A.5.0.3	Excavación común para cámaras	m3	88,74
A.5.0.4	Excavación común para canal	m3	3.350,42
A.5.2	Badén		
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón (incluye excavación)	m2	180,00
A.5.3	Alcantarillas		
A.5.3.9	Construcción de alcantarillas de paso vehicular de hormigón armado	m3	66,78
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto		
A.5.4.32	Prov. y coloc. de caños de H°A° de Ø 600 mm para acometidas	m	78,00
A.5.4.33	Prov. y coloc. de caños de H°A° de Ø 800 mm para conducción	m	282,00
A.5.4.34	Prov. y coloc. de caños de H°A° de Ø 1000 mm para conducción	m	216,00

Sección IV. Formularios de la Oferta

A.5.4.41	Construcción y colocación de conductos para drenaje bajo calzada	m	516,01
A.5.4.5	Relleno de zanjas de conductos en pasillos	m3	345,70
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros		
A.5.5.6	Cámara de captación	U	11,00
A.5.5.7	Cámaras de registro	U	9,00
A.5.5.8	Cámaras de Inspección con captación con reja	U	3,00
A.5.5.9	Boca de inspeccion para conducto	U	4,00
A.5.5.11	Relleno de zanja para desagues en zanjas	m3	384,00
A.5.8	Revestimiento y construcción de canales		
A.5.8.70	Conducto de H°A° de sección rectangular	m3	787,55
A.5.8.80	Canal revestido	m3	679,14
A.5.8.90	Relleno con compactación especial para conformación de taludes	m ³	7.584,25
A.5.8.91	Construcción y colocación de drenes en canal (incluye dren, caño, geotextil, etc.)	m	720,00
A.5.8.92	Geomanta con suelo vegetal y siembra	m ²	4.210,33
A.6	Red Vial		
A.6.1	Tareas previas		
A.6.1.8	Excavación para trama vial	m3	2.410,11
A.6.1.9	Relleno para terraplen	m3	1.205,00
A.6.1.30	Demoliciones varias	m3	12,50
A.6.2	Calzadas		
A.6.2.31	Subrasante mejorada (con 3% de cal , espesor 0,20 m)	m3	642,70
A.6.2.33	Riego de imprimación	m2	3.213,48
A.6.2.34	Hormigón armado para calzada esp= 0.15m (con cordón integral)	m2	3.203,88
A.6.2.38	Readecuación de tapas de camaras de OSM	U	4,00
A.6.2.39	Reparación de conexiones de agua domiciliaria	U	8,00
A.6.2.41	Sub-base con R.C.D (Relleno de densidad controlada) 150	m3	482,02
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público		
A.9.1	Estructura de sostén		
A.9.1.32	Provisión y montaje de columna metálica recta simple 7.8 mts . Incluye jabalina de puesta a tierra.(Tendido subterráneo)	U	39,00

A.9.1.33	Provisión y montaje de columna metálica recta simple 5 mts. Incluye jabalina de puesta a tierra. (Tendido subterráneo)	U	16,00
A.9.2	Conductores		
A.9.2.30	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	1.690,80
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público		
A.9.3.10	Tablero general de Alumbrado Público	U	4,00
A.9.4	Luminarias		
A.9.4.41	Provisión y colocación de luminarias de LED 10000Lm.	U	39,00
A.9.4.42	Provisión y colocación de luminarias de LED de 6000Lm	U	16,00
A.13	Red Peatonal		
A.13.1	Tratamiento base		
A.13.1.8	Movimiento de suelos	m3	312,69
A.13.1.20	Suelo calcáreo compactado	m2	1.771,90
A.13.2	Vereda		
A.13.2.12	Ejecución de contrapiso de hormigón raspado- Tipo C	m2	1.563,44
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	U	10,00
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		
C.5	Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública		
C.5.1	Arbolado Público		
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	70,00
C.5.1.30	Riego	GI	1,00
C.5.1.40	Mantenimiento	GI	1,00
E	OBRAS DE MITIGACIÓN		
E.0	Proyecto Ejecutivo.		
E.0.1	Proyecto Ejecutivo para Obras de Regulación Hídrica, Contención y Estabilización de Taludes.	GI.	1,00
E.8	Obras de Protección		
E.8.2	Barandas de protección		
E.8.2.10	Construcción y colocación de barandas de protección metálicas	m	66,21
E.8.2.20	Construcción y colocación de barandas de protección de H°A°	m	208,86

F OBRAS ESPECIALES			
F.4	Demolición de Viviendas		
F.4.1	Demolición y retiro de viviendas existentes		
F.4.1.10	Demolición de viviendas existentes	U	2,00
F.4.1.20	Retiro de escombros	GI	1,00
F.5	Vivienda unifamiliar		
F.5.1	Construcción de vivienda unifamiliar		
F.5.1.10	Construcción de vivienda unifamiliar de tres dormitorios (2unidades)	m2	148,70

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

La planilla de cotización de los oferentes se ajustará a la estructura de la presente planilla.


“TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”.

.....
Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s:

.....
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de:

.....
Ciudad de, Provincia de, Argentina, [día] de [mes] de 20....


JLP CONSTRUCCIONES S.A.
José Luis Pitón
Presidente