

Estas planillas son una muestra de las adjuntadas al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS
CONSIDERADOS POR EL OFERENTE

PRESUPUESTO OFICIAL							
LOTE 3: "Proyecto Estación Villegas" PLAZA JOSE HERNANDEZ							
Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% ítem s/Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS						
A.2	Conexiones de agua a red						
A.2.1	Conexión de agua						
A.2.1.10	Ejecución de conexión de agua para Bebederos y riego	Gl	1				
A.3	Sistema de Desagües Cloacales						
A.3.2	Bocas de Registro						
A.3.2.30	Reconstrucción de tapa y refuerzo en boca de registro existente	U	3				
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red						
A.4.1	Conexión cloacal						
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	9				
A.5	Sistema de Desagües Pluviales						
A.5.3	Alcantarillas						
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, tapado y compactación	m3	25				
A.5.3.30	Ejecución de alcantarilla de HªAº en cruce de bocacalle c/tapas	ml	32				
A.5.3.35	Ejecución de alcantarilla 2m y 3m de HªAº en cruce peatonal	ml	21				
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto						
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, tapado y compactación	m3	37				
A.5.4.30	Prov. y coloc. de caños de 500 mm relleno en Hª RDC	ml	51				
A.5.4.60	Ejecución de vertedero de HªAº con Muro de ala y base	U	4				
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros						
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección con marco y tapa rejilla	U	5				
A.5.5.24*	Prov. y colocación de caño ø110 c/codo a 45º Des. Pluvial de vivienda a cordón de vereda	ml	30				
A.5.7	Desagüe pluvial a cielo abierto						
A.5.7.40	Limpieza de canales y zanjas (Aº La Frontera)	ml	250				
A.6	Red Vial						
A.6.1	Tareas previas						
A.6.1.10	Apertura de calles. incluye retiro, compactación y transporte	m2	1200				
A.6.2	Calzadas						
A.6.2.85	Entoscado doble de 0.30m cada capa	m2	1200				
A.6.2.87	Manta Geo textil ancho 8m	m2	1200				
A.6.2.90	Suelo consolidado	m2	1101				
A.7	Red Primaria de Media Tensión						
A.7.1	Estructura de sostén						
A.7.1.30	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado	U	3				
A.7.2	Conductores						
A.7.2.10	Prov. y colocación de cables aéreos preensamblados	m	145				
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público						
A.9.1	Estructura de sostén y conductores						
A.9.1.40	Provisión y montaje de columna metálica curva simple (incluye conductores)	U	5				
A.9.4	Luminarias						
A.9.3.40	Provisión y colocación de luminarias de LED 100 W (incluye fotocélula y zócalo)	U	5				
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO						
C.1	Contenedores						
C.1.1	Contenedores de residuos						
C.1.1.10	Prov. y colocación de cestos residuos domiciliarios (1c/2Viviendas)	U	5				
C.1.1.20	Prov. y colocación de cestos de residuos (módulo doble) en plaza	U	2				
C.2	Señalética urbana						
C.2.1	Nomencladores urbanos						
C.2.1.10	Prov. y colocación de indicadores c/nombre de calles (G-JH/JH-JCP/LA-G/LA-JCP)	U	4				
C.3	Referencias urbanas						

Sección IV. Formularios de la Oferta

C.3.1	Elementos iconográficos							
C.3.1.40	Provisión y colocación de indicador "Nombre de Plaza"	U	1					
C.5	Parquización, Arbolado, Coberturas Verdes y Veredas en Vía Pública							
C.5.1	Arbolado							
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	5					
C.5.1.30	Riego y Mantenimiento	mes	12					
C.5.3	Veredas y solados							
C.5.3.10	Ejecución de solado de hormigón natural peinado ancho variable (Incluye viga borde de 15x20, mallas, accesos peatonales y vehiculares en cada lote) con Base de suelo enriquecido (Incluye desmonte, retiro, aporte de tosca, compactación).	m2	370					
C.5.3.20	canaleta de HºAº en cierre de vereda	ml	284					
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques							
C.6.1	Arbolado							
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	9					
C.6.1.11	Provisión y plantación arbustos	U	20					
C.6.1.30	Riego y Mantenimiento	mes	6					
C.6.2	Coberturas verdes							
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	486					
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped	m2	454					
C.6.3	Veredas y solados							
C.6.3.10	Ejecución de solado de hormigón natural peinado ancho variable (Incluye viga borde, mallas, accesos peatonales y vehiculares en cada lote) con base de suelo enriquecido (Incluye desmonte, retiro, aporte de tosca, compactación).	m2	276					
C.6.3.60	Rampas para discapacitados	U	3					
C.6.3.73	Vigas de Hº Aº de 20x40cm cierre al Aº La Frontera	ml	33					
C.6.3.74	Vigas de Hº Aº de 20x60cm cierre al Aº La Frontera	ml	105					
C.6.3.75	Refuerzo de pilotines y tensores de Hº Aº	U	33					
C.6.3.80	Barrera tipo New Jersey de Hº Aº	U	1					
C.6.3.85	Baranda metálica de caño Aº galvanizado h:1,05m	ml	138					
C.6.5	Bancos							
C.6.5.10	Prov y coloc. de Bancos premoldeados de Hº de 1,5m	U	3					
C.6.5.15	Prov y coloc. de Bancos cubo premoldeados de Hº	U	12					
C.6.5.20	Prov y coloc. de Mesas con 4 asientos de Hº Aº	U	2					
C.6.5.25	Provisión y colocación de Bolardos Hormigón premoldeado	U	60					
C.6.5.30	Provisión y colocación de Bebederos con canilla de riego	U	2					
C.6.6	Alumbrado plaza							
C.6.6.20	Provisión y montaje de columna metálica 8m c/3brazos (incluye conductores)	U	3					
C.6.6.100	Provisión e instalación de luminarias con lámpara LED 150 W (incluye fotocélula y zócalo)	U	9					
C.6.7	Equipamiento saludable y Juegos para plaza							
C.6.7.1	Estación Saludable							
C.6.7.1.10	Provisión y colocación de posta aeróbica REMO	U	1					
C.6.7.1.15	Provisión y colocación de posta aeróbica RUEDAS CERVICALES	U	1					
C.6.7.1.20	Provisión y colocación de posta aeróbica CAMINANDO DOBLE EN EL AIRE	U	1					
C.6.7.1.30	Provisión y colocación de posta aeróbica BAMBOLEO DE CINTURA	U	1					
C.6.7.2	Juegos para plaza							
C.6.7.2.10	Provisión y colocación de juego TREPADOR VERTICAL	U	1					
C.6.7.2.15	Provisión y colocación de juego TREPADOR CURVO	U	1					
C.6.7.2.20	Provisión y colocación de juego SUBE Y BAJA DOBLE	U	1					
C.6.7.2.30	Provisión y colocación de juego TOBOGAN	U	1					
C.6.7.2.31	Provisión y colocación de juego HAMACA	U	1					
H	Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios y otros cargos							
H.1								
H.1.1	Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Técnico y otros cargos	Gl	1,00					
TOTAL (INCLUYE IVA)								

Estas planillas son una muestra de las adjuntadas al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS

CONSIDERADOS POR EL OFERENTE