

Sección IV. Formularios de la Oferta

PRESUPUESTO OFICIAL								
LOTE4: "Proyecto Estación Villegas" AMPLIACION UNIDAD DE SALUD 17 DE MARZO								
Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítems/Rubro	\$ Rubro
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
B.1	AMPLIACIÓN DE SALA DE SALUD 17 DE MARZO							
B.1.5	Estructura resistente							
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones (Vigas encadenado Bases - Tanque - Platea)	m3	30					
B.1.5.20	Bases	m3	1,1					
B.1.5.30	Encadenado vigas de fundación 18 x 40	m3	1,1					
B.1.5.40	Encadenado vigas superior 25 x 25 en muros de demolición y medianera	m3	2,5					
B.1.5.50	Platea de Hº Aº (incluye tosca, film de 200 micrones, losa y vigas/cálculo)	m2	110					
B.1.5.51	Cámara de Hº Aº para cisterna c/tapa (incl. tosca, film de 200 micrones, losa, tabiques y tapa s/cálculo) y Gabinete para Bombas s/base de Hº y cierre	Gl	1					
B.1.6.1	Mampostería y tabiquería							
B.1.6.1.5	Ladrillo hueco espesor 0,12 x 18 x 33	m2	38					
B.1.6.1.10	Tabique interior de 9,5cm de espesor, perfil con aislación lana de vidrio y placa roca de yeso de 12,5mm en ambas caras	m2	29					
B.1.6.1.20	Tabique interior de 9,5cm de perfil con aislación lana de vidrio y placa antihumedad de 12,5mm en ambas caras	m2	21					
B.1.6.1.30	Tabique de revestimiento muro existente, perfil con aislación de lana de vidrio y placa antihumedad esp.12,5 mm en una cara (Consultorios/Sum/Adm/Depósito)	m2	105					
B.1.6.1.40	Tabique portante de estructura Galvanizada: Placa de yeso int+Perfil galv.+Aislación +placa de yeso int (Steel Fraime)	m2	77					
B.1.6.1.50	Tabique portante de estructura Galvanizada: Placa de yeso int+Perfil galv.+Aislación c/B.Vapor+OBS+B.A y Viento+placa cementicia ext (Steel Fraime)	m2	179					
B.1.7	Cubierta y cielorraso							
B.1.7.20	Chapa galvanizada Cincalum Nº25 con estructura metálica de hierro galvanizado, incluye aislación térmica en lana de vidrio, foil de aluminio y malla de contención	m2	61					
B.1.7.21	Losa de encofrado modular tipo Steel Deck de chapa galvanizada, incluye contrapiso, malla, aislación, carpeta y membrana(babeta)	m2	72					
B.1.7.40	Ejecución de Cielorraso armado con placa roca de yeso 9.5mm con buña	m2	102					
B.1.7.41	Ejecución de Cielorraso suspendido de placa desmontable	m2	25					
B.1.8	Contrapiso							
B.1.8.10	Ejecución de Contrapiso de e:0.12m de cascotes sobre terreno natural	m2	44,5					
B.1.8.11	Ejecución de Contrapiso liviano de e:0.05m de nivelación	m2	108					
B.1.9	Capa aisladora							
B.1.9.20	Capa aisladora horizontal s/contrapiso	m2	225					
B.1.10	Revoques y revestimientos							
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso	m2	38					
B.1.10.75	Provisión y colocación de revestimiento cerámico	m2	11					
B.1.10.80	Reparación de revoque en interior de hidrófugo, grueso	m2	64					
B.1.11	Pisos							
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	224					
B.1.11.11	Solado de Hº Natural peinado para nivelación al nivel existente del acceso incluye desmonte, base suelo seleccionado, malla y fajas de 0.10m	m2	36					
B.1.11.30	Piso de mosaico granítico 30x30 color a elección pulido (sanitarios, depósito y cocina)	m2	136					
B.1.11.60	Zócalo sanitario de mosaico granítico 30x30 color a elección (sanitarios y consultorios)	ml	110					
B.1.11.70	Piso anti golpes en patio color	m2	13					
B.1.12	Carpintería							
B.1.12.40	Prov. y coloc. de puerta chapa doble doblada BWG Nº18 exterior de (0,85 x 2,05) Enfermería (P1)	U	1					
B.1.12.41	Prov. y coloc. de puerta de aluminio doble con paño fijo superior y lateral a ambas hojas (2,60 x 2,40) (P2)	U	2					
B.1.12.42	Prov. y coloc. de puerta interior aluminio ciega (0,80 x 2,05) Enfermería y Baño privado (P3)	U	2					
B.1.12.43	Prov. y coloc. de puerta exterior aluminio con ventana ídem existente (0,80 x 2,05) salida patios (P4)	U	2					
B.1.12.44	Prov. y coloc. de puerta placa con marco galvanizado y hoja en melamina (0,80 x 2,05) corrediza Incluye zócalos h:0,20m en acero inoxidable ambas caras continuo en forma U p/protección inf. (P5)	U	7					

Sección IV. Formularios de la Oferta

B.1.12.45	Provisión y colocación de puerta placa con marco de chapa doblada BWG N°18 (0,80 x 2,05) Depósito (P6)	U	1					
B.1.12.46	Prov. y coloc. de ventana de aluminio corrediza de (1,50x0,70) Enfermería (V1)	U	1					
B.1.12.47	Prov. y coloc. de ventanas de aluminio (0,87 x 1,00) con brazo apertura tipo banderola Hall de Acceso (V2)	U	1					
B.1.12.48	Prov. y coloc. de ventanas de aluminio (0,50x1,50) con brazo apertura tipo banderola Hall de Acceso (V3)	U	2					
B.1.12.49	Prov. y coloc. de ventanas corrediza de aluminio (1,50x1,50) con paño fijo inferior Acceso (V4)	U	1					
B.1.12.50	Prov. y coloc. de marco de aluminio (2,00x1,00) paño fijo con doble apertura inferior para atención (V5)	U	1					
B.1.12.51	Prov. y coloc. de ventanas de aluminio (0,85 x 1,00) guillotina Administración (V6)	U	1					
B.1.12.52	Prov. y coloc. de ventanas corredizas de aluminio 2,00x 1,00 (2 patios internos existentes) (V7)	U	2					
B.1.12.53	Prov. y coloc. de ventanas corrediza de aluminio (1,50x1,00) Patio nuevo y SUM (V8)	U	7					
B.1.12.54	Prov. y coloc. de ventanas corrediza de aluminio (1,60x1,00) Patio (V9)	U	2					
B.1.12.55	Prov. y coloc. de ventanas (1,20x0,40) compuesto con paño fijo y 1 ventana banderola de aluminio SUM (V10)	U	6					
B.1.12.56	Prov. y coloc. de paneles corredizos división talleres (color a elección) (alt 3m) (PANELES)	ML	10,5					
B.1.12.57	Prov. y coloc. de vidrios espejo de 6mm	m2	1					
B.1.12.58	Provisión y colocación de barrales dobles antipáticos	U	2					
B.1.12.59	Prov. y coloc. Cierre para ventanas con malla metálica y marco reforzado	m2	50					
B.1.12.60	Prov. y coloc. Cierre para puertas con malla metálica y marco reforzado	m2	20					
B.1.13	Instalación sanitaria							
B.1.13.10	Distribución de agua fría. Provisión y colocación de bajada, cañerías y accesorios a patios y consultorios	Gl	1					
B.1.13.30	Ampliación de Conexión interna cloacal de baño nuevo y conexión piletas de patio en consultorios	Gl	1					
B.1.13.51	Prov. y coloc. de cisterna bajo nivel x 750 lts c/bombeo incl. 2 bombas centrifugas de 3/4 en by pass	Gl	1					
B.1.13.60	Provisión y colocación de inodoro tipo Bari de Ferrum o Similar con mochila.	U	1					
B.1.13.70	Prov. y coloc. de mesada granito c/Grif. tipo deca c/ 1 bacha ac inoxidable p/lavatorio diam 32 cm (Baño)	U	1					
B.1.13.71	Prov. y coloc. de mesada granito c/Grif. tipo deca c/ 1 bacha ac inoxidable p/lavatorio diam 32 cm (Cons.3)	U	1					
B.1.13.90	Prov. y coloc. de mesada granito de 4,2 m x 0,60 c/Grif. tipo deca c/ 1 bacha ac inoxidable de 50x30x20 (Cons.4)	U	1					
B.1.13.100	Provisión y ejecución de cañería pluvial vertical	ml	18					
B.1.13.105	Readecuación de piletas 0.30x0.30 existentes y cañería pluvial	Gl	1					
B.1.13.1	Instalación contra incendio							
B.1.13.1.1 0	Incluye provisión y colocación de 4 matafuegos (5kg ABC y CO2). Planos y tramitaciones. Sujeto a cálculo de incendio	Gl	1					
B.1.13.2	Señalética							
B.1.13.2.1 0	Provisión y colocación de cartelería de emergencia e identificación de locales	Gl	1					
B.1.14	Instalación eléctrica							
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas techo y pared inc. Llaves	U	26					
B.1.14.15	Provisión y colocación de tomas	U	34					
B.1.14.15.1	Provisión y colocación de periscopio de piso triangular de 4Tomas x 10A	U	2					
B.1.14.16	Provisión y colocación de tomas especiales	U	10					
B.1.14.17	Provisión y colocación de boca de TV/cable	U	15					
B.1.14.18.1	Provisión y adecuación de tablero Ppal incorporando 2 circuitos con derivación a Tablero seccional área nueva y T. Bombas (inc. Tramitación)	Gl	1					
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero secundario AA/IL/T/C	Gl	1					
B.1.14.21	Provisión y colocación de tablero de Cisterna Incluye flotante automático	Gl	1					
B.1.14.30	Provisión y colocación de reflector led de alta potencia de 50W con luz fría exterior	U	11					
B.1.14.31	Provisión y colocación de artefactos interior Spot de embutir con 2 lámparas led de 15Wcada una. (Enf/Baño privado/adm)	U	5					
B.1.14.32	Provisión y colocación de artefactos empotrable en cielorraso tipo amstrong,	U	20					
B.1.14.33	Provisión y colocación de artefactos y lámparas LED int de 1,20m, suspendidos de 2 tubos, difusor louver y cobertor de policarbonato estriado.	U	12					
B.1.14.34	Provisión y colocación de extractor de aire (Baño privado)	U	1					
B.1.14.35	Instalación completa de Datos (14B), Sistema de alarma.	Gl	1					
B.1.14.36	Instalación Pantallas 24" (7U), teclado (7), mouse (7) y CPU (7)	Gl	1					
B.1.14.36.1	Instalación Pantallas 32" (3U) para Pasillos C/soporte de pared	U	3					

Sección IV. Formularios de la Oferta

B.1.14.37	Desmonte y traslado de columna metálica con lámpara LED exterior Completa (incl. Columna, cableado, artefacto con luminaria LED) en el patio fondo	U	1					
B.1.16	Pintura							
B.1.16.10	Látex exterior	m2	218					
B.1.16.20	Látex interior	m2	296					
B.1.16.40	Látex interior cielorraso	m2	117					
B.1.16.50	Esmalte sobre rejas (ventanas y puertas), puertas y portones frente	m2	63					
B.1.17	Equipamiento Sede							
B.1.17.40.1	Provisión de sillas individuales apilables	U	12					
B.1.17.40.2	Provisión de sillas en Tándem x 2U	U	6					
B.1.17.40.3	Provisión de sillas en Tándem x 3U	U	3					
B.1.17.41	Provisión de escritorios	U	5					
B.1.17.42	Provisión de mesa/escritorio atención administración en L de 4m x 0,50m	U	1					
B.1.17.43	Provisión de armario enfermería c/ estantería y puertas de cierre (incl. Herrerajes y cerradura)	U	1					
B.1.17.44	Provisión de estantería con puertas y cerradura (placard pasillo)	U	1					
B.1.17.45	Provisión de estantería metálicas reforzada (depósito de medicamento)	Gl	1					
B.1.17.46	Provisión de mueble melamina 1,50x0,90x0,45 con traba de cierre (consultorio, salas y administración)	U	5					
B.1.17.47	Provisión de muebles de guardado p/administración	U	1					
B.1.17.48	Provisión de camilla médica, estructura de caño, tapizado de eco cuero 0,55x1,90	U	3					
B.1.17.49	Provisión de camilla médica pediátrica, estructura de caño, tapizado de eco cuero 0,60x1,90	U	1					
B.1.17.50	Provisión de Balanza Mecánica Adulto Con Altímetro	U	4					
B.1.17.51	Provisión de Balanza pediátrica para bebés	U	1					
B.1.17.52	Provisión de Sillón ginecológico, taburete, biombo de dos (2) cuerpos con rueda y lámpara fotóforo LED	Gl	1					
B.1.17.53	Provisión y colocación de equipamiento Odontológico (ver PETP)	Gl	1					
B.1.17.54	Provisión y colocación de pizarrón blanco (1,50x1,00) con accesorios	U	3					
B.1.17.55	Colocación de equipo Split 2300 frigorías frío-calor tipo Surrey o similar	U	6					
B.1.17.56	Colocación de equipo Split 4500 frigorías frío-calor tipo Surrey o similar	U	1					
B.1.17.57	Provisión e instalación de ventiladores de techo (recep., pasillo exist. y nuevo, administración)	U	6					
B.1.17.58	Provisión de TV de 32" con soporte para pared	U	2					
B.1.17.59	Provisión de PC completa con impresora Laser	Gl	1					
B.1.17.60	Provisión de heladera con freezer	U	1					
B.1.17.61	Cesto de residuos cuadrado de 12 L sin tapa (para c/consultorio)	U	6					
B.1.17.62	Cesto residuos Plástico Tapa basculante Cuadrado 24 Lt (para recepción, pasillo y baño)	U	4					
B.1.17.63	Provisión de alfombra anti golpes enrollable de e:1,8mmx1,80x2,00 (juego+Centro de actividades)	U	1					
B.1.17.64	Provisión de Pantalla 120 pulg. con trípode de apoyo y Proyector	Gl	1					
B.1.17.65	Provisión de Equipo de sonido, consola, parlantes y micrófono	Gl	1					
B.1.17.70	Provisión y Colocación de dispenser para J. Líquido, rollo de uso higiénico y manos descartable en Locales Existentes y Nuevos	Gl	1					
B.1.18	Obras complementarias							
B.1.18.40	Provisión y colocación de Arbustos	U	7					
B.1.18.41	Provisión y colocación de plantas Herbáceas	U	54					
B.1.18.42	Provisión y sembrado de césped con aporte de tierra negra y cuidado	m2	29					
B.1.18.43	Bancos de exterior (2 ingreso - 2 patio interno - 2 fondo)	U	6					
B.1.18.44	Juegos chicos (2 patio interno - 2 patios fondo)	U	4					
B.1.18.50	Traslado de letras corpóreas con nombre de Sala y escudo	Gl	1					
B.1.19	Varios							
B.1.19.5	Reparación nicho termo eléctrico con aislación y ventilación	Gl	1					
B.1.19.6	Reparación solado en baño por empalme a cloaca	Gl	1					
B.1.19.7	Demolición de solado existente en acceso	m2	25					
B.1.19.8	Demolición de paredes existentes	m2	21					
B.1.19.9	Extracción de carpinterías existentes (pasillo y enfermería)	U	3					
B.1.19.10	Refacción de pintura con Antióxido y Esmalte en sillas existentes en tándem SU x4	U	5					
B.1.19.11	Limpieza general	Gl	1					
H	Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios y otros cargos							
H.1								
H.1.1	Derechos, Tramitaciones, Impuestos, Honorarios Rep. Técnico y otros cargos	Gl	1,00					
TOTAL (INCLUYE IVA)								