

Estas planillas son una muestra de las adjuntadas al Pliego en formato excel.
**TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS
 CONSIDERADOS POR EL OFERENTE**

PRESUPUESTO OFICIAL								
LOTE 5: " Proyecto Estación Villegas" REUBICACIÓN DE UNIDAD DE SALUD ISLAS MALVINAS ARGENTINAS								
Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% Ítem s/Ru bro	\$ Rubro
A OBRAS ESPECIFICAS								
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua (incluye tramite)	U	1,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	1,00					
A.10	Conexión Domiciliar de electricidad a red							
A.10.1	Conexión eléctrica							
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida (incluye Tablero, toma tierra, cruceta y pipeta con trámites para medidor)	U	1,00					
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO								
B.1	UNIDAD DE SALUD PERIBEBUY							
B.1.5	Estructura resistente							
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones (Vigas encadenado, Bases y platea)	m3	106,00					
B.1.5.20	Bases excéntricas de HºAº (6U)	m3	1,82					
B.1.5.31	Encadenado inferior 20x30 de HºAº (apoyo para muro de cierre perimetral)	m3	3,83					
B.1.5.40	Encadenado superior de HºAº 25x25cm	m3	9,50					
B.1.5.50	Platea de Hº Aº (incluye tosca, film de 200micrones, losa y viga s/calculo)	m2	434,00					
B.1.5.60	Pilotines de Hº Aº (ref. de viga encadenado perimetral)	m3	3,00					
B.1.5.80	Losa Hº Aº (322 m2)	m3	46,00					
B.1.5.90	Columnas de Hº Aº (37U)	m3	6,70					
B.1.5.95	Escalera de mantenimiento en Hº Aº	m3	0,95					
B.1.5.100	Base de apoyo de tanque (Tabique/Losa de HºAº)	Gl	1,00					
B.1.6.1	Mampostería y tabiquería							
B.1.6.1.10	Tabique interior de 9,5cm de espesor, perfil con aislación lana de vidrio y placa roca de yeso de 12,5mm en ambas caras	m2	90,00					
B.1.6.1.15	Tabique interior de 12cm de espesor, perfil con aislación lana de vidrio y doble placa roca de yeso de 12,5mm en ambas caras	m2	194,00					

Sección IV. Formularios de la Oferta

B.1.6.1.20	Tabique interior de 9,5cm de perfil con aislación lana de vidrio y placa antihumedad de 12,5mm en ambas caras	m2	70,00					
B.1.6.12	Ladrillo hueco espesor 0,18 x 0,18 x 0,33	m2	353,00					
B.1.6.40	Bloque de Hormigón Cara Vista espesor 0,19m	m2	16,00					
B.1.7	Cubierta y cielorraso							
B.1.7.20	Chapa galvanizada Cinalum N°25 con estructura metálica de hierro galvanizado, incluye aislación térmica en lana de vidrio, foil de aluminio y malla de contención.(Sala de Maquina)	m2	9,50					
B.1.7.25	Cubierta de policarbonato con estructura de ángulo y canaleta de Zinc.(Fachada Lateral Plaza-Salida al Patio de Juegos)	m2	10,00					
B.1.7.26	Pérgola (Estructura de tubo estructural Galvanizada) color a definir	Gl	1,00					
B.1.7.60	Provisión y colocación de Cielorraso suspendido con placa roca de yeso 9.5mm	m2	210,00					
B.1.7.61	Provisión y colocación de Cielorraso suspendido de placa desmontable 0,61x0,61	m2	63,00					
B.1.7.62	Provisión y colocación de Cielorraso suspendido con perfil cantonera y placa de roca de yeso 9.5mm	m2	39,00					
B.1.8	Contrapiso							
B.1.8.11	Ejecución de Contrapiso liviano de e:0.05m de nivelación	m2	333,50					
B.1.8.15	Ejecución de Contrapiso liviano de e:0.08m de pendiente sobre losa	m2	315,00					
B.1.9	Capa aisladora							
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	80,00					
B.1.9.20	Capa aisladora horizontal s/contrapiso en losa	m2	315,00					
B.1.10	Revoques y revestimientos							
B.1.10.15	Exterior hidrófugo, grueso	m2	390,00					
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	170,00					
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento (interior)	m2	235,50					
B.1.10.75	Provisión y colocación de revestimiento cerámico 25*35 Bianco Satinado (locales húmedos)	m2	219,00					
B.1.10.76	Provisión y colocación de revestimiento porcelanato 30*60 (Bianco Satinado c/faja en Borgoña Marfil)	m2	313,50					
B.1.10.78	Provisión y colocación de revestimiento plástico tipo TARQUINI, color a definir	m2	400,00					
B.1.11	Pisos							
B.1.11.10	Carpeta de nivelación en losa	m2	315,00					
B.1.11.11	Solado de Hº Natural peinado para nivelación al nivel existente del acceso incluye desmonte, base suelo seleccionado, malla y fajas de 0.10m, y vigas de borde	m2	98,00					
B.1.11.30	Piso de mosaico granítico 30x30 color a elección pulido (en U. Salud + S. Maquinas)	m2	350,00					
B.1.11.60	Zócalo sanitario Flex Pvc en base Blanco	ml	320,00					
B.1.11.70	Solado de piedra partida (estacionamiento)	m2	50,00					
B.1.11.80	Solado en Patio de Juegos (incluye compactación, contrapiso, carpeta y baldosas de caucho)	m2	35,00					
B.1.11.90	Provisión y colocación de membrana asfáltica antigranizo	m2	315,00					
B.1.12	Carpintería							

Sección IV. Formularios de la Oferta

B.1.12.40	Provisión y colocación de puerta acceso frente-Marco aluminio Módena-Combinada con Paño fijo Laterales y superior P1- (ver planilla)	U	1,00				
B.1.12.41	Provisión y colocación de puerta placa P2-CONSULTORIOS-BAÑOS (ver planilla)	U	17,00				
B.1.12.42	Provisión y colocación de puerta placa P3-BAÑO DISCAPACITADO (ver planilla)	U	1,00				
B.1.12.43	Provisión y colocación de puerta placa P4-RETRETES (ver planilla)	U	4,00				
B.1.12.44	Provisión y colocación de puerta de chapa P5-ACCESO RESIDUOS PATOLOGICOS-DEPOSITO (ver planilla)	U	2,00				
B.1.12.45	Provisión y colocación MURO CORTINA-COMBINADO-PAÑOS FIJOS SUPERIOR-LATERALES CON PAÑOS FIJOS + DE ABRIR, PUERTA DOBLE HOJA 0,90*2,00 P6 (Salida a Patio de Juegos)	U	1,00				
B.1.12.46	Provisión y colocación de puerta placa corrediza P7- VACUNATORIO-ENFERMERIA / ENFERMERIA-RES. PATOLOGICOS (ver planilla)	U	2,00				
B.1.12.47	Provisión y colocación de puerta placa P8- S.U.M. (ver planilla)	U	2,00				
B.1.12.48	Provisión y colocación de puerta doble chapa doblada c/ VENTILACION SUP. E INF -P9- SALA DE MAQUINAS (ver planilla)	U	1,00				
B.1.12.49	Provisión y colocación de ventana Corrediza 1,50x1,10 -aluminio blanco LINEA MODENA-V1 (ver planilla)	U	9,00				
B.1.12.50	Provisión y colocación ventana Paño fijo 1,80x1,10 c/ranura pasa papeles-aluminio blanco LINEA MODENA V2-ADM. (ver planilla)	U	1,00				
B.1.12.51	Provisión y colocación de ventana 1,00x0,60 Brazo de empuje-aluminio blanco-LINEA MODENA V3-(ver planilla)	U	17,00				
B.1.12.52	Provisión y colocación de ventana 0,60x1,10 Paño fijo aluminio blanco LINEA MODENA V4-S.U.M. (ver planilla)	U	2,00				
B.1.12.53	Provisión y colocación MURO CORTINA-COMBINADO-PAÑO FIJO SUP E INF-PAÑOS DE ABRIR C/EMPUJE INTERMEDIOS. Medida aprox 4.00 x 3.20- (Fachada Lateral Plaza)	m2	38,00				
B.1.12.57	Provisión y colocación de vidrios espejo de 6mm	m2	6,00				
B.1.12.58	Provisión y colocación de barrales dobles antipáticos	U	2,00				
B.1.12.59	Provisión y colocación Cierre para ventanas con malla metálica y marco reforzado	m2	27,00				
B.1.12.60	Provisión y colocación de cortina metálica de enrollar-CHAPA GALV REF. EN PAÑOS MURO CORTINA	UNID	4,00				
B.1.12.61	Provisión y colocación de cierre perimetral de reja c/Malla electro soldada tipo Protek 500 de 2005 (alto) x 2000 mm, de alambre de 5 mm	ML	53,00				
B.1.12.61.1	Provisión y colocación de Puerta reja frente c/Malla electro soldada tipo Protek 500-hoja doble 0,9x2,05 c/hoja	UNID	1,00				
B.1.12.61.2	Provisión y colocación de Portón corredizo-ingreso ambulancia c/Malla electro soldada tipo Protek 500 2,05x2,05	UNID	1,00				
B.1.12.62	Provisión y colocación de cierre de escalera exterior c/Malla electro soldada tipo Protek 500 (13m2), incluye baranda	GI	1,00				
B.1.12.63	Provisión y colocación de reja de cierre en acceso principal 4 Hojas (2 hojas + 2 hojas de 0,62 x 2,60 mts)	GI	1,00				
B.1.13	Instalación sanitaria						
B.1.13.10	Distribución de agua fría, con subida a T. Reserva y bajadas a cañerías y accesorios y agua caliente	GI	1,00				
B.1.13.10.1	Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 55lts	U	2,00				
B.1.13.10.2	Termotanque solar E-ecológica ECO250-25AC plateado 250L	GI	2,00				
B.1.13.30	Desagües Cloacales, conexión interna	GI	1,00				
B.1.13.40	Provisión y colocación de griferías tipo deca temporizado a botón (lavatorios sanitarios públicos, privados y consultorios)	U	11,00				
B.1.13.41	Provisión y colocación de griferías de cocina c/canilla mezcladora y cierre cerámico (cocina, office, odontología y Enfermería)	U	5,00				
B.1.13.50	Prov. y coloc. de Tanque de reserva x 1000lts Incluye ventilación, flotantes mecánico y automático y colector	GI	1,00				
B.1.13.51	Prov. y colocación de cisterna x 750lts c/bombeo incl. 2 bombas centrifugas de 3/4 en by pass	GI	1,00				

Sección IV. Formularios de la Oferta

B.1.13.60	Provisión y colocación de inodoro tipo Bari de Ferrum o Similar con mochila, asiento y tapa.	U	7,00				
B.1.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados (incluye mochila, doble barral móvil, asiento y tapa)	U	1,00				
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio, bacha de AC Inoxidable diámetro 32cm (sanitarios públicos, privado y consultorios)	U	11,00				
B.1.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio y grifería Discapacitado tipo FV Presmatic (Incluye doble barral móvil)	GI	1,00				
B.1.13.72	Prov. y coloc. de bacha ac inoxidable de 50x30x20 (Office, enfermería, cocina y odontología)	U	5,00				
B.1.13.74	Prov. y coloc. de mesada granito ancho variable (s/plano)	m2	13,00				
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios perchas individuales (baños)	U	9,00				
B.1.13.90,1	Prov. y coloc. de accesorios perchas x3u	U	10,00				
B.1.13.95	Prov. y coloc. de gabinete con canilla de servicio	U	5,00				
B.1.13.100	Desagüe pluvial vertical y horizontal (c/P. patio)	GI	1,00				
B.1.13.1	Instalación contra incendio						
B.1.13.1.10	Incluye provisión y colocación de 8 matafuegos (5 kg. ABC y CO2). Planos y tramitaciones. Sujeto a cálculo de incendio	GI	1,00				
B.1.14	Instalación eléctrica						
B.1.14.10	Provisión y colocación de bocas techo y pared inc. Llaves	U	152,00				
B.1.14.15	Provisión y colocación de tomas	U	106,00				
B.1.14.15,1	Provisión y colocación de periscopio de piso triangular de 4Tomas x 10A	U	2,00				
B.1.14.16	Provisión y colocación de tomas especiales 20Amper	U	19,00				
B.1.14.17	Provisión y colocación de boca de TV/cable	U	13,00				
B.1.14.18	Provisión y colocación de tablero Ppal incorporando 2 circuitos con derivación a 2 Tabl. Seccional y 1 Sala de máquinas (inc. Tramitación)	GI	1,00				
B.1.14.20	Provisión y colocación de tableros secundarios (AA/IL/T/C)	GI	3,00				
B.1.14.21	Provisión y colocación de tablero de Cisterna Incluye flotante automático a T. Reserva	GI	1,00				
B.1.14.30	Provisión y colocación de PROYECTOR LED-LUZ FRIA-50W-TIPO LUCCIOLA - PROA (PRL754) o similar	U	7,00				
B.1.14.30.1	Provisión y colocación de APLIQUE DE PARED-LUZ FRIA-24W-TIPO LUCCIOLA-DUPL0 LED o similar (EXTERIOR)	U	25,00				
B.1.14.31	Provisión y colocación de EMPOTRABLE DE TECHO ORIENTABLE-LUZ FRIA-15W- TIPO LUCCIOLA-COBO (ETL518) o similar	U	15,00				
B.1.14.32	Provisión y colocación artefacto LED EMPOTRABLE 60x60-48w-LUZ FRIA-TIPO LUCCIOLA-ELEGANTE (PAL204) o similar	U	69,00				
B.1.14.32.1	Provisión y colocación artefacto LED PLAFON 60x60-48w-LUZ FRIA-TIPO LUCCIOLA-ELEGANTE (PAL304) o similar	U	6,00				
B.1.14.32.2	Provisión y colocación artefacto LED PLAFON 45x45-24w-LUZ FRIA-TIPO LUCCIOLA-ELEGANTE (PAL303) o similar	U	27,00				
B.1.14.33	Provisión y colocación de artefactos y lámpara led PLAFON ESTANCO de policarbonato-LUZ FRIA-TIPO LUMENAC-AQUARIUS o similar	U	3,00				
B.1.14.34	Provisión y colocación de cartelería de emergencia	GI	1,00				
B.1.14.35	Provisión y colocación de extractor de aire (Baño Office y kitchenette)	U	1,00				
B.1.14.36	Instalación completa de Datos (15B)	GI	1,00				
B.1.14.37	Instalación de PC completa incl. Pantallas 24" , teclado , mouse y CPU - CONSULTORIOS-ENFERMERIA-VACUNATORIO-SUM	U	8,00				
B.1.14.38	Instalación completa de Sistema de alarma con cuatro (4) cámaras int y tres (3) ext.	GI	1,00				