

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN ^[1]

Licitación N°: 10/2014
Ubicación : GUAYMALLEN
Provincia: MENDOZA

PLANILLA DE COTIZACIÓN - PROMESA III CONGRESO PROGRESO - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10 / 2014

PRECIOS A: ABRIL 2.014

| Ítem | Descripción | U. | Cant. | \$ Unitario | \$ Subítem | \$ ítem | % subítem /Rubro | % ítem /Rubro | \$ Rubro |
|------------------|---|----------------|-------|-------------|------------|---------|------------------|---------------|----------|
| A | OBRAS ESPECÍFICAS | | | | | \$ - | | | |
| A.1 | Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | | | | | \$ - | | | |
| A.1.1 | Cañerías de distribución | | | | | | | | |
| | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría | m ² | 2422 | | | | | | |
| A.1.1.20 | Tapado y compactación de zanja | m ² | 2422 | | | | | | |
| A.1.1.32 | Provisión y colocación cañerías PVC 90 mm | m | 1895 | | | | | | |
| A.1.1.34 | Provisión y colocación cañerías PVC 160 mm | m | 988 | | | | | | |
| A.1.2 | Válvulas | | | | | | | | |
| A.1.2.12 | Provisión y colocación V.E. 80 mm, incluye construcción de cámara | U | 2 | | | | | | |
| A.1.2.14 | Provisión y colocación V.E. 160 mm, incluye construcción de cámara | U | 4 | | | | | | |
| A.1.2.20 | Provisión y colocación V. de limpieza incluye construcción de cámara | U | 1 | | | | | | |
| A.1.3 | Hidrantes | | | | | | | | |
| A.1.3.12 | Provisión y colocación hidrante 90 mm, incluye construcción de cámara | U | 6 | | | | | | |
| A.2 | Conexiones domiciliarias de agua a red | | | | | | | | |
| A.2.1 | Conexión de agua | | | | | | | | |
| A.2.1.10 | Ejecución de conexión domiciliar de agua con kit de medición sin medidor | U | 309 | | | | | | |
| A.3 | Sistema de Desagües Cloacales | | | | | | | | |
| A.3.1 | Cañerías | | | | | | | | |
| A.3.1.10 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría, tapado y compactación de zanja | m ² | 3605 | | | | | | |
| A.3.1.31 | Provisión y colocación cañerías PVC 160 mm | m | 2710 | | | | | | |
| A.3.1.32 | Provisión y colocación cañerías PVC 200 mm | m | 585 | | | | | | |
| A.3.2 | Bocas de Registro | | | | | | | | |
| A.3.2.10 | Construcción integral de boca de registro, incluida la excavación, colocación de marco y tapa de registro | U | 30 | | | | | | |
| A.3.4 | Limpieza y desobstrucción cañerías | | | | | | | | |
| A.3.4.10 | Limpieza y desobstrucción cañerías | gl | 1 | | | | | | |
| A.4 | Conexiones domiciliarias de cloaca a red | | | | | | | | |
| A.4.1 | Conexión cloacal | | | | | | | | |
| A.4.1.10 | Ejecución de conexión domiciliar cloacal | U | 309 | | | | | | |
| A.5 | Sistema de Desagües Pluviales | | | | | | | | |
| A.5.1 | Cuneta | | | | | | | | |
| A.5.1.20.2 | Excavación y perfilado de cunetas 70x40 | ml | 4176 | | | | | | |
| A.5.1.20.5 | Cuneta revestida bajo puentes vehiculares | m | 927 | | | | | | |
| A.5.1.20.6 | Cuneta sobredimensionada de 1x1m, H° 250 kg/m3 | m | 700 | | | | | | |
| A.5.3 | Alcantarillas | | | | | | | | |
| A.5.3.51 | Alcantarilla común (incluye excavación) | m | 336 | | | | | | |
| A.5.3.52 | Alcantarilla sobredimensionada | m | 112 | | | | | | |
| A.5.3.60 | Provisión y colocación de rejillas para alcantarillas | U | 20 | | | | | | |
| A.9 | Red Eléctrica y Alumbrado Público (B° PROGRESO) | | | | | | | | |
| A.9.1 | Estructura de sostén | | | | | | | | |
| A.9.1.20 | Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado | U | 36 | | | | | | |
| A.9.2 | Conductores | | | | | | | | |
| A.9.2.10 | Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados | m | 1000 | | | | | | |
| A.9.2.20 | Provisión y colocación de cables aéreos de cobre | m | 360 | | | | | | |
| A.9.3 | Tablero de Alumbrado Público | | | | | | | | |
| A.9.3.10 | Tablero de Alumbrado Público | U | 1 | | | | | | |
| A.9.4 | Luminarias | | | | | | | | |
| A.9.3.20 | Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio | U | 36 | | | | | | |
| A.10 | Conexión Domiciliar de electricidad a red (B° PROGRESO) | | | | | | | | |
| A.10.1 | Conexión eléctrica | | | | | | | | |
| A.10.1.10 | Provisión y colocación de pilares de acometida | U | 104 | | | | | | |
| A.10.1.20 | Provisión y colocación de medidor y conexión a red domiciliar | U | 104 | | | | | | |
| A.13 | Red Peatonal | | | | | | | | |
| A.13.2 | Vereda | | | | | | | | |
| A.13.2.51 | Esquinas, incluye rampas | U | 40 | | | | | | |
| A.13.2.60 | Puentes | | | | | | | | |
| A.13.2.60.4 | Puentes vehiculares para cuneta 70 x 40 | U | 309 | | | | | | |

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de Licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

