

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación N°: 02/2014
Ubicación: NOGOYÁ
Provincia: ENTRE RÍOS

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	298,40					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	298,40					
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 63 mm	m	746,00					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	70,00					
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	961,29					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	961,29					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	1068,10					
A.3.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 250 mm	m	6,00					
A.3.1.36	Prov. y coloc. cañerías PVC 400 mm	m	6,00					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	88,21					
A.3.2.20	Ejecución de boca de registro en vereda h menor 2,50 m	U	10,00					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	15,00					
A.3.2.24	Demolición de bocas de registro existentes	U	6,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	70,00					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,70 m	m	6343,27					
A.5.2	Badén							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	1160,35					
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto							
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	4869,45					
A.5.4.32	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	m	247,00					
A.5.4.33	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	m	30,00					
A.5.4.34	Prov. y coloc. de caños de 1000 mm	m	103,00					
A.5.4.36	Construcción de conductos de H°A° H-21	m3	1439,93					
A.5.4.37	Base para conductos de H°A° H-4	m3	128,60					
A.5.4.38	Acero en barras para conductos de H°A°	t	130,66					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros							
A.5.5.01	Excavación para Sumideros y acometidas	m3	613,50					
A.5.5.02	Base para cámaras de captación H-4	m3	13,00					
A.5.5.03	Acero en barras para cámaras de inspección y sumideros	t	4,56					
A.5.5.04	Malla de acero para cámaras de captación e inspección	t	2,48					
A.5.5.05	Acero laminado para cámaras de captación e inspección	t	4,52					
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección	U	37,00					
A.5.5.11	Base para cámaras de inspección H-4	m3	3,33					
A.5.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1	U	50,00					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	29105,46					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	30228,05					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.30	Base de Suelo Calcáreo Seleccionado espesor 15 cm	m2	23740,26					
A.6.2.50	Enripiado espesor 15 cm	m2	6984,68					
A.6.2.80	Reconstrucción Pavimento de Hormigón Armado espesor 15 cm	m2	878,22					
A.6.2.81	Demolición de pavimento existente espesor 15 cm	m2	878,22					
A.6.2.82	Pavimento de Hormigón Armado espesor 15 cm.	m2	9959,56					

Continúa --->

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación N°: 02/2014
Ubicación: NOGOYÁ
Provincia: ENTRE RÍOS

---> Continuación

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.40	Provisión y montaje de columna metálica curva simple	U	101,00					
A.9.2	Conductores							
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados	m	2020,00					
A.9.4	Luminarias							
A.9.3.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio	U	101,00					
A.9.3.31	Retiro y acopio de luminarias existentes	U	45,00					
A.13	Red Peatonal							
A.13.1	Tratamiento base							
A.13.1.10	Base de suelo calcáreo compactado, espesor 15 cm	m2	6487,78					
A.13.2	Vereda							
A.13.2.11	Ejecución de Vereda de H° A° espesor 10 cm ancho 1m	m2	6487,78					

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

Nota: TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE.