

## FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

### FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN [1]

Licitación N°: 07/2014

Ubicación : Departamento San Martín

Provincia: Mendoza

Planilla de Cotización BRISAS DEL SUR INTEGRACION A - LPN N° 06/2014								
FINANCIAMIENTO PROMEBA				Precios a ABRIL de 2014				
Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	% ítem	\$ Rubro
<b>B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO</b>								
<b>B.1.</b>	<b>Salones de Usos Múltiples (3x 120 m<sup>2</sup> c/u) en barrios Cervantes - Santa Lucía - Aguaribay</b>							
B.1.5	<b>ESTRUCTURA RESISTENTE H<sup>2</sup>A<sup>2</sup></b>							
B.1.5.10	Nivelación terreno compactación	m <sup>2</sup>	540,00					
B.1.5.11	Excavación de bases	m <sup>3</sup>	75,00					
B.1.5.20	Zapata corrida	m <sup>3</sup>	49,80					
B.1.5.21	Bases	m <sup>3</sup>	7,50					
B.1.5.30	Vigas Fundación, Dintel y Techo	m <sup>3</sup>	39,00					
B.1.5.40	Columnas de encadenado CV	m <sup>3</sup>	23,55					
B.1.5.70	Losa alivianadas	m <sup>2</sup>	137,73					
B.1.5.90	Losas de tanque y pórtico	m <sup>3</sup>	2,31					
B.1.6.	<b>MAMPOSTERÍA</b>							
B.1.6.22	Mampostería 0,20m	m <sup>2</sup>	540,00					
B.1.6.31	Tabiquería liviana	m <sup>2</sup>	43,20					
B.1.7.	<b>CUBIERTAS</b>							
B.1.7.21	Cubierta metálica con aislación	m <sup>2</sup>	203,52					
B.1.7.31	Cielorraso de yeso aplicado	m <sup>2</sup>	127,50					
B.1.7.60	Aislación térmica e hidráulica	m <sup>2</sup>	138,00					
B.1.7.70	Desagues pluviales	gl	12,00					
B.1.8.	<b>CONTRAPISOS</b>							
B.1.8.11	Contrapisos interiores	m <sup>2</sup>	321,00					
B.1.8.31	Contrapisos exteriores	m <sup>2</sup>	285,00					
B.1.10.	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>							
B.1.10.11	Revoque grueso y fino	m <sup>2</sup>	1.110,00					
B.1.10.70	Cerámicos hasta altura 2,10 m	m <sup>2</sup>	205,50					
B.1.11.	<b>PISOS</b>							
B.1.11.20	Pisos cerámicos con zócalos	m <sup>2</sup>	321,00					
B.1.12.	<b>CARPINTERÍA</b>							
B.1.12.10	Puertas P1: marcos y puerta de aluminio y/ o chapa de 1,80 m de ancho	U	3,00					
B.1.12.20	Puertas P3:marco de chapa y puerta placa de 1,00 m de ancho	U	9,00					
B.1.12.21	Puertas P2:marco de chapa y puerta placa de 0,80 m de ancho	U	9,00					
B.1.12.22	Puertas P4:marco de chapa y puerta placa de 0,70 m de ancho	U	9,00					
B.1.12.70	Ventana V1 de aluminio y con vidrio de 1,50 x 2,10 (con rejas)	U	6,00					
B.1.12.71	Ventana V2 de aluminio y con vidrio en cabreada (con rejas)	gl	3,00					
B.1.12.72	Ventana V3 de aluminio y con vidrio de 1,50 x 4,00 (con rejas)	U	6,00					
B.1.12.73	Ventana V4 de aluminio y con vidrio de 0,50 x 0,50 (con rejas)	U	24,00					
B.1.12.74	Ventana V5 de aluminio y con vidrio de 1,70 x 1,20 (con rejas)	U	3,00					
B.1.13.	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>							
B.1.13.10	Instalación de agua fría y caliente	gl	3,00					
B.1.13.14	Artefactos, grifería y accesorios	gl	3,00					
B.1.13.30	Instalación desagues cloacales	gl	3,00					
B.1.14.	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>							
B.1.14.40	Instalación eléctrica general	gl	3,00					
B.1.15.	<b>INSTALACION DE GAS</b>							
B.1.15.10	Instalación de gas natural	gl	3,00					
B.1.15.20	Termotanque p/gas natural 120 lts	u	3,00					
B.1.15.30	Cocina industrial de 6 homallas	u	3,00					
B.1.15.40	Calefactores tiro balanceado de 3500 cal	u	9,00					
B.1.16.	<b>PINTURA</b>							
B.1.16.20	Pintura de muros y cielorrasos interior	m <sup>2</sup>	1.350,00					
B.1.16.40	Pintura de carpintería	m <sup>2</sup>	63,00					

[1]

A los fines de la confección de la Propuesta Económica, el Oferente contemplará los Precios Cuidados que fueran acordados con el estado provincial, vigentes al mes base del Presupuesto Oficial. La lista de Precios Cuidados estará a disposición del Oferente para su consulta en la Unidad Ejecutora Provincial en el lugar y fechas establecidas para la solicitud de aclaraciones, Cláusula 7, Sección II, Datos de La Licitación. También se puede consultar en [www.consumidores.mendoza.gov.ar](http://www.consumidores.mendoza.gov.ar). Se deberá adjuntar planilla de precios cuidados de los materiales e insumos que forman parte de la presente oferta.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfigurar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

B.1.17	<b>EQUIPAMIENTO</b>								
B.1.17.10	Mesadas de granito gris mara	gl	3,00						
B.1.17.20	Mueble bajo mesada de melamina con cajonera	u	3,00						
B.1.17.30	Mesones de madera 2,10 x 0,80 con caballetes	u	6,00						
B.1.17.31	Mesas con estructura de caño y madera con melamina	u	6,00						
B.1.17.40	Sillas de PVC apilables e irrompibles	u	150,00						
B.1.17.41	Escritorio 1,20 x 0,60 con 2 cajones	u	3,00						
B.1.17.50	Pizarrón p/ marcadores 2,60 x 1,20	u	3,00						
B.1.17.60	Mueble de guardado 1,80 x 1,50 x 0,35	u	3,00						
B.1.17.61	Armario metálico	u	3,00						
B.1.17.70	Ventiladores de techo de 4 aspas	u	15,00						
B.1.17.80	Televisor de 42" con soporte	u	3,00						
B.1.17.90	Provision de PC completa	u	3,00						
B.1.17.100	Reproductor de DVD	u	3,00						
B.1.17.101	Equipo de sonido completo	u	3,00						
B.1.17.102	Sistema de alarma centralizado	u	3,00						
B.1.17.103	Proyector Benq MX 711	u	3,00						
B.1.17.110	Heladera con freezer de 400 lts	u	3,00						
B.1.17.130	Extintores ABC de 10 kg	u	6,00						
B.1.18	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>								
B.1.18.10	Cerco perimetral	ml	270,00						
B.1.19	<b>VARIOS</b>								
B.1.19.10	Limpieza de obra	gl	3,00						
<b>B.1</b>	<b>Salones de Usos Múltiples (2x 157 m2 c/u) en barrios Libertad - Del Carmen</b>								
B.1.5	<b>ESTRUCTURA RESISTENTE Hª</b>								
B.1.5.10	Nivelación terreno compactación	m2	560,00						
B.1.5.11	Excavación de bases	m3	88,00						
B.1.5.20	Zapata corrida	m3	50,00						
B.1.5.21	Bases	m3	5,20						
B.1.5.30	Vigas Fundación, Dintel y Techo	m3	31,20						
B.1.5.40	Columnas de encadenado CV	m3	17,20						
B.1.5.70	Losas alivianadas	m2	148,00						
B.1.5.90	Losas de tanque y pórtico	m3	10,20						
B.1.6	<b>MAMPOSTERIA</b>								
B.1.6.22	Mampostería 0,20m	m2	506,00						
B.1.6.31	Tabiquería liviana	m2	72,00						
B.1.7	<b>CUBIERTAS</b>								
B.1.7.21	Cubierta metálica con aislación	m2	176,00						
B.1.7.31	Cieloraso de yeso aplicado	m2	118,20						
B.1.7.60	Aislación térmica e hidráulica	m2	148,00						
B.1.7.70	Desagues pluviales	gl	8,00						
B.1.8	<b>CONTRAPISOS</b>								
B.1.8.11	Contrapisos interiores	m2	286,00						
B.1.8.31	Contrapisos exteriores	m2	200,00						
B.1.10	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>								
B.1.10.11	Revoque grueso y fino	m2	1.020,00						
B.1.10.70	Cerámicos hasta altura 2,10 m	m2	137,00						
B.1.11	<b>PISOS</b>								
B.1.11.20	Pisos cerámicos con zócalos	m2	286,00						
B.1.12	<b>CARPINTERIA</b>								
B.1.12.10	Puertas P1: marcos y puerta de aluminio y/ o chapa de 1,80 m de ancho	U	2,00						
B.1.12.20	Puertas P3: marco de chapa y puerta placa de 1,00 m de ancho	U	6,00						
B.1.12.21	Puertas P2: marco de chapa y puerta placa de 0,80 m de ancho	U	6,00						
B.1.12.22	Puertas P4: marco de chapa y puerta placa de 0,70 m de ancho	U	6,00						
B.1.12.70	Ventana V1 de aluminio y con vidrio de 1,50 x 2,10 (con rejas)	U	4,00						
B.1.12.71	Ventana V2 de aluminio y con vidrio en cabreada (con rejas)	gl	2,00						
B.1.12.72	Ventana V3 de aluminio y con vidrio de 1,50 x 4,00 (con rejas)	U	4,00						
B.1.12.73	Ventana V4 de aluminio y con vidrio de 0,50 x 0,50 (con rejas)	U	16,00						
B.1.12.74	Ventana V5 de aluminio y con vidrio de 1,70 x 1,20 (con rejas)	U	4,00						
B.1.13	<b>INSTALACION SANITARIA</b>								
B.1.13.10	Instalación de agua fría y caliente	gl	2,00						
B.1.13.14	Artefactos, grifería y accesorios	gl	2,00						
B.1.13.30	Instalación desagues cloacales	gl	2,00						
B.1.14	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>								
B.1.14.40	Instalación eléctrica general	gl	2,00						
B.1.15	<b>INSTALACION DE GAS</b>								
B.1.15.10	Instalación de gas natural	gl	2,00						
B.1.15.20	Termotanque p/gas natural 120 lts	u	2,00						
B.1.15.30	Cocina industrial de 6 homallas	u	2,00						
B.1.15.40	Calefactores tiro balanceado de 3500 cal	u	8,00						
B.1.16	<b>PINTURA</b>								
B.1.16.20	Pintura de muros y cielorrasos interior	m2	1.262,00						
B.1.16.40	Pintura de carpintería	m2	44,80						
B.1.17	<b>EQUIPAMIENTO</b>								
B.1.17.10	Mesadas de granito gris mara	gl	2,00						
B.1.17.20	Mueble bajo mesada de melamina con cajonera	u	2,00						
B.1.17.30	Mesones de madera 2,10 x 0,80 con caballetes	u	4,00						
B.1.17.31	Mesas con estructura de caño y madera con melamina	u	4,00						
B.1.17.40	Sillas de PVC apilables e irrompibles	u	100,00						
B.1.17.41	Escritorio 1,20 x 0,60 con 2 cajones	u	4,00						
B.1.17.50	Pizarrón p/ marcadores 2,60 x 1,20	u	4,00						
B.1.17.60	Mueble de guardado 1,80 x 1,50 x 0,35	u	2,00						
B.1.17.61	Armario metálico	u	2,00						
B.1.17.70	Ventiladores de techo de 4 aspas	u	10,00						
B.1.17.80	Televisor de 42" con soporte	u	2,00						
B.1.17.90	Provision de PC completa	u	2,00						
B.1.17.100	Reproductor de DVD	u	2,00						
B.1.17.101	Equipo de sonido completo	u	2,00						
B.1.17.102	Sistema de alarma centralizado	u	2,00						
B.1.17.103	Proyector Benq MX 711	u	2,00						
B.1.17.110	Heladera con freezer de 400 lts	u	2,00						
B.1.17.130	Extintores ABC de 10 kg	u	6,00						
B.1.18	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>								
B.1.18.10	Cerco perimetral	ml	240,00						
B.1.19	<b>VARIOS</b>								
B.1.19.10	Limpieza de obra	gl	2,00						

<b>B.1.20</b>	<b>Ampliaciones</b>				\$ -			
B.1.20	Construcción de ampliación de (73,24 m2)	gl	1,00					
B.1.21	Construcción de ampliación de (41,33 m2)	gl	1,00					
<b>C</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>				\$ -			
<b>C.1</b>	<b>Contenedores</b>							
<b>C.1.1</b>	<b>Contenedores de residuos</b>							
C.1.1.10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	860,00					
<b>C.2.</b>	<b>Señalética urbana</b>				\$ -			
<b>C.2.1.</b>	<b>Nomencladores urbanos</b>							
C.2.1.10	Provisión y colocación de indicadores de calles	U	102,00					
C.2.1.13	Provisión y colocación de semáforo frente Área recreativa (lado Este de Desagüe)	U	1,00					
<b>C.6</b>	<b>PLAZA BARRIO DEL CARMEN Espacios verdes y Parques</b>							
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas Verdes</b>							
C.6.2.10	Preparación del suelo (excavación y emparejado)	m2	1.150,00					
C.6.2.20	Parquización (implantación o sembrado de cesped)	m2	2.200,00					
C.6.2.30	Riego por aspersion	m2	9.486,00					
C.6.2.31	Cisterna con bombas y materiales	gl	1,00					
<b>C.6.4</b>	<b>Senderos</b>							
C.6.4.20	Contrapiso 0,12 m	m2	1.100,00					
C.6.4.40	Piso piedra porfida	m2	95,00					
<b>C.6.5</b>	<b>Bancos, Cestos, y Bebederos, muros de arte y mamposteria</b>							
C.6.4.20	Construcción de bancos de plazas	U	12,00					
C.6.4.30	Cestos	U	4,00					
C.6.4.40	Bebederos	U	3,00					
C.6.4.50	Muro de arte (2,5mx 10m)	gl	1,00					
<b>C.6.6</b>	<b>Alumbrado Plazas</b>							
C.6.6.10	Provisión y montaje de Torres (completa) con 4 reflectores , conexiones, tablero de comandos	U	1,00					
<b>C.6.7</b>	<b>Juegos</b>							
C.6.7.11	Tobogan rulo con torre	U	1,00					
C.6.7.12	juegs para personas con discapacidad	U	1,00					
C.6.7.13	Sube y baja	U	1,00					
C.6.7.14	Calesita de acero	U	1,00					
C.6.7.15	Panel TATETI	U	1,00					
<b>C.6.8</b>	<b>Campos deportivos</b>							
C.6.8.11	Arreglo de Playon	U	1,00					
C.6.8.12	Cancha de Bochas	U	1,00					
<b>C.6</b>	<b>PLAZA BARRIO LIBERTAD 1 (manzana 18) Espacios verdes y Parques</b>				\$ -			
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas Verdes</b>							
C.6.2.10	Preparación del suelo (excavación y emparejado)	m2	820,00					
C.6.2.20	Parquización (implantación o sembrado de cesped)	m2	4.600,00					
C.6.2.30	Riego por aspersion	m2	5.400,00					
C.6.2.31	Cisterna con bombas y materiales	gl	1,00					
<b>C.6.4</b>	<b>Senderos</b>							
C.6.4.20	Contrapiso 0,12 m	m2	787,00					
C.6.4.40	Piso piedra porfida	m2	95,00					
<b>C.6.5</b>	<b>Bancos, Cestos, y Bebederos, muros de arte y mamposteria</b>							
C.6.4.20	Construcción de bancos de plazas	U	12,00					
C.6.4.30	Cestos	U	6,00					
C.6.4.40	Bebederos	U	3,00					
C.6.4.50	Muro de arte (2,5mx 10m)	gl	1,00					
<b>C.6.6</b>	<b>Alumbrado Plazas</b>							
C.6.6.10	Provisión y montaje de Torres (completa) con 4 reflectores , conexiones, tablero de comandos	U	1,00					
C.6.6.60	Acometida	U	1,00					
<b>C.6.7</b>	<b>Juegos</b>							
C.6.7.11	Tobogan rulo con torre	U	1,00					
C.6.7.12	juegs para personas con discapacidad	U	1,00					
C.6.7.13	Sube y baja	U	1,00					
C.6.7.14	Calesita de acero	U	1,00					
C.6.7.15	Panel TATETI	U	1,00					
<b>C.6.8</b>	<b>Campos deportivos</b>							
C.6.8.11	Arreglo de Playon	U	1,00					
C.6.8.12	Cancha de Bochas	U	1,00					
<b>C.6</b>	<b>PLAZAS BARRIO LIBERTAD 2 (manzana 23) Espacios verdes y Parques</b>				\$ -			
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas Verdes</b>							
C.6.2.10	Preparación del suelo (excavación y emparejado)	m2	600,00					
C.6.2.20	Parquización (implantación o sembrado de cesped)	m2	4.800,00					
C.6.2.30	Riego por aspersion	m2	5.700,00					
C.6.2.31	Cisterna con bombas y materiales	gl	1,00					
<b>C.6.4</b>	<b>Senderos</b>							
C.6.4.20	Contrapiso 0,12 m	m2	584,00					
<b>C.6.5</b>	<b>Bancos, Cestos, y Bebederos, muros de arte y mamposteria</b>							
C.6.4.20	Construcción de bancos de plazas	U	12,00					
C.6.4.30	Cestos	U	6,00					
C.6.4.40	Bebederos	U	3,00					
C.6.4.50	Muro de arte (2,5mx 10m)	gl	1,00					
<b>C.6.6</b>	<b>Alumbrado Plazas</b>							
C.6.6.10	Provisión y montaje de Torres (completa) con 4 reflectores , conexiones, tablero de comandos	U	1,00					
C.6.6.60	Acometida	U	1,00					
<b>C.6.7</b>	<b>Juegos</b>							
C.6.7.11	Tobogan rulo con torre	U	1,00					
C.6.7.12	juegs para personas con discapacidad	U	1,00					
C.6.7.13	Sube y baja	U	1,00					
C.6.7.14	Calesita de acero	U	1,00					
C.6.7.15	Panel TATETI	U	1,00					
<b>C.6.8</b>	<b>Campos deportivos</b>							
C.6.8.11	Arreglo de Playones	U	1,00					

<b>C.6</b>	<b>PLAZA BARRIO CERVANTES (manzana C) Espacios verdes y Parques</b>			\$			
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas Verdes</b>						
C.6.2.10	Preparación del suelo (excavación y emparejado)	m2	175,00				
C.6.2.20	Parquización (implantación o sembrado de cesped)	m2	510,00				
C.6.2.30	Riego por aspersión	m2	650,00				
<b>C.6.4</b>	<b>Senderos</b>						
C.6.4.20	Contrapiso 0,12 m	m2	156,00				
C.6.4.40	Piso piedra porfida	m2	90,00				
<b>C.6.5</b>	<b>Bancos, Cestos, y Bebederos, muros de arte y mampostería</b>						
C.6.4.20	Construcción de bancos de plazas	U	4,00				
C.6.4.30	Cestos 2 para cada Plaza	U	4,00				
C.6.4.40	Bebederos 1 para cada plaza	U	2,00				
<b>C.6.6</b>	<b>Alumbrado Plazas</b>						
C.6.6.10	Provisión y montaje de Torres (completa) con 4 reflectores , conexiones, tablero de comandos	U	1,00				
C.6.6.60	Acometida	U	1,00				
<b>C.6.7</b>	<b>Juegos</b>						
C.6.7.12	juegos para personas con discapacidad	U	1,00				
<b>C.6.8</b>	<b>Campos deportivos</b>						
C.6.8.12	Cancha de Bochas	U	1,00				
<b>C.6</b>	<b>PLAZAS BARRIO LOS TILOS Espacios verdes y Parques</b>			\$			
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas Verdes</b>						
C.6.2.10	Parquización (implantación o sembrado de cesped)	m2	2 350,00				
C.6.2.30	Riego por aspersión	m2	2 400,00				
C.6.2.31	Sistema con bombas y materiales	gl	1,00				
<b>C.6.5</b>	<b>Bancos, Cestos, y Bebederos, muros de arte y mampostería</b>						
C.6.4.20	Construcción de bancos de plazas	U	4,00				
C.6.4.30	Cestos	U	2,00				
C.6.4.40	Bebederos	U	1,00				
<b>C.6.6</b>	<b>Alumbrado Plazas</b>						
C.6.6.10	Provisión y montaje de Torres (completa) con 4 reflectores , conexiones, tablero de comandos	U	1,00				
C.6.6.60	Acometida	U	1,00				
<b>C.6.7</b>	<b>Juegos</b>						
C.6.7.11	Tobogan rulo con torre	U	1,00				
C.6.7.12	juegos para personas con discapacidad	U	1,00				
C.6.7.13	Sube y baja	U	1,00				
C.6.7.14	Calesita de acero	U	1,00				
C.6.7.15	Panel TATETI	U	1,00				
<b>C.6.8</b>	<b>Campos deportivos</b>						
C.6.8.10	Construcción Playon	U	1,00				
<b>C.6</b>	<b>PLAZA SANTA LUCIA Espacios verdes y Parques</b>			\$			
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas Verdes</b>						
C.6.2.10	Preparación del suelo (excavación y emparejado)	m2	450,00				
C.6.2.20	Parquización (implantación o sembrado de cesped)	m2	1 730,00				
C.6.2.30	Riego por aspersión	m2	1 800,00				
C.6.2.31	Sistema con bombas y materiales	gl	1,00				
<b>C.6.4</b>	<b>Senderos</b>						
C.6.4.20	Contrapiso 0,12 m	m2	440,00				
C.6.4.40	Piso piedra porfida	m2	90,00				
<b>C.6.5</b>	<b>Bancos, Cestos, y Bebederos, muros de arte y mampostería</b>						
C.6.4.20	Construcción de bancos de plazas	U	10,00				
C.6.4.30	Cestos	U	4,00				
C.6.4.40	Bebederos	U	2,00				
C.6.4.50	Muro de arte (2.5mx 10m)	gl	1,00				
<b>C.6.6</b>	<b>Alumbrado Plazas</b>						
C.6.6.10	Provisión y montaje de Torres (completa) con 4 reflectores , conexiones, tablero de comandos	U	2,00				
C.6.6.60	Acometida	U	1,00				
<b>C.6.7</b>	<b>Juegos</b>						
C.6.7.11	Tobogan rulo con torre	U	1,00				
C.6.7.12	juegos para personas con discapacidad	U	1,00				
C.6.7.13	Sube y baja	U	1,00				
C.6.7.14	Calesita de acero	U	1,00				
C.6.7.15	Panel TATETI	U	1,00				
<b>C.6.8</b>	<b>Campos deportivos</b>						
C.6.8.10	Construcción Playon	U	1,00				
<b>C.6</b>	<b>PLAZA BARRIO AMBROSIO Espacios verdes y Parques</b>			\$			
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas Verdes</b>						
C.6.2.10	Preparación del suelo (excavación y emparejado)	m2	250,00				
C.6.2.20	Parquización (implantación o sembrado de cesped)	m2	2 070,00				
C.6.2.30	Riego por aspersión	m2	3 000,00				
C.6.2.31	Sistema con bombas y materiales	gl	1,00				
<b>C.6.4</b>	<b>Senderos</b>						
C.6.4.20	Contrapiso 0,12 m	m2	200,00				
<b>C.6.5</b>	<b>Bancos, Cestos, y Bebederos, muros de arte y mampostería</b>						
C.6.4.20	Construcción de bancos de plazas	U	6,00				
C.6.4.30	Cestos	U	4,00				
C.6.4.40	Bebederos	U	1,00				
C.6.4.50	Muro de arte (2.5mx 10m)	gl	1,00				
<b>C.6.6</b>	<b>Alumbrado Plazas</b>						
C.6.6.10	Provisión y montaje de Torres (completa) con 4 reflectores , conexiones, tablero de comandos	U	2,00				
C.6.6.60	Acometida	U	1,00				
<b>C.6.7</b>	<b>Juegos</b>						
C.6.7.11	Tobogan rulo con torre	U	1,00				
C.6.7.12	juegos para personas con discapacidad	U	1,00				
C.6.7.13	Sube y baja	U	1,00				
C.6.7.14	Calesita de acero	U	1,00				
C.6.7.15	Panel TATETI	U	1,00				
<b>C.6.8</b>	<b>Campos deportivos</b>						
C.6.8.11	Arreglo de Playon	U	1,00				
C.6.8.12	Cancha de Bochas	U	1,00				
<b>C.6</b>	<b>PLAZAS BARRIO AGUARIBAY Espacios verdes y Parques</b>			\$			
<b>C.6.2</b>	<b>Coberturas Verdes</b>						
C.6.2.10	Preparación del suelo (excavación y emparejado)	m2	470,00				
C.6.2.20	Parquización (implantación o sembrado de cesped)	m2	2 000,00				
<b>C.6.4</b>	<b>Senderos</b>						
C.6.4.20	Contrapiso 0,12 m	m2	450,00				
C.6.4.40	Piso piedra porfida	m2	95,00				
<b>C.6.5</b>	<b>Bancos, Cestos, y Bebederos, muros de arte y mampostería</b>						
C.6.4.20	Construcción de bancos de plazas	U	10,00				
C.6.4.30	Cestos	U	6,00				
C.6.4.40	Bebederos	U	2,00				
C.6.4.50	Muro de arte (2.5mx 10m)	gl	1,00				
<b>C.6.6</b>	<b>Alumbrado Plazas</b>						
C.6.6.10	Provisión y montaje de Torres (completa) con 4 reflectores , conexiones, tablero de comandos	U	2,00				
C.6.6.60	Acometida	U	1,00				
<b>C.6.7</b>	<b>Juegos</b>						
C.6.7.11	Tobogan rulo con torre	U	1,00				
C.6.7.12	juegos para personas con discapacidad	U	1,00				
C.6.7.13	Sube y baja	U	1,00				
C.6.7.14	Calesita de acero	U	1,00				
C.6.7.15	Panel TATETI	U	1,00				
<b>C.6.8</b>	<b>Campos deportivos</b>						
C.6.8.11	Arreglo de Playon	U	1,00				
C.6.8.12	Cancha de Bochas	U	1,00				
<b>TOTAL FINANCIACION PRO.ME.BA.</b>					\$ 12.974.359,62	100,00%	100,00%
SON PESOS: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 62/100							