

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN [1]

Licitación N°: 05/2014

Ubicación : Departamento San Martín

Provincia: Mendoza

Planilla de Cotización LPN N° 05/2014 - BRISAS DEL SUR - BARRIO LIBERTAD									
FINANCIAMIENTO PROMEBA								Precios a Abril de 2014	
Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem	\$ Rubro	
A. OBRAS ESPECIFICAS									
A.1.	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en B° Libertad y Miguelina				\$ -				
A.1.1.	Cañerías de distribución								
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	5.292,00						
A.1.1.20	Relleno de primera y compactación de zanja, con provisión de suelo seleccionado	m3	1.588,00						
A.1.1.21	Relleno de segunda y compactación de zanja	m3	3.704,00						
A.1.1.22	Retiro de Material Sobrante	m3	1.404,00						
A.1.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	ml	3.590,00						
A.1.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	ml	350,00						
A.1.1.44	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	2.350,00						
A.1.2.	Válvulas								
A.1.2.10	Prov. y coloc. V.E. con acopla a PVC, incluye construcción de cámara	U	12,00						
A.1.3.	Hidrantes								
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 80 mm, a bola incluye construcción de cámara	U	11,00						
A.1.3.20	Nudos - ramales "Tee"	U	41,00						
A.2.	Conexiones domiciliarias en B° Libertad y Miguelina								
A.2.1	Conexión de agua								
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria de agua	U	516,00						
A.3	Sistema de Desagües Cloacales en B° Libertad, Cervantes, Miguelina y Dispersos								
A.3.1	Cañerías								
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	17.972,00						
A.3.1.20	Asiento y relleno de primera etapa	m3	6.629,00						
A.3.1.21	Asiento, relleno o tapada de segunda etapa	m3	11.340,00						
A.3.1.22	Retiro de Material Sobrante	m3	6.629,00						
A.3.1.23	Demolicion y retiro de carpeta asfáltica sobre Ruta Prov. N° 50	m3	906,00						
A.3.1.24	Carpeta asfáltica 0,05 m sobre Ruta Prov. N° 50 (Incluye imprimacion)	m2	4530,00						
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	10025,00						
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	ml	3.411,00						
A.3.2.	Bocas de Registro								
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	1.042,00						
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor a 2,50m	U	59,00						
A.3.2.23	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor a 2,50m	U	23,00						
A.4	Conexiones domiciliarias B° Libertad, Cervantes, Miguelina y Dispersos				\$ -				
A.4.1	Conexión cloacal								
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U.	760,00						

[1]

A los fines de la confección de la Propuesta Económica, el Oferente contemplará los Precios Cuidados que fueran acordados con el estado provincial, vigentes al mes base del Presupuesto Oficial. La lista de Precios Cuidados estará a disposición del Oferente para su consulta en la Unidad Ejecutora Provincial en el lugar y fechas establecidas para la solicitud de aclaraciones, Cláusula 7, Sección II, Datos de La Licitación. También se puede consultar en www.consumidores.mendoza.gov.ar. Se deberá adjuntar planilla de precios cuidados de los materiales e insumos que forman parte de la presente oferta.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfigurar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

A.5	Sistema de Desagües Pluviales en B° Libertad y Miguelina			\$ -			
A.5.1.	Cordón Banquina						
A.5.1.14	Ejecución banquina (H° 350 Kg)	ml	11.980,00				
A.5.1.16	Ejecución cordón H° A° (H° 350 Kg)	ml	9.895,00				
A.5.1.20	Cuneta						
A.5.1.21	Excavación y perfilado de cunetas 60x60	ml	10.570,00				
A.5.1.22	Cuneta 60x60 (H° simple 350 Kg esp=0,10)	ml	10.570,00				
A.5.3	Alcantarillas						
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	976,00				
A.5.3.41	Construcción de alcantarillas de H°A° 80x60	ml	1.220,00				
A.5.3.60	Provisión de rejas para alcantarillas						
A.5.3.61	Reja para alcantarilla (0,8 x 0,7m)	U	122,00				
A.5.3.62	Reja para alcantarilla (1,2x 0,7m)	U	61,00				
A.5.20	Desagües Pluviales domiciliarios						
A.5.20.10	Const. de B.A. 20 x20 , reja bronce, Incluye 4m cañería PVC 110	U	760,00				
A.6.	Red Vial en B° Libertad (calles Principales)			\$ -			
A.6.1	Tareas previas						
A.6.1.10	Movimiento de suelos	m3	11.550,20				
A.6.1.20	Compactación de subrasante	m2	62.942,00				
A.6.2.	Calzadas						
A.6.2.70	Carpetas asfáltica 0,05 m sobre calle principal (incluye imprimación) + Base estabilizada	m2	5.191,00				
A.6.2.100	Base estabilizada con enripiado y arcilla e=20cm	m3	11.550,20				
A.13	Red Peatonal en B° Libertad y Miguelina			\$ -			
A.13.2	Vereda						
A.13.2.60.2	Losa de H° A° de acceso a lotes (vehicular)	U	760,00				
A.13.2.80	Esquinas						
A.13.2.80	Losas ochavas c/ rampas para discapacitados en piedra bola	m2	3.090,00				
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS			\$ -			0,00%
D.2	Nexo Cloacal desde estación elevadora hasta BR sobre Ruta Prov. N° 50 y Thames			\$ -			
D.2.1	Cañería de interconexión						
D.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1279,00				
D.2.20	Relleno de 1° etapa	m3	376,00				
D.2.21	Relleno de 2° etapa	m3	902,00				
D.2.22	Retiro de Material Sobrante	m3	376,00				
D.2.23	Demolición y retiro de carpeta asfáltica sobre Ruta Prov. N° 50	m3	236,00				
D.2.24	Carpetas asfáltica 0,05 m sobre Ruta Prov. N° 50 (Incluye imprimación)	m2	1180,00				
D.2.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 250 mm	ml	1156,24				
D.2.40	Caño camisa de acero ø 16"	ml	10,00				
D.2.3.	Bocas de Registro						
D.2.3.10	Ejecución de boca de registro de h°a°, losas marco, tapa H°	U	10,00				
D.14	Estación de Bombeo Cloacal en terreno Colindante al B° Libertad			\$ -			
D.14.1	Estación Elevadora						
D.14.1.10	Excavaciones	m3	1800,00				
D.14.1.20	Estructura de H° A°	Gl	1,00				
D.14.1.30	Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado)	Gl	1,00				
D.14.1.40	Tableros de comando eléctrico - sistema RTU	Gl	1,00				
D.14.1.41	Generador	Gl	1,00				
D.14.1.42	Acometida eléctrica	Gl	1,00				
D.14.1.50	Estructuras metálicas, escaleras, guías tapas y canastos	Gl	1,00				
D.14.3	Casilla de comando y tratamiento predio						
D.14.3.10	Construcción de casilla completa	U	1,00				
D.14.3.20	Provisión y colocación Cierre perimetral con portón de acceso	U	1,00				
E	OBRAS DE MITIGACION			\$ -			
E.1	Desagües Pluvio Aluvional General Barriales colindante al B° Libertad			\$ -			
E.1.10	EXCAVACION CANAL	m³	980,00				
E.1.30	CANAL REVESTIDO DE 1,50 X 1,50	m	452,00				
TOTAL FINANCIACION PRO.ME.BA.				\$	39.276.729,47	100,00%	100,00%
SON PESOS: TREINTA Y NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE, CON 47/100.-							