FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN [1]

Licitación Nº: 02/2014

Ubicación Nº: DPTO. LAS HERAS

Provincia: MENDOZA

PROYECTO INTEGRADOR ALGARROBAL OESTE - LAS HERAS - MENDOZA.

L.P.N. NRO: 02/2014 PIAO - B° JORGE NEWBERY

PLANILLA DE COTIZACIÓN FECHA: Abril de 2014

			1201011 710111 40 2011					
ĺtem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
	OBRAS ESPECIFICAS							\$ 0,00
1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable					\$ 0,00		
1.1	Cañerías de distribución				\$ 0,00			
1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	2.049,60	il	1 0,00	1		
1.20	Relleno de primera etapa y compactación de zanja con provisión de suelo seleccionado	m3	614,88			1		
1.21	Relleno de segunda etapa y compactación de zanja	m3	1.434,72			1		
1.22	Retiro de material sobrante	m3	614,88			1		
1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	m	980,00			1		
1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	m	760,00			1		
1.35	Prov. y coloc. cañerías PVC 200, mm	m	212,00					
.2	Válvulas				\$ 0,00			
.2.10	Prov. y coloc. V.E. 100 mm, incluye construcción de cámara	U	7,00			1		
2.10	Prov. y coloc. V.E.200 mm, incluye construcción de cámara	U	3,00			1		
.3	Hidrantes				\$ 0,00	ĺ		
.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	6,00			1		
3.20	Empalmes a red existente	Ü	4,00			1		
	Conexiones domiciliarias de agua a red					\$ 0,00		
<u>.</u> .1	Conexión de aqua				\$ 0.00			
		1.0	475.00	,	\$ 0,00	ļ		
1.10	Ejecución de conexión domiciliaria de agua Provisión γ colocación de kit de medición de agua	U	175,00 175,00			-		
	-	0	175,00			£0.00		
3	Sistema de Desagües Cloacales					\$ 0,00		
.1	Cañerías				\$ 0,00	l		
1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	2.684,85					
1.20	Asiento, Relleno o tapada de primera etapa cañerías de cloaca	m3	805,46					
1.21	Asiento, Relleno o tapada de segunda etapa cañerías de cloaca	m3	1.879,40					
1.22	Retiro de material sobrante	m3	805,46					
.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	2.557,00					
	Bocas de Registro		r	1	\$ 0,00	ļ		
2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	00,08					
2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	13,00					
2.30	Empalmes	U	4,00	_				
	Conexiones domiciliarias de cloaca a red					\$ 0,00		
1	Conexión cloacal				\$ 0,00			
1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	190,00					
;	Sistema de Desagües Pluviales					\$ 0,00		
.1	Cordón Banquina y Cuneta				\$ 0,00			
1.14	Ejecución de Cordón	m	1.889,00			1		
1.16	Ejecución de Banquina	m	1.992,00			1		
1.20.2	Excavación y perfilado de cunetas 70 x 40	m	1.716,00			1		
1.20.4	Ejecución de Cuneta de hormigón 70 x 40	m	1.716.00			1		
1.20.5	Ejecución de losas de HºAº sobre Cuneta de hormigón 70 x 40	ml	175,00]		
3	Alcantarillas				\$ 0,00			
3.1	Obra alcantarilla y demolición	m3	22,68			1		
3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	64,00			1		
	Construcción de alcantarillas de HºAº	m	100,00			1		
.3.40						1	1	
	Provisión de rejas para alcantarillas y cunetas cubiertas 0,50x 1,00	U	118,00					
.3.40 .3.60 . 20	Provisión de rejas para alcantarillas y cunetas cubiertas 0,50x 1,00 Desagües Pluviales Domiciliarios	U	118,00		\$ 0,00			

^[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la

unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems. En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de Licitaciones por Unidad de Medida, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL

En caso de sistema Mixto aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

1.6	Red Vial				\$ 0,00	
, 1		_		\$ 0,00		
1.11	Tareas previas Movimiento de suelos, desmonte	m3	3.335,40	\$ 0,00		
i.1.12	Movimiento de suelos, terraplen	m3	1.167,39		1	
5.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	16.677.00		i	
.1.30	Erradicación de árboles medianos	U	10,00			
.1.31	Erradicación de árboles grandes	U	23,00]	
6.2	Calzadas			\$ 0,00		
6.2.70	Concreto asfáltico 5cm (incluye riego de imprimación) sobre calle Moisés Tubert	m2	2.168,00			
6.2.72	Aserrado de hormigón existente	m	100,00			
6.2.86	Demolición losas de hormigón existente calle Moisés Tubert	m3	568,50			
6.2.90 y 92 6.2.94	Pavimento articulado 8 cm espesor incluye base estabilizada Cordón separación de trocha	m2 m	5.691,00 1.017,00		-	
6.2.96	Demolición, remoción de carpeta asfáltica calle Río Juramento	m3	386,00		1	
6.2.97	Ejecución de rampas de hormigón en transición	m2	103,00			
6.2.98	Topellantas	U	51,00		1	
.6.2.100	Base estabilizada con enripiado y arcilla e=15cm	m2	8.513,00			
6.2.130	Provisión y Colocación bolardas modelo tipo shiva	U	110,00			
1.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público				\$ 0,00	
9.1	Estructura de sostén			\$ 0,00		
9.1.20	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado 11 m	U	38,00]	
9.1.60	Provisión y montaje de brazo metálico para poste de eucalipto	U	38,00			
.9.2	Conductores			\$ 0,00		
9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados	m	1.050,00			
.9.3	Tablero de Alumbrado Público			\$ 0,00	ļ	
9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	1,00			
.9.4	Luminarias			\$ 0,00	ļ	
.9.3.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio 250 watts con tulipa policarbonato y reja antivandálica	U	108,00			
.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red				\$ 0,00	
.10.1	Conexión eléctrica			\$ 0,00		
.10.1.11	CONEXIONES EXISTENTES A MODIFICAR	U	4,00]	
10.1.20	Provisión y colocación de pilastas de hº, fusibles,y conexión a tablero ppal en vivienda	U	41,00			
.12	Conexiones domiciliarias de gas a red				\$ 0,00	
.12.1	Conexión de gas.			\$ 0,00		
.12.1.10	Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios	U	67,00			
\.13	Red Peatonal				\$ 0,00	
13.1	Tratamiento base			\$ 0,00		
13.1.6	Demolición veredas incluido retiro de materiales	m2	270,00	+ 0,00		
		IIIZ	270,00			
13.2	Vereda		4 504 00	\$ 0,00		
13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado Ejecución de contrapisos de acercamiento vehicular de puente a vereda	m2 U	4.534,00 100,00		-	
.13.2.16.9	Demolición de Rampas y Esquinas	m3	10,60		1	
13.2.60.4	Puentes vehiculares cuneta de 70x40	U	120,00		1	
13.2.60.5 y 6	Demolición de puentes peatonales y vehiculares existentes	m2	30,00		1	
13.2.70	Corrimiento de cercos	m	218,00			
.13.2.70.2	Ejecución de cierres nuevos livianos	m	195,00			
13.2.80	Esquinas	m2	348,00			
.13.2.80.1	Rampac para diocapacitados	U	58,00			
	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO					\$
:.5	Arbolado de la Vía Pública				\$ 0,00	
5.1	Arbolado Público	_	_	\$ 0.00	V 0,55	
5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	176,00	\$ 0,00		
.6		-	11 0,00		\$ 0,00	
	Parque Lineal, Bicisenda y Plaza Seca					
.6.1	Arbolado parque lineal y plaza seca		20 1	\$ 0,00		
6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	69,00 430,00			
6.1.20	Provisión y plantación arbusto Elecución sistema riego completo	10	430,00	\$ 0.00		
6.1.30	Exavaciones p/ tendido de cañerías	m3	259,20	\$ 0,00		
6.1.32	Colocación de cañerías de alimentación P.V.C. diam. 63 mm	m	360,00		1	
6.1.33	Casilla de bombas c/obra de toma, bombas, filtros y acc. Instalación eléctrica	GI	1,00]	
	Tablero de Control y comando.	GI	1,00]	
	Tuberias y accesorios, goteros, conectores, aspersores y accesorios.	GI	1,00			
6.1.35		GI	1,00			
6.1.35 .6.1.36	Limpieza, Reparación y puesta en servicio cistema existente en Manzana A			\$ 0,00		
6.1.35 6.1.36 6.2	Limpieza, Reparación y puesta en servicio cistema existente en Manzana A Coberturas verdes		4 00	4 0,00	1	I
.6.1.35 .6.1.36 .6.2 .6.2.20	Limpieza, Reparación y puesta en servicio cistema existente en Manzana A Coberturas verdes Implantación o sembrado de cesped	GI	1,00			
6.1.35 6.1.36 6.2 6.2.20 6.4	Limpieza, Reparación y puesta en servicio cistema existente en Manzana A Coberturas verdes Implantación o sembrado de cesped Senderos parque lineal y plaza seca	GI		\$ 0,00		
.6.1.34 .6.1.35 .6.1.36 .6.2 .6.2.20 .6.4	Limpieza, Reparación y puesta en servicio cistema existente en Manzana A Coberturas verdes Implantación o sembrado de cesped Senderos parque lineal y plaza seca EJECUCION DE SENDEROS DE HORMIGON INTERTRABADO (PASEO PEATONAL) e=6 cm	GI m2	4.217,90			
.6.1.35 .6.1.36 .6.2 .6.2.20 .6.4 .6.4.40 .6.3.41	Limpieza, Reparación y puesta en servicio cistema existente en Manzana A Coberturas verdes Implantación o sembrado de cesped Senderos parque lineal y plaza seca EJECUCION DE SENDEROS DE HORMIGON INTERTRABADO (PASEO PEATONAL) e=6 cm Cordón de borde	GI m2 m	4.217.90 450.00			
.6.1.35 .6.1.36 .6.2 .6.2.20 .6.4 .6.4.40	Limpieza, Reparación y puesta en servicio cistema existente en Manzana A Coberturas verdes Implantación o sembrado de cesped Senderos parque lineal y plaza seca EJECUCION DE SENDEROS DE HORMIGON INTERTRABADO (PASEO PEATONAL) e=6 cm	GI m2	4.217,90			

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.
En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de Licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

C.6.6	Alumbrado parque lineal y Plaza Seca			\$ 0,00			
6.6.10	Provisión y montaje de farolas completas	U	70,00				
i.6.50	Provisión y colocación de cables subterráneos	GL	1,00				
6.6.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1,00				
5.7	Juegos para plaza			\$ 0,00			
5.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos	GI	1,00				
5.10	Cierre perimetral Plaza seca			\$ 0,00			
6.10	Cierre Acmafor 3D altura de la malla de 2,40 m, con 5 fijaciones y postes de 75 x 75 mm	m	95,00				
5.11	Portón corredizo de asentar tipo Acmafor de 4,00 m con estructura de caño estructural 60 x 40 mm	U	3,00				
5.12	Puerta corrediza de asentar tipo Acmafor de 1,5 m con estrukctura de caño estructukral 60 x 40 mm	U	1,00				
)	OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$ 0,00	
).1	Nexo de Agua Potable calle Maipú				\$ 0,00		
1.1	Cañería de interconexión			\$ 0,00			
1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	1,218,00	1 0,00			
1.1.20	Relleno de primera etapa y compactación de zanja con provisión de suelo seleccionado	m3	365.40				
1.1.21	Relleno de segunda etapa y compactación de zanja	m3	852,60				
1.1.22	Retiro de material sobrante	m3	365,40				
1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC d=160 mm	m	590,00				
1.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC d=110 mm	m	570,00				
1.2	Válvulas, Hidrantes, Cámaras y Empalmes			\$ 0,00			
1.2.10	Provisión y Colocación de V.E. d=160mm con acople hierro dúctil PVC y const. Cámara	u	2,00				
1.2.20	Provisión y Colocación de V.E. d= 110 s/plano proy. c/ acople hierro dúlctil y const. de la cámara	u	3,00				
1.2.30	Provisión y Colocación de Camara de Desagües incluye cámara, y provisión y colocación de tapa de H°F°	U	1,00				
1.2.40	Provisión, acarreo y colocación de HIDRANTES, incluyendo excavación, construcción de cámaras de ladrillos,	u	1,00				
	colocación de marco y tapa de Fº Fº, tapado, reparación de veredas y pavimentos, etc.		·				
1.2.50	Empalmes	U	3,00				
).1.3	Conexiones domiciliarias de agua a red				\$ 0,00		
1.3.1	Conexión de agua			\$ 0,00			
1.3.10	Ejecución de conexión domiciliaria de agua con medidor	U	35,00				
1.3.11	Provisión y colocación de medidor.	U	35,00				
.9	Completamiento de Perforación calle Pascual Segura				\$ 0,00		
9.4	Cisterna			\$ 0,00			
9.4.10	Provisión y colocación Cisternas PRFVCap. 50,000lts c/u. Incluye sistema alimentación y colector para bomba	U	6,00				
9.4.70	Provisión de Bomba profundidad de reemplazo	U	1,00				
9.4.71	Provisión y colocación de bombas de impulsión	GL	1,00				
9.5	Casilla de comando y tratamiento predio			\$ 0,00			
9.5.10	Casilla de tablero y clorado	m2	42,00				
9.5.11	Galpón de alojamiento de cisternas	GI	166,44				
9.5.30	TABLEROS DE COMANDO, PROTECCION Y AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPO EN PREDIO PERFORACION	GI	1,00				
	OBRAS DE MITIGACION					\$ 0,00	
.1	Desagüe Pluvio Aluvional				\$ 0,00		
1	Desagüe Pluvio Aluvional			\$ 0,00			
1.1.50	Perfilado de acequia en calle Gral Paz	m3	534,60				
1.1.60	Limpieza y Rectificación de Canal Scaiola	m3	315,00				
12	Sistema de Riego			\$ 0,00			
42.2	Sistema de Riego: Acequia de Riego en Parque Lineal						
			350.00		1	1	1
	Ejecución de cuneta revestido en piedra bola sobre viejo Canal Escayola	m	350,00				
.12.2. .12.2.20	Ejecución de cuneta revestido en piedra bola sobre viejo Canal Escayola	m	350,00				

SON PESOS: DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 34/100

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá

respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de Licitaciones por Unidad de Medida, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso. Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.