

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

PROMEBA III

UEP - CHACO

Presupuesto

GRAN TOBA | OBRAS BARRIALES

24/06/2014

Presupuesto

Código	Resumen	U	CANT	\$ UNITARIO	\$ TOTAL
A	OBRAS ESPECIFICAS				
A.3	SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL				
A.3.1	CAÑERIAS				
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	M3			
A.3.1.13	Excavación de zanja en terreno profunda	M3			
A.3.1.31	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC Ø 160	ML			
A.3.1.32	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA DE PVC Ø 200	ML			
A.3.2	BOCA DE REGISTRO				
A.3.2.20	EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO MENOR A 2.50 M	U			
A.3.2.21	EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO MAYOR A 2.50 M	U			
A.4	CONEXIONES DOMICILIARIAS				
A.4.1.10	EJECUCION DE CONEXION DOMICILIARIA CLOACAL	U			
	A.02				
A.5	SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES				
A.5.3	SUMIDEROS Y ALCANTARILLAS				
A.5.3.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	M3			
A.5.3.40	Construccion de Alcantarillas de HºAº	U			
A.5.7	DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO				
A.5.7.2	CORDON CUNETAS				
A.5.7.10	Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoría	M3			
A.5.7.11	Ejecucion de cordon cuneta	M3			
	A.03				
A.6	RED VIAL				
A.6.1	TAREAS PREVIAS				
A.6.1.10	Apertura de calles	M2			
A.6.2	CALZADA				
A.6.2.21	Excavación común corte caja e=0.35m	M2			

A.6.2.30	Compactacion base de suelo cal al 2.5%	M2
A.6.2.50	Enripiado	M2
A.6.2.41	Pavimento Articulado intertrabado s/ manto de arena	M2
A.04		

A.9 RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

A.9.1	ESTRUCTURA DE SOSTEN	
A.9.1.21	PROVISION Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA	U
A.9.3	TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO	U
A.9.3.11	PROV. Y COLOCACION AEREOS PREENSAMBLADOS	ML
A.9.4	LUMINARIAS	
A.9.3.20	PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO	U
A.07		

A.13 RED PEATONAL

A.13.2	VEREDA PEATONAL	
A.13.2.70	Contrapiso de hormigon H8 esp:0.10	M2
A.13.2.20	Carpeta de cemento rodillado con ferrite	M2
A.13.2.80	HºAº tipo C P/CRUCE DE LOSAS	M3
A.09		

B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y URBANO

B.10.1 CONSTRUCCION SEDE VECINAL

B.1 TRABAJOS PRELIMINARES

B.1.1	Obrador	Gl
B.1.2	Cartel de obra 2,40x3,60 m	Gl
B.1.3	Retiro de suelo vegetal, limpieza	m2
B.1.4	Cerco provisorio de obra	ml
B.1.5	Replanteo y nivelado	m2
B.10.1		

B.1.5.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

B.1.5.2	Excavación para pilotines	m3
B.1.5.3	Excavación para viga de fundaciones	m3
B.1.5.4	Excavación de bases centradas	m3
B.1.5.5	Relleno y compactación	m3
B.10.2		

B.1.5 ESTRUCTURA RESISTENTE

B.1.5.10	MOVIMIENTO DE SUELOS PARA FUNDACIONES	M3
B.1.5.11	RELLENO Y COMPACTACION	M3
B.1.5.30	HºAº P/ENCADENADO INFERIOR	M3
B.1.5.40	HºAº P/ENCADENADO SUPERIOR	M3
B.1.5.60	HºAº P/PILOTINES Ø 0,20	M3
B.1.5.110	REFUERZO EN MAMPOSTERIA	ML
B.10.5		

B.1.6	MAMPOSTERIA		
B.1.6.20-21	MAMPOSTERIA ELEVACION 0,30-0,15	M3	
B.1.6.22	MAMPOSTERIA ELEVACION 0,20	M3	
	B.10.6		
B.1.7	CUBIERTA Y CIELORRASO		
B.1.7.20	CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL Nº 24 + ESTRUCTURA	M2	
B.1.7.30	APLICADO BAJO LOSA	M2	
B.1.7.31	PLACAS DE YESO DESMONTABLE (0,60 x 0,60)	m2	
B.1.7.60	AISLACION MEMBRANA ALUM 4mm	m2	
	B.10.7		
B.1.8	CONTRAPISOS		
B.1.8.10	CONTRAPISO HºPº e=10 cm D.1/4:1:3:6	M2	
B.1.8.11	DE Hº Pº EN VEREDAS Y ACCESO	M2	
B.1.8.12	CONTRAPISO NIVELACION CASCOTE 0,08 S/ LOSA	M2	
B.1.8.20	BANQUINA BAJO MESADA	M2	
	B.10.8		
B.1.9	CAPA AISLADORA		
B.1.9.10	CAPA AISLADORA SELLADA	M2	
	B.10.9		
B.1.10	REVOQUE Y REVESTIMIENTOS		
B.1.10.10	EXTERIOR COMPLETO	M2	
B.1.10.30	INTERIOR A LA CAL COMPLETO	M2	
B.1.10.40	JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO	M2	
B.1.10.70	Cerámico San Lorenzo Murano 25 x 35 cm	M2	
B.1.10.80	ENRASADO EXTERIOR	M2	
	B.10.10		
B.1.11	PISOS		
B.1.11.10	CARPETA MC. 1:3 e=2,5 cm.	M2	
B.1.11.30	MOSAICO GRANITICO 30x30	M2	
B.1.11.60	ZOCALO GRANITICOS 10x30	ML	
B.1.11.70	ZOCALO CEMENTO ALISADO	ML	
	B.10.11		
B.1.12	CARPINTERIA		
B.1.12.10	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA		
B.1.12.10.1	PUERTA DE GAS PG	U	
B.1.12.10.2	PUERTA CASILLA DE BOMBA	U	
B.1.12.20	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA		
B.1.112	P2	U	
B.1.12.60	P4	U	
B.1.12.30	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA TABLERO		
B.1.12.72	P3	U	

B.1.12.50	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE MADERA	
B.1.12.76	V1	U
B.1.12.75	V2	U
B.1.12.74	V3	U
B.1.12.90	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS	M2
B.1.12.100	PROVISION Y COLOCACION DE REJAS EN VENTANAS	M2
B.1.12.110	PORTON DE REJA R1	M2
B.1.12.120	PORTON DE REJA R2	M2
B.1.12.130	REJA DE FRENTE R3	M2

B.10.12

B.1.13 INSTALACION SANITARIA

B.1.13.10	DISTRIBUCION DE AGUA FRIA	GL
B.1.13.30	DESAGUE CLOCALES	GL
B.1.13.40	PROV. Y COLOCACION DE GRIFERIAS	GL
B.1.13.50	PROV. Y COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA	GL
B.1.13.60	PROV. Y COLOCACION DE INODORO	GL
B.1.13.80	PROV. Y COLOCACION DE LAVATORIO	GL

B.10.13

B.1.14 INSTALACION ELECTRICA

B.1.14.1	CAÑERIAS	GL
B.1.14.2	ARTEFACTOS	GL
B.1.14.3	ACCESORIOS	GL
B.1.14.4	TABLEROS	GL

B.10.14

B.1.15 INSTALACION DE GAS

B.1.15.1	CAÑERIAS	GL
B.1.15.2	ARTEFACTOS	GL
B.1.15.3	ACCESORIOS	GL

B.10.15

B.1.16 PINTURA

B.1.16.10	LATEX EXTERIOR	M2
B.1.16.20	LATEX INTERIOR	M2
B.1.16.40	ESMALTE SOBRE CARPINTERIAS DE CHAPA	M2
B.1.16.60	SILICONADA TRANSPARENTE	M2

B.10.16

B.1.17 EQUIPAMIENTO SEDE

B.1.17.10	PROVISION Y COLOCACION MESADA DE COCINA CON BACHA	M2
B.1.17.20	PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO MESADA	U
B.1.17.30	PROVISION DE MESAS DE REUNION	U
B.1.17.40	PROVISION DE SILLAS	U

B.1.17.70	PROVISION DE VENTILADORES DE TECHO DE 1.40M	U	
B.10.17.110	PROVISION DE HELADERA 320LTS	U	
B.1.17.130	PROVISION E INSTALACION CONTRA INCENDIO(LUCES DE EMERGENCIA,MAT	U	
B.1.17.140	PROVISION D BANCOS DE MADERA	U	
B.1.17.150	PROVISION DE TY 29"	U	
B.1.17.160	PROVISION DE DVD	U	
B.1.17.170	PROVISION DE ARMARIOS CON CERRADURA	U	
B.1.17.180	PROVISION DE OLLA DE ALUMINIO PESADO DE 8 LITROS	U	
B.1.17.190	PROVISION DE OLLA DE ALUMINIO PESADO DE 20 LITROS	U	
B.1.17.200	PROVISION DE PIZARRON DE MELAMINA DE 1.60x 0.80M	U	
B.1.17.210	PROVISION DE MANGUERA DE RIEGO DE 50M	U	
B.10.17			
B.10			
C EQUIPAMIENTO URBANO			
C.1	CONTENEDORES		
C.1.1.10	PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES DOMICILIARIOS DE RESIDUOS	U	
C.1.1.11	PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES COMUNITARIOS DE RESIDUOS	U	
C.2.1.10	SEÑALIZACION DE CALLES		
C.2.1.11	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NOMENCLADORES	U	
B.14			
C.5 PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES DE VIA PUBLICA			
C.5.1	ARBOLADO PUBLICO		
C.5.1.10	PROVISION Y PLANTACION DE ARBOL CON TUTOR	U	
C.5.1.20	PROVISION Y PLANTACION DE ARBUSTO	U	
C.5.2	COBERTURAS VERDES		
C.5.2.20	IMPLANTACION O SEMBRADO DE CESPED	M2	
B.15			
C.6 PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES			
C.6.1	ARBOLADO PUBLICO		
C.6.1.10	PROVISION Y PLANTACION DE ARBOL CON TUTOR	U	
C.6.1.20	PROVISION Y PLANTACION DE ARBUSTO	U	
C.6.2	COBERTURAS VERDES		
C.6.2.20	IMPLANTACION Y SEMBRADO DE CESPED	M2	
C.6.5	BANCOS Y OTROS	U	
C.6.9	BICISENDAS		
C.6.9.1	Contrapiso de hormigon de cascote esp:0.10	M2	
C.6.9.2	CARPETA MC. 1:3 e=2,5 cm.	M2	
C.6.9.3	DELIMITADOR DE BORDE	ML	
C.6.9.4	PISO DE DOBLADO DE LADRILLOS	M2	

C.6.9.5	PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES COMUNITARIOS DE RESIDUOS	U	
C.6.9.6	PROV. Y COLOC. DE CONTENEDORES DE RESIDUOS	U	
C.6.10	ALUMBRADO		
C.6.10.1	PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS	ML	
C.6.10.2	PROVISION Y COLOCACION DE JIRAFAS DOBLES	U	
C.6.10.3	PROVISION Y COLOCACION DE JIRAFAS SIMPLES	U	
C.6.10.4	TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO	U	
C.6.10.5	PROVISION Y COLOCACION DE SUBESTACION TRANSF MONOSPOSTE	U	
C.6.10.6	PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO	U	
C.6.7	JUEGOS PARA PLAZA		
C.6.7.10	PROVISION Y COLOCACION JUEGOS INFANTILES	GL	
C.6.7.11	PROVISION Y COLOCACION APARATOS BIOSALUDABLES	GL	
C.6.7.12	EJECUCION DE RIEGO COMPLETO	GL	
	B.16		
PRECIO			\$ 31.267.378,46

A los fines de la confección de la Propuesta Económica, el Oferente contemplará los Precios Cuidados que fueran acordados con el estado provincial, vigentes al mes base del Presupuesto Oficial. La lista de Precios Cuidados estará a disposición del Oferente para su consulta la Unidad Ejecutora Provincial en el lugar y fechas establecidas para la solicitud de aclaraciones, Cláusula 7, Sección II, Datos de La Licitación.