

PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Total
A	OBRAS ESPECIFICAS				
A.5	Sistema de Desagües Pluviales				
A.5.7	Desagüe pluvial a cielo abierto				
A.5.7.10	Movimientos de suelos en terreno.	m3	2.200,00		
A.6	Red Vial				
A.6.1	Tareas previas				
A.6.1.10	Apertura de calles	m2	9.911,00		
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	19.822,00		
A.6.2	Calzadas				
A.6.2.20	Suelo cemento	m2	8.279,00		
A.6.2.30	Suelo cal	m2	12.893,00		
A.6.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	m2	8.204,00		
A.6.2.80	Hormigón (cordón cuneta y dársena)	m2	2.996,20		
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público				
A.9.1	Estructura de sostén				
A.9.1.30	Provisión y montaje de columna metálica recta	U	68,00		
A.9.1.50	Provisión y montaje de columna metálica curva doble	U	10,00		
A.9.2	Conductores				
A.9.2.30	Provisión y colocación de cables subterráneos	gl	1,00		
A.9.4	Luminarias				
A.9.4.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio	U	96,00		
A.13	Red Peatonal				
A.13.2	Vereda				
A.13.2.30	Cordón de borde	m	130,00		
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	U	62,00		
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				
C.1	Contenedores				
C.1.1	Contenedores de residuos				
C.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos (papeleros)	U	33,00		
C.2	Señalética urbana				
C.2.1	Nomencladores urbanos				
C.2.1.10	Prov. y coloc. de indicadores de calles y/o nomenclador plaza y/u otros	U	8,00		
C.4	Refugios				
C.4.1	Paradas de colectivos				
C.4.1.10	Ejecución de refugios en paradas de colectivos	U	1,00		
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
D.3.4	Desagüe pluvial por conducto				
D.3.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	1.002,00		
D.3.4.31	Prov. y coloc. de caños de 500 mm	m	850,00		
D.3.4.32	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	m	40,00		
D.3.5.10	Ejecución Cámaras Inspección (Tipo CIA DIPSOH)	U	20,00		
D.3.5.20	Ejecución de sumideros Tipo 1 (SP - DIPSOH)	U	30,00		
D.3.5.21	Ejecución de sumideros Tipo 2 (S2 - DIPSOH)	U	31,00		
E	OBRAS DE MITIGACION				
E.13	Obras de Cicatrización				
E.13.2	Arbolado				
E.13.2.10	Provisión y plantación árbol	U	86,00		
E.13.2.20	Provisión y plantación arbusto	U	481,00		
E.13.3	Coberturas verdes				
E.13.3.10	Preparación del suelo	m2	31,00		

E.13.4	Senderos				
E.13.4.10	Ejecución de senderos de grava	m2	3.200,00		
E.13.4.20	Ejecución de senderos de hormigón fratasado	m2	3.200,00		
E.13.4.30	Ejecución de senderos de laja	m2			
E.13.5	Bancos				
E.13.5.10	Construcción de bancos de plaza	U	38,00		
E.13.5.20	Mesas y asientos de HºAº	U	10,00		
E.13.7	Juegos para plaza				
E.13.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos	GI	1,00		
F	OBRAS ESPECIALES				
F.2	Contrucción de Puentes Vehiculares de HºAº				
F.2.1	Replanteo de obras	gl	3,00		
F.2.2	Obras provisorias, paso peatonal, iluminación y señalización	gl	3,00		
F.2.3	Desvio de curso de agua	gl	3,00		
F.2.4	Demolicion y desvio de la alcantarilla existente	gl	3,00		
F.2.5	Excavación para las fundaciones de la obra de arte y los paramentos	m3	450,00		
F.2.6	Terraplen de acceso a la obra de arte y vereda peatonal	m3	300,00		
F.2.7	Construcción de losas de acceso de HºAº (d=20cm)	m2	250,00		
F.2.6	Tareas complementarias en la obra de arte y muros	gl	3,00		
F.2.9	Hormigón para bases,estribos,pilares,losas, muros de ala, otros	m3	315,00		
F.2.10	Acero para bases,estribos,pilares,losas, muros de ala, otros	kg	5.655,00		
F.2.11	Barandas de caño hierro galvanizado(Ø 1 1/2" y Ø 3/4")	gl	3,00		
F.2.12	Juntas de dilatación horizontal y vertical	gl	3,00		
F.2.13	Limpieza final de obra, habilitación de las arterias y mantenimiento	gl	3,00		
H	HONORARIOS PROFESIONALES (Pcia. de Buenos Aires)				
H.1	Honorarios Representante Técnico	GI	1,00		
		jun-14	TOTAL		\$ 22.956.150,00

A los efectos de que la UEM cuente con una base para la adjudicación y para que los oferentes propongan en igualdad de condiciones, los mismos deben completar la PLANILLA DE COMPUTO ESTIMATIVO, lo que no otorgará derecho alguno, pudiendo la UEM variar, durante la ejecución de la obra parcial y/o totalmente las cantidades de cada ítem ya sea más o menos según lo impongan las necesidades y condiciones de los trabajos.

