

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN [1]

Licitación N°: 11/2014
Ubicación : GUAYMALLEN
Provincia: MENDOZA

L.P.N. N° 11/2014 B° EL TRIANGULO - EL PROGRESO - ETAPA I								
"Construcción Obras de Infraestructura Pública y Equipamiento Urbano" - Dpto. Capital - Provincia de Mendoza								
Planilla de Cotización						Precios a MAYO de 2014		
Item	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subitem	\$ item	% Item s/Rubro	\$ Rubro
A. OBRAS ESPECIFICAS						\$		
A.1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable						\$ -		
A.1.1. Cañerías de distribución								
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	2.587,20					
A.1.1.20	Relleno de primera y compactación de zanja, con provisión de suelo seleccionado	m3	776,16					
A.1.1.21	Relleno de segunda y compactación de zanja	m3	1.811,04					
A.1.1.22	Retiro de Material Sobrante	m3	776,16					
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	ml	461,00					
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	ml	1.696,00					
A.1.2. Válvulas								
A.1.2.10	Prov. y coloc. V.E. 75/80 mm con acopla a PVC, incluye construcción de cámara	U	8,00					
A.1.3. Hidrantes								
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, a bela incluye construcción de cámara	U	6,00					
A.1.3.12	Nudos - ramales "Tee"- 75/90 mm	U	5,00					
A.1.3.13	Nudos - ramales "Tee"- 100/90 mm	U	16,00					
A.1.3.14	Nudos - ramales "Tee"- 200/100 mm	U	1,00					
A.1.3.15	Cámara de desague	U	1,00					
A.2. Conexiones domiciliarias						\$ -		
A.2.1. Conexión de agua								
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua K-10 c/kit	U	199,00					
A.3. Sistema de Desagües Cloacales						\$ -		
A.3.1. Cañerías								
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	2.685,20					
A.3.1.20	Asiento y relleno de primera etapa	m3	805,60					
A.3.1.21	Asiento, relleno o tapada de segunda etapa	m3	1.679,60					
A.3.1.22	Retiro de Material Sobrante	m3	805,60					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	1918,00					
A.3.2. Bocas de Registro								
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	51,03					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor a 2,50m	U	26,00					
A.3.2.23	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor a 2,50m	U						
A.4. Conexiones domiciliarias						\$ -		
A.4.1. Conexión cloacal								
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	199,00					
A.8. Sub Estación Transformadora						\$ -		
A.8.1. Estructura de sostén								
A.8.1.11	Excavación	m3	15,00					
A.8.1.12	Fundación	m3	11,00					
A.8.1.13	Arranque red MT	U	1,00					
A.8.1.14	Provisión y montaje de columnas o postes suspensión	U	1,00					
A.8.1.15	Provisión y montaje de columnas o postes retención	U	3,00					
A.8.1.16	Desmorte líneas y subestación existente	U	1,00					
A.8.2. Transformador								
A.8.2.10	Sub. Estación Transformadora CN248 completa sin trafa	U	1,00					
A.8.2.11	Sub. Estación Transformadora CN250 completa con trafa 400 KVA	U	1,00					
A.8.2.12	Traslado transformador a nueva SET	U	1,00					
A.8.3. Conductores								
A.8.3.10	Conductores MT Al 35 mm	m	1.000,00					
A.8.3.11	Riendas MT	U	2,00					

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integran la obra que se licita, la UEP/UEM, al confeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de Licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.

A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público				\$ -	
A.9.1	Estructura de postes					
A.9.1.1	Ejecución	m3	35,00			
A.9.1.2	Provisión y montaje de poste de eucalipto presado h= 11 m suso	U	32,00			
A.9.1.3	Provisión y montaje de poste de eucalipto presado h= 11 m ret	U	7,00			
A.9.1.4	Provisión y montaje de poste de eucalipto presado h= 11 m suso y neón	U	7,00			
A.9.1.5	Provisión y montaje de poste de eucalipto presado h= 11 m ret y neón	U	7,00			
A.9.2	Conductores					
A.9.2.0	Proc y coloc de cables aéreos preensamblados EWE 15C 125 mm2 ET	m1	630,00			
A.9.2.1	Proc y coloc de cables aéreos preensamblados EWE 45C 45 mm2 ET	m1	960,00			
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público					
A.9.3.0	Tablero de Alumbrado Público	U	7,00			
A.9.3.1	Luminarias					
A.9.3.1.0	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio alta presión 160W para FI Emergencia	U	67,00			
A.9.3.1.1	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio alta presión 160W para FI Alumbrado	U	66,00			
A.9.3.1.4	Conductores artefacto eléctrico AP	U	600,00			
A.9.3.1.5	Duesna a tierra	U	10,00			
A.9.3.1.6	Plancha BT	U	18,00			
A.9.3.1.7	Caja de regulación y circulación MIB 254	U	26,00			
A.9.3.1.8	Monte de montaje eléctrico de la caja	U	50,00			
A.9.3.1.9	Dispositivo de protección completa con cable de acometida anti-ruido	U	10,00			
A.9.3.20	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO				\$ -	
A.9.3.2	Contenedores				\$ -	
A.9.3.2.0	Contenedores de residuos					
A.9.3.2.1	Proc y colocación de contenedores domiciliarios de residuos 70 x 50	U	20,00			
A.9.3.25	Señalética urbana				\$ -	
A.9.3.25.0	Nomencladores urbanos					
A.9.3.25.1	Proc y coloc de indicadores de calles	U	38,00			
A.9.3.30	Refugios				\$ -	
A.9.3.30.0	Paradas de colectivos					
A.9.3.30.1	Ejecución de refugios para paradas de colectivos	U	7,00			
A.9.3.35	Parquización y arbolado				\$ -	
A.9.3.35.0	Arbolado público					
A.9.3.35.1	Proc y plantación de árbol con tutor	U	238,00			
TOTAL FINANCIACION NACION					\$ 6.260.501,16	100,00% 100,00%

Son pesos: Seis Millones doscientos sesenta mil quinientos uno con 16/100

[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integran la obra que se licita, la UEP/UEM, al confeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las obras del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

En caso de licitaciones por **Ajuste Alzado** agregar la siguiente nota: "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

En caso de licitaciones por **Unidad de Medida**, agregar la siguiente nota: "LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE".

En caso de **sistema Mixto** aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso.

Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" para ser adaptada por la UEP/UEM.