

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.3	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	9344,42					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	9344,42					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m.l.	8465,46					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	269,28					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	55,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	540,00					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 1,00 m (ancho útil)	m.l.	1000,00					
A.5.2	Badén							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	1840,00					
A.5.10	Demolición y Reconstrucción de Asfalto Existente							
A.5.10.1	Demolición y Reconstrucción de pavimento bituminoso (Inc. Colectoras, B.R. y conexiiones domiciliarias)	m2	1873,50					
A.5.10.2	Provisión y compactación de material calcáreo para sub base	m3	281,03					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Desmonte y perfilado de calles	m2	10641,00					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	41811,00					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.40	Base calcárea compactada. Esp 0,15 m	m2	41811,00					
A.9	Alumbrado Público							
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.30	Provisión y montaje de columna metálica recta 9 mts largo total	U	157,00					
A.9.2	Conductores							
A.9.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados de cobre de 2x4mm2	m.l.	180,00					
A.9.2.20	Provisión y colocación de cables aéreos bajo vaina de 2x2,5 mm2	m.l.	2355,00					
A.9.4	Luminarias							
A.9.3.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio 150w	U	157,00					

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
B.1	Ampliación CENTRO INTEGRADOR							
B.1.5	Estructura resistente							
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	12,18					
B.1.5.30	Encadenado inferior H A	m3	5,50					
B.1.5.40	Encadenado superior H A	m3	2,25					
B.1.5.60	Pilotines de H A	m3	2,06					
B.1.5.80	Losa H A	m3	0,25					
B.1.5.90	Columnas, vigas y pórticos de H A	m3	2,07					
B.1.6	Mampostería							
B.1.6.12	Ladrillo hueco espesor 0,18	m2	217,70					
B.1.7	Cubierta y cielorraso							
B.1.7.20	Chapa galvanizada con estructura metálica inc. Aislacion. Zingueria. Conversa	m2	158,94					
B.1.7.40	Cielorraso suspendido de placa de yeso	m2	339,88					
B.1.8	Contrapiso							
B.1.8.10	Contrapiso H de cascotes	m2	158,94					
B.1.8.30	Contrapiso H de cascotes en veredas y accesos	m2	22,50					
B.1.9	Capa aisladora							
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	24,88					
B.1.10	Revoques y revestimientos							
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m2	217,70					
B.1.10.30	Interior grueso y fino	m2	242,19					
B.1.11	Pisos							
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	158,94					
B.1.11.20	Piso de cerámicos	m2	88,80					
B.1.11.30	Piso granítico tipo "Thin compact" sin bisel con mezcla. O equivalente.	m2	70,14					
B.1.11.40	Piso de cemento alisado	m2	22,50					
B.1.11.50	Zócalo cerámico	m2	8,88					
B.1.11.60	Zócalo granítico	m2	7,01					
B.1.12	Carpintería							
B.1.12.10	Prov. y coloc. de puerta de chapa	U						
B.1.12.20	Prov. y coloc. de puerta placa	U	1,00					
B.1.12.40	Prov. y coloc. de puerta de aluminio pesado	U	1,00					
B.1.12.60	Prov. y coloc. de ventana de chapa	U						
B.1.12.90	Prov. y coloc. de vidrios	m2	6,60					
B.1.13.10	Distribución de agua fría	U						
B.1.14.20	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U						

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítems/Rubro	\$ Rubro
B.1.14.30	Provisión y colocación de artefactos	U	15,00					

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
B.1.15.10	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl						
B.1.16.20	Látex interior	m2	242,19					
B.1.16.30	Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera	m2						
B.1.16.40	Esmalte sobre carpintería de chapa	m2						
B.1.17.10	Provisión y colocación mesada de cocina con bacha	m2						
B.1.7.20	Cubierta sobretecho de Chapa galvanizada con estructura metálica no inc. Aislacion	m2	56,22					
C.1	Contenedores							
C.1.1	Contenedores de residuos							
B.1.5.30	Encadenado inferior H A	m3	22,30					
B.1.5.50	Platea de H A	m3	66,00					
B.1.5.60	Pilotines de H A	m3	3,90					
B.1.6.21	Ladrillo común espesor 0,30	m2	48,00					
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento	m2	135,00					
b.1.11.70	Piso de Piedra Laja	m2	780,00					
C.6.1	Arbolado							
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U						
C.7.1.10	Excavación y compactación de subrasante	m3						
C.7.3.20	Suelo cemento	m2						
C.7.3.70	Malla tipo sima 15x25x4,2 mm	m2	60,00					
C.7.3.80	Pasadores de hierro liso Ø 12 mm de 60 cm c/50 cm	m2	260,00					
C.7.4	Superficie de terminación							
C.7.4.10	Construcción de carpeta de HºAº con terminación	m2						
C.7.6.11	Provisión y montaje de postes de eucaliptus creosotado	U						
C.7.6.40	Provisión y colocación de luminarias de vapor de mercurio	U	18,00					
C.7.7	Accesorios y cerco							
C.7.7.10	Provisión y colocación de 2 arcos de papi-fútbol	Gl						
E.1.1	Desagüe pluvio aluvional							
E.13.1.10	Extracción de suelo	m3	1589,54					
E.13.1.20	Transporte y tratamiento	m3						
E.13.1.30	Relleno de suelo vegetal	m3						
E.13.2.10	Provisión y plantación árbol	U						
E.13.5.20	Mesas y asientos de HºAº	U						
E.13.6.10	Prov. y coloc. de cables subterráneos	m.l.						
1.1	Perforación							
1.1.1	Ejecución y montaje de cañería	Gl.	1,00					
1.1.2	Provisión e Intalación de Equipo Electromecánico	Gl.	1,00					
1.2	Tanque de Reserva							

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
1.2.1	Provisión y montaje de Tanque de reserva	Gl.	1,00					
1.3	Análisis y Conforme a Obra	Gl.	1,00					

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
I	DESAGÜE PLUVIAL CANALIZADO							
2	Excavación común							
2.1	Para conductos	m3	2838,89					
2.2	Para cámaras, acometidas y obras complementarias	m3	672,62					
2.3	Para cordones cuneta y badenes	m3	3538,32					
2.4	Desmonte y perfilado de calzadas	m3	3264,00					
3	Hormigón Clase "H 21"							
3.1	Para conductos	m3	264,09					
3.2	Para cámaras	m3	36,12					
3.3	Para cámaras de captación	m3	64,80					
3.4	Para cámaras de registro	m3	60,92					
3.5	Para cordones cuneta y badenes	m3	797,96					
4	Hormigón Clase "H 4"							
4.1	Hormigón Clase "H 4"	m3	63,49					
5	Caños de HºAº							
5.1	Caños de HºAº Ø 60 cm	m	742,89					
5.2	Caños de HºAº Ø 80 cm	m	326,42					
6	Cañería de P.V.C.							
5.1	Cañería de P.V.C. perfilado Ø 60 cm	m	24,93					
6	Acero en barras Tipo III							
6.1	Armadura en barras Tipo III	tn.	37,04					
7	Mallas de acero							
7.1	Mallas de acero soldadas colocadas	tn.	5,71					
8	Acero laminado colocado							
8.1	Acero laminado colocado para cámaras y obras complementarias	tn.	4,41					
9	Demolición y reconstrucción							
9.1	Demolición y reconstrucción	m2	55,68					
10	Base de asiento de cordones cunetas y badenes							
10.1	Base de asiento de cordones cunetas y badenes	m3	498,56					
11	Base calcárea							
11.1	Base calcárea	m3	1632,00					
12	Compactación terreno natural							
12.1	Compactación terreno natural	m2	10880,00					