



Gobierno de la Provincia de Misiones
Ministerio de Coordinación
General de Gabinete
Unidad Ejecutora Provincial



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS III-Préstamo 2662/12OC-AR

L.P.N. N° 05/2014. Obra: "Ejecución de Infraestructura Pública y Obras Complementarias" del Barrio Juan Domingo Perón, ubicado en la localidad de San Ignacio, Provincia de Misiones.

Posadas, 07 de Agosto de 2014.

Circular Sin Consulta N° 1/2014

De nuestra mayor consideración.

Nos Dirigimos a Uds. a los efectos de hacerles llegar la presente Circular sin Consulta No.1, referido a la Licitación Publica Nacional No 5/2014 de la Obra mencionada en el encabezamiento, a los efectos de informar a los adquirentes de pliegos las siguientes modificaciones:

1) En la planilla de Cotización denominada lista de cantidades y precios formulario 2.1, folio 55, referido al rubro A.6. Red vial, en tarea previa A.6.1 sub ítem A.6.1.20 preparación de terreno compactación de subrasante, no se incluye en el pliego, al igual que el ítem A.6.2. Calzadas sub ítem A.6.2.60. Empedrado tipo brasileño, no se incluye en la cotización. A los efectos de que no existan dudas, se adjunta una nueva planilla del formulario 2.1 los que reemplazarían a los ítem de los folios 54, 55, 56 y 57 del pliego de licitación.

2) En el folio N° 57 rubro D.14. Estación de bombeo cloacal sub ítem D.14.3.20. Donde dice "provisión y colocación muro perimetral y portón de acceso" debe decir "Provisión y colocación de cerco perimetral y portón de acceso".

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

07/08/2014 10:23


FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación N°:
Ubicación N°: San Ignacio
Provincia: MISIONES


Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.3	Sistema de desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.12	Excavación de zanja sobre suelo colorado y/o tosca	m3	2794,24					
A.3.1.13	Excavación en zanja sobre roca disgregada	m3	1184,41					
A.3.1.11	Excavación de zanja con voladura de roca	m3	1219,66					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	5098,31					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	8497,18					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.12	Excavación de zanja sobre suelo colorado y/o tosca	m3	134,73					
A.3.2.13	Excavación en zanja sobre roca disgregada	m3	97,98					
A.3.2.11	Excavación de zanja con voladura de roca	m3	36,74					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	69,00					
A.3.2.23	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m	U	8,00					
A.3.3	Cámaras de limpieza							
A.3.3.12	Excavación de zanja sobre suelo colorado y/o tosca	m3	46,75					
A.3.3.13	Excavación en zanja sobre roca disgregada	m3	34,00					
A.3.3.11	Excavación de zanja con voladura de roca	m3	12,75					
A.3.3.20	Ejecución cámara de limpieza	U	34,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	729,00					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.20	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,60 m	ml	16033,25					
A.5.1.14	Ejecución de Cordón Simple	ml	3020,85					
A.5.1.15	Ejecución de Cordón de Terminacion	ml	72,85					
A.5.2	Badén							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	1116,48					
A.5.3	Alcantarillas							
A.6	Red Vial							



Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	7903,25					
A.7	Red Primaria de Media Tensión							
A.7.1	Estructura de sostén							
A.7.1.10	Prov. y montaje de columna Suspensión de H° A° (12/R1200/P) con Brazo Antibalanceo	u	37,00					
A.7.1.11	Prov. y montaje de columna terminal de H° A° 2x(12 /R2400/p) c/ 2 crucetas de H° A°	u	1,00					
A.7.1.12	Prov. y montaje de columna Retension de H° A° 2x(12 /R1500/TP) c/ cruceta de H° A°	u	11,00					
A.7.1.20	Prov. y montaje de estructura para control y coreccion de energia (Bateria de capac. Trif. U=14,41KV ,500KVAR,c/bastidor y abrazadera)	Gl	5,00					
A.7.1.21	Prov. y montaje de estructura para control y coreccion de energia (Reconectador automatico, Un=13,2KV, In=800A, lc=12,5KA,c/bastidor y abrazadera)	u	1,00					
A.7.2	Conductores							
A.7.2.11	Prov. y coloc. de cables aéreos preensablados Al 3 x 1 x 25 + 1 x 50 mm2	ml	15,00					
A.7.2.12	Prov. y coloc. de cables aéreos preensablados Al 3 x 1 x 95 +1 x 50 mm2	ml	80,00					
A.7.2.13	Prov. y coloc. de cables aéreos compacto protegida AL/Al 50mm2 15 kv,IRAM 2212,Un=15KV, aisl. XLPE	ml	5.480,00					
A.7.2.14	Prov. y coloc. de cables aéreos compacto protegida Al/Al 120mm2, 15 Kv,aisl. XLPE	ml	3.570,00					
A.7.2.15	Prov. y coloc. de cables acero galv. 50mm2, R120Kg/mm1	ml	2.700,00					
A.7.2.30	Prov. y coloc. de cables SUBTERANEO, Al 1x185mm2,aisl.XLPE, Un=13,2KV, CON 90m caño Ac G° ,d=219mm,e=11mm	ml	730,00					
A.7.2.31	Prov. y coloc. de cables de Cu desnudo 1x25mm2, IRAM 2004	ML	75,00					
A.7.2.32	Prov. y coloc. de cables SUBTERANEO, de Cu desnudo 1x50mm2, IRAM 2004	ML	210,00					
A.7.2.33	Prov. y coloc. de cables SUBTERANEO, de Cu desnudo 1x95mm2, IRAM 2004		20,00					
A.7.2.34	Prov. y coloc. de cables SUBTERANEO, de Cu desnudo 1x120mm2, IRAM 2004	ML	60,00					
A.8	Subestación Transformadora							
A.8.1	Estructura de sostén							
A.8.1.10	Provisión y montaje terminal convencional de H°A° 12/R3000/p+ 9/R1100/P,c/ terminal para preensablado	gl	4,00					
A.8.1.12	Provisión y montaje columna pasante de H°A° (12/R3000/P) + (9/R1100/P)	gl	1,00					
A.8.2	Transformador							
A.8.2.10	Provisión y montaje de transformador de distribucion 315KVA	u	5,00					
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							



Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A.9.1	Estructura de sostén							
A.9.1.11	Provisión y montaje de columna de H A° h= 7,5/R1500/p Terminal STST	u	30,00					
A.9.1.12	Provisión y montaje de columna de H A° h=7,5/R1500/p Terminal STCT	u	21,00					
A.9.1.13	Provisión y montaje de columna de H A° h=7,5/R1500/p Retención SRCT	u	20,00					
A.9.1.15	Provisión y montaje de columna de H A° h=7,5/R400/p suspensión SSCBN	u	138,00					
A.9.1.16	Provisión y montaje de columna de H A° h=8/R400 Suspensión IRAM 1603, 1605, 1586	u	69,00					
A.9.2	Conductores							
A.9.2.10	Provision y coloc. de Cable Preensablado (BT) AL 3x1x25+1x50 mm2	ml	1.500,00					
A.9.2.11	Provision y coloc. de Cable Preensablado (BT) AL 3x1x25+1x50+1x25 mm2	ml	1.200,00					
A.9.2.12	Provision y coloc. de Cable Preensablado (BT) AL 3x1x50+1x50+1x25 mm2	ml	1.020,00					
A.9.2.13	Provision y coloc. de Cable Preensablado (BT) AL 3x1x95+1x50+1x25 mm2	ml	1.300,00					
A.9.2.14	Provision y coloc. de Cable Preensablado (BT) AL 2x25 mm2, aisl. XLPE, 1,1KV	ml	1.500,00					
A.9.2.15	Provision y coloc. de Cable Preensablado (BT) AL 3x1x95+1x50 mm2, aisl. XLPE, 1,1KV	ml	50,00					
A.9.2.30	Provision y coloc. de Cable subteraneo , (BT) Cu 1x120 mm2, aisl. XLPE, 1,1KV	ml	100,00					
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público							
A.9.3.10	Provisión y colocación de Tablero de Alumbrado Público,(gabinete metalico con seccionador tripolar, contactor tipo SIEMENS 3TF50, bob. 220V, In=110A, NH50A, fotocelula,cableado yaccesorio	gl	5,00					
A.9.4	Luminarias y sistema de montaje							
A.9.4.40	Prov. y coloc.de luminarias al poste sobre pescante, c/ artefacto IRAM 2015, reflector policarbonato,Luz Blanca (HID) tipo CDO-TT*100 w	u	140,00					
A.9.4.41	Prov. y coloc.de luminarias al poste sobre pescante L=2,5m, c/ artefacto LANIN mod 310CP, reflector policarbonato,Luz Blanca (HID) tipo CDO-TT*250 w	u	15,00					
A.9.4.50	Prov. y coloc.de luminarias sobre columna tubular, Ac sin costura,según IRAM 2195/92,2619/20,R/S/15°/8/2/50	u	1,00					
A.9.4.51	Prov. y coloc.de luminarias sobre columna tubular, Ac sin costura,según IRAM 2195/92,2619/20, BR/S/15°/10/12,5/30, c/P. a T. ,lamp.(HID) tipo CDO-TT*250 w	u	6,00					
A.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red							
A.10.1	Conexión eléctrica							
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	U	699,00					



Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A.10.1.20	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	U	699,00					
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
D.14	Estación de Bombeo Cloacal							
D.14.1	Estación Elevadora							
D.14.1.12	Excavación de zanja sobre suelo colorado y/o tosca		50					
D.14.1.13	Excavación en zanja sobre roca disgregada		30					
D.14.1.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	80					
D.14.1.20	Cuba de H° A° con tratamiento hidrófugo	m3	19					
D.14.1.30	Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado)	Gl	1					
D.14.1.40	Alimentación e instalación eléctrica	Gl	1					
D.14.1.50	Lote de cañerías y accesorios de H°F°	Gl	1					
D.14.1.60	Provisión y montaje de tapas de chapa estampada	Gl	1					
D.14.1.70	Cámara de rejillas y compuertas	Gl	1					
D.14.1.80	Cámara de válvulas	Gl	1					
D.14.1.90	Ventilación de la EE	Gl	1					
D.14.2	Cañería de impulsión							
D.2.1.12	Excavación de zanja sobre suelo colorado y/o tosca	m3	380					
D.2.1.13	Excavación en zanja sobre roca disgregada	m3	290					
D.2.1.11	Excavación de zanja con voladura de roca	m3	80					
D.14.2.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	750					
D.14.2.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm clase 10	Gl	1511					
D.14.3	Casilla de comando y tratamiento predio							
D.14.3.10	Construcción de casilla completa	Gl	1					
D.14.3.20	Provisión y colocación muro perimetral y portón de acceso	Gl	1					
D.14.3.30	Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas-alarma	Gl	1					
D.14.3.40	Ejecución de la parquización del predio	Gl	1					
D.14.3.50	Provisión e instalación de agua potable	Gl	1					
D.14.3.60	Construcción de veredas de acceso	Gl	1					
D.14.3.80	Ejecucion de Acceso Vehicular Empedrado	Gl	1					
D.14.3.71	Grupo Electrogenero Diesel 12 Kva con tablero de Tranferencia Automatica	Gl	1					
	Total							

