FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Nº: **24/2014**

Proyecto: "OBRAS ESPECIFICAS – PROMEBA III – RED VIAL PARA LOS BARRIOS URIBURU Y TIRO FEDERAL - CHOS MALAL" Provincia: Neuquén

"OBRAS ESPECIFICAS – PROMEBA III – RED VIAL PARA LOS BARRIOS URIBURU Y TIRO FEDERAL - CHOS MALAL"

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	
A	OBRAS ESPECIFICAS		
A.0	**Tareas Preliminares**		
A.0.1	**Movilizacion**		
A.0.1.10	Movilizacion, Limpieza y Trabajos Previos	U	1,00
A.5	**Sistema de Desagües Pluviales**		
A.5.1	**Cordón cuneta**		
A.5.1.10	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de H°A°	m	3.640,00
A.5.1.20	Ejecución de Muros de Contención de H°A°	m3	162,00
A.5.2	**Badén**		
A.5.2.10	Ejecución de Badenes y Complementos esquina de H°A°	m2	737,00
A.5.8	**Revestimiento y construcción de canales**		
A.5.8.50	Construcción de Desagües de H°A° de sección rectangular	m	440,00
A.6	**Red Vial**		
A.6.1	**Tareas previas**		
A.6.1.20	Compactación de subrasante	m2	20.180,00
A.6.1.30	Construcción de Base Granular	m3	4.512,00
A.6.1.40	Excavaciones a depòsito	m3	1.605,00
A.6.1.50	Construcción de terraplenes	m3	592,00
A.6.1.60	Demolición y retiro de Cordon Cuneta	m	1.310,00
A.6.1.70	Remoción y Reconstrucción de Bocas de Registro de Serv. Publicos	u	15,00
A.6.2	**Calzadas**		
A.6.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación)	m2	15.585,00

[1] "TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".