

**Planilla de Cotización**

| Ítem                             | Descripción   | U. | Cant. | \$ Unitario | \$ Subítem | \$ Ítem | % Ítem s/Rubro | \$ Rubro |
|----------------------------------|---|----|-------|-------------|------------|---------|----------------|----------|
| <b>D.2</b>                       | <b>Nexo Cloacal</b>   |    |       |             |            |         |                | \$ -     |
| <b>D.2.1</b>                     | <b>Cañería de interconexión</b>                               |    |       |             |            | \$ -    | 0%             |          |
| D.2.1.10                         | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.        | m3 | 3600  | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.2.1.12                         | Excavación en tunel para cañerías                             | m3 | 10    | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.2.1.40                         | Rotura y Rparación de Pavimento de Asfalto                    | m2 | 120   | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.2..1.20                        | Tapado y compactación de zanja.                               | m3 | 2000  | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.2.1.32                         | Acarreo, Prov. y coloc. cañerías PVC 250 mm                   | m  | 586,2 | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.2.1.35                         | Acarreo, Prov. y coloc. cañerías PVC 300 mm                   | m  | 380,1 | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.2.1.36                         | Acarreo, Prov. y coloc. cañerías PVC 400 mm                   | m  | 15    | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| <b>D.2.3</b>                     | <b>Bocas de Registro</b>                                      |    |       |             |            | \$ -    | 0%             |          |
| D.2.3.31                         | Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m       | U  | 14    | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| <b>D.14</b>                      | <b>Estación de Bombeo Cloacal</b>                             |    |       |             |            |         |                | \$ -     |
| <b>D.14.1</b>                    | <b>Estación Elevadora</b>                                     |    |       |             |            | \$ -    | 0,00%          |          |
| D.14.1.10                        | Excavación en terreno de cualquier categoría                  | m3 | 35    | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.1.11                        | Demolición estructura existente y verificación de dimensiones | m2 | 250   | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.1.20                        | Cuba de Hº Aº con tratamiento hidrófugo                       | m3 | 47    | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.1.30                        | Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado)        | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.1.40                        | Alimentación e instalación eléctrica                          | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.1.60                        | Provisión y montaje de tapas de chapa estampada               | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.1.70                        | Cámara de rejas y compuertas                                  | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.1.80                        | Cámara de válvulas  | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.1.81                        | Ejecución de Camaras Especiales                               | U  | 3     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.1.90                        | Ventilación de la EE  | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| <b>D.14.2</b>                    | <b>Cañería de impulsión</b>                                   |    |       |             |            | \$ -    | 0,00%          |          |
| D.14.2.10                        | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.        | m3 | 1100  | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.2.20                        | Tapado y compactación de zanja.                               | m3 | 610   | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.2.2.33                         | Prov. Acarreo y coloc. cañerías PVC 250 mm Clase 10           | m  | 597   | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| <b>D.14.3</b>                    | <b>Casilla de comando y tratamiento predio</b>                |    |       |             |            | \$ -    | 0,00%          |          |
| D.14.3.10                        | Construcción de casilla completa                              | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.3.20                        | Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso    | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.3.30                        | Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas       | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.3.40                        | Ejecución de la parquización del predio                       | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| u                                | Provisión e instalación de agua potable                       | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| D.14.3.60                        | Construcción de veredas de acceso                             | Gl | 1     | \$ -        | \$ -       |         |                |          |
| <b>TOTAL EE (C/IVA INCLUIDO)</b> |   |    |       |             |            |         |                | \$ -     |

*“TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”*