FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN [1]

Licitación Nº: .03/2014
Ubicación Nº: .....
Provincia: Buenos Aires.

Ítem	Descripción	U.	Cant.	$ Unitario	$ Subítem	$ ítem	% ítem s/Rubro	$ Rubro	UNIDAD RUBRO
A	**OBRAS ESPECIFICAS**								
A.5	**Sistema de Deasagües Pluviales**								
A.5.10	Cordón Cuneta Tipo ancho 0,67m	ml	90,00						
A.5.20	Cuneta de Escurrimiento ancho 0,45 m	ml	103,00						
A.6	**Red Vial**								
A06.1	**Tareas previas**								
A.06.1,10	Apertura de caja (mov suelos, remoción de pav existente)	m2	1.265,00						
A.06.1,20	Compac.subrasante-aporte suelo seleccionado e=0,20 m	m2	1.265,00						
A06,2	**Calzada**								
A.06.2.30	Suelo cemento al 8% e = 0,15 m	m2	1.265,00						
A.06.2.20	Manto de arena e=0,05 m	m2	1.188,00						
A.06.2.30	Pavimento Articulado	m2	1.188,00						
A.9	**Red Eléctrica y Alumbrado Público**								
A.09.1.	**Estructura de sostén**								
A.09.1.30	Provisión y montaje de columna metálica recta- 9 m	U	142						
A.09.2.	**Conductores**								
A.09.2.10	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados	ml	4.200,00						
A.09.3.	**Tablero de Alumbrado Público**								
A.09.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	6						
A.09.4.	**Luminarias**								
A.09.4.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio	U	142						
A.09.4.30	Prov. y coloc.columnas y farolas c/artefacto 150 w c/cableado subterr.	U	2						
A.13	**Red Peatonal**								
A.13.1	**Tareas previas**								
A.13.1.10	Mov.suelos- Compac.y Conformación barrancas y asiento de escalera	m3	350						
A.13.1.20	Ejecución de contrapiso de hormigón H21 (incluye tomado de juntas y rampas de discapacitados) e=0,10 m ancho=1,20 m y ancho = 1,90 m en 9 de Julio	m2	5.900,00						
C	**Obras de Equipamiento Urbano**								
C.1	**Contenedores**								
C.1.1.	**Contenedores de residuos**								
C.1.1.10	Prov. y coloc.contenedores domiciliarios de residuos	U	472						
C2	**Señalética Urbana**								
C.2.1	**Nomencladores urbanos**								
C.2.1.10	Prov. y coloc. de nomencladores	U	50						
C.4	**Refugios**								
C.4.1.	**Paradas de colectivos**								
C.4.1.10	Ejecución de Paradas de Colectivos	U	6						
C.5.	**Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública**								
C.5.1.	**Arbolado Público**								
C.5.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor - Fresnos	U	190						
C.6	**Plazas , Espacio Verdes y Parques**								
C.6.1.	**Arbolado**								
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	9						

"TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".
Se adjunta en archivo excel "Planilla de Cotización" .

C.6.1.20	Provisión y plantación árbusto	U	56				
C.6.5	**Bancos**						
C.6.5.10	Bancos de Hormigón	U	5				
C.6.5.20	Mesas de ajedrez y y asientos de hormigón	U	2				
C.6.7	**Juegos para plaza**						
C.6.7.10	Mangrullo	U	1				
C.6.7.20	Subibaja	U	1				
C.6.9	**Papeleros**						
C.6.9.10	Papeleros	U	5				
C.7	**Escaleras**						
C.7.1.	**Escaleras**						
C,7,1,10	Tareas previas -incluye demolición de esc. Existente	Gl	1				
C,7,1,20	Prov. y Ejecución escaleras - Incluye barandas y pintura	Gl	1				
C,7,1,30	Prov. y Colocación de placas premold. para escaleras	U	1				
E	**Obras de Mitigación**						
E.8	**Obras de Protección**						
E.8.10	Defensas viales metálicas	ml	12				
E.8.20	Bolardos de cemento	U	30				
	Honorarios Profesionales						
	Honorarios Profesionales	Gl	1				

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.