

Quilmes Barrio Malvinas Planilla de Cotización- FORMULARIO 2.1

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							#¡REF!
A.5.4	Desagüe pluvial por conducto					#¡REF!		
A.5.4.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	832					
A.5.4.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	414					
A.5.4.30	Prov. y coloc. de caños de 600 mm (c/tapada de Hº y con conexión a sumideros) HºAº	m	365					
A.5.5	Cámaras de Inspección y Sumideros					0		
A.5.5.10	Ejecución Cámaras de Inspección (con marco y tapa de Hº)	U	5					
A.5.5.21	Ejecución de sumideros Tipo S2 LV2	U	2					
A.5.5.23	Provisión y colocación Ducto de drenaje 0,40mts x 0,50mts	m	184					
A.5.5.24	Tapado ducto de zanja rejilla de hormigon ancho 0,35mts	m	184					
A.5.5.25	Provisión y colocación Ducto (a Cielo Abierto) 0,15mts x 0,10mts	m	155					
A.6	Red Vial							0,00
A.6.1	Tareas previas					0		
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	1735					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	1735					
A.6.2	Calzadas					0,00		
A.6.2.60	Empedrado tipo brasileño	m2	95					
A.6.2.80	Hormigón (simple H8 )	m2	1792					
A.6.2.85	Hormigón (simple H30 )	m2	1712					
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público							0,00
A.9.1	Estructura de sostén					0,00		
A.9.1.35	Provisión y montaje de columna metálica tipo Botavara con luminarias Tipo I.E.P Modelo A.P. 101 con un grado de Protección I.P 65 c/equipamiento completo para lámpara Philips sodio 250W sobre columna de 7m Libre de 3 tramos de 110mm, 90mm, 76mm y con un espesor de 4mm c/brazos pescante de 1,50m. doble y doble equipo	U	3					
A.9.2	Conductores					0,00		
A.9.2.20	Provisión y colocación de cables aéreos de cobre	m	229					
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público					0,00		
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público (I.P. 65)	U	1					
A.9.3.20	Javalina	U	3					
A.9.3.30	Contactores 63A	U	1					
A.9.4	Luminarias					0,00		
A.9.4.20	Provisión y colocación de luminarias de vapor de sodio (Philips sodio 250W)	U	3					
A.9.4.30	Provisión y colocación de luminarias (Farola) de vapor de sodio (Tipo BL7 con lampara Philips sodio 150W)	U	3					
A.9.4.30	Provisión y montaje de columna metálica y artefacto tipo Apolo c/ lampara de Mercurio Alogena de 250 W	U	13					
A.13	Red Peatonal							0,00
A.13.1	Tratamiento base					0,00		
A.13.1.10	Base de suelo enriquecido	m2	969					
A.13.2	Vereda					0,00		
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón H21 fratazado (colores segun plano con junta de dilatacion)	m2	819					
A.13.2.30	Cordón perimetral de borde	m	819					

