

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN ^[1]

Licitación N°:

Ubicación N°:

Provincia: CATAMARCA

Planilla de Cotización								
Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Ítem s/Rubro	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	1.518,00					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	1.518,00					
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 63 mm	m	700,00					
A.1.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	m	1.600,00					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.10	Prov. y coloc. V.E. 63 mm, incluye construcción de cámara	U	5,00					
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	2,00					
A.1.2.12	Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara	U	3,00					
A.1.2.20	Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara	U	2,00					
A.1.2.31	Prov. Y coloc. de válvulas especiales Ventosa simple efecto 1"	U	2,00					
A.1.2.32	Prov. Y coloc. de válvulas especiales . Ventosa simple efecto 2"	U	2,00					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria de agua	U	33,00					
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
D.1	Nexo de Agua							
D.1.1	Cañería de aducción a cisterna 200 m3							
D.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	792,00					
D.1.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	792,00					
D.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	m	1.200,00					
D.1.1.53	Prov. Y coloc. Válvula esclusa, 90 mm, incluye cámara	U	2					

"TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE".

D.1.1.70	Válvula de aire 2", triple efecto, incluye cámara	U	1,00			
D.1.1.71	Válvula de aire 2", simple efecto, incluye cámara	U	1,00			
D.1.1.150	Rotura y reposición de asfalto	m2	360,00			
D.9	Perforación o Toma y Tanque de Reserva					
D.9.2	Captación de agua de otras fuentes					
D.9.2.42	Excavación Lecho río	m ³	107,00			
D.9.2.60	Prov. y coloc de cañería PVC Ø 200mm	m	110,00			
D.9.2.74	Prov. y coloc de Cañería H°G° Ø 8", (Incluye Accesorios)	m	280,00			
D.9.2.80	Cámara de captación	u	1,00			
D.9.2.130	Rejas	gl	1,00			
D.9.4	Cisterna					
D.9.4.20	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	167,33			
D.9.4.30	Estructura de hormigón	m3	107,67			
D.9.4.50	Cañería completa, válvulas, piezas especiales, etc	GL	1,00			
D.9.4.60	Cubierta de Techo	m2	100,00			
D.9.4.120	Revoque Impermeable	m2	234,64			
D.10.6	Filtros					
D.10.6.20	Filtros lento					
D.10.6.21	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	80,03			
D.10.6.22	Estructura de hormigón	m3	79,42			
D.10.6.23	Piezas Especiales y V.E.		1,00			
D.10.6.24	Regulador de filtración	Gl	1,00			
D.10.6.25	Material Filtrante	m3	140,40			
D.10.6.26	Revoque impermeable	m2	188,80			
D.10.7	Desarenador					
D.10.7,10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	30,42			
D.10.7,20	Estructura de hormigón	m3	18,19			
D.10.7,30	Piezas Especiales y V.E.	N°	11,00			
D.10.7,40	Revoque impermeable	m2	66,70			
G	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA - CONEXIONES INTRALOTE					
G.1.1	Conexión de agua					
G.1.1.10	Conexión dentro del Lote	U	33,00			