

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
------	-------------	----	-------	-------------	------------	---------	----------------	----------

TATACUA

A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	6501,6					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	6501,6					
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	10836					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	5					
A.1.3	Hidrantes							
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	4					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	135					
D.9	Perforación o Toma y Tanque de Reserva							
D.9.1	Perforación							
D.9.1.10	Ejecución de Perforación, Provisión y colocación de encamisado	ml	100					
D.9.1.30	Provisión y colocación de electrobomba con tablero	Gl	1					
D.9.3	Tanque elevado 22 m3							
D.9.3.10	Acondicionamiento del terreno	m2	100					
D.9.3.20	Excavación para fundación	m3	40,5					
D.9.3.50	Provisión y colocación de tanque y estructura de soporte	Gl	1					
D.9.3.60	Cañería completa, válvulas, piezas especiales, etc	Gl	1					
D.9.3.70	Instalaciones electromecánicas	Gl	1					
D.9.3.80	Provisión y colocación de clorador con accesorios y soporte	Gl	1					
D.9.3.90	Provisión y colocación de sistema de pararrayos y baliza con accesorios	Gl	1					
D.9.5	Casilla de comando y tratamiento predio							
D.9.5.10	Construcción de casilla completa	Gl	1					
D.9.5.20	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso	ml	40					
D.9.5.30	Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas	Gl	1					
D.9.5.40	Ejecución de la parquización del predio	m2	100					
D.9.5.50	Provisión e instalación de agua potable	Gl	1					
D.9.5.60	Construcción de veredas de acceso	m2	8					