

## FORMULARIO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

### FORMULARIO 2.1 PLANILLA DE COTIZACIÓN <sup>[1]</sup>

Licitación N°: 12/2017 **PROVISION DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE TIO POZO, LA DORMIDA, TACANAS PIRUITAS Y PARAJES VECINOS.**

Ubicación DPTO. LORETO

Provincia: Santiago del Estero

Ítem	Descripción	U	Cant	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rub	\$ Rubro
<b>A</b>	<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>							
<b>A.1</b>	<b>Sistema de Abastecimiento de Agua Potable</b>							
<b>A. 1.1</b>	<b>Cañerías de distribución</b>							
A.1.1.12	Excavación y tapado de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	16.960					
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	11.990					
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 90 mm	m	1.080					
A.1.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm	m	7.350					
A.1.1.33	Prov. y coloc. cañerías PVC 140 mm	m	4.650					
A.1.1.34	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	7.750					
A.1.1.35	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	m	1.100					
A.1.1.38	Prov. y coloc. Cañerías HºGº 4"	m	104					
<b>A.1.2</b>	<b>Válvulas</b>							
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E Tipo Enchufe. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	2					
A.1.2.12	Prov. y coloc. V.E Tipo Enchufe. 110 mm, incluye construcción de cámara	U	3					
A.1.2.13	Prov. y coloc. V.E Tipo Enchufe. 140 mm, incluye construcción de cámara	U	6					
A.1.2.14	Prov. y coloc. V.E Tipo Enchufe. 160 mm, incluye construcción de cámara	U	7					
A.1.2.15	Prov. y coloc. V.E Tipo Enchufe. 200 mm, incluye construcción de cámara	U	1					
A.1.2.16	Prov. y coloc. V. de Corte y Limpieza, incluye camara	U	5					
A.1.2.17	Prov. y coloc. V. de Aire, incluye construccion de camara	U	7					
A.1.2.18	Prov. y coloc. V. de HºGº de 4", incluye construccion de camara	U	4					
<b>A.1.3</b>	<b>Hidrantes</b>							
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrantes mm, incluye construcción de cámara	U	3					
<b>A.2</b>	<b>Conexiones domiciliarias de agua a red</b>							
<b>A.2.1</b>	<b>Conexión de agua</b>							
A.2.1.50	Manga de agua	U	1					
A.2.1.51	Grifos Publicos	U	3					
<b>A.9</b>	<b>Red Eléctrica y Alumbrado Público</b>							
<b>A.9.3</b>	<b>Tablero de Alumbrado Público</b>							
A.9.3.20	Tablero General	Gl	1					
<b>A.9.4</b>	<b>Luminarias</b>							
A.9.4.40	Provisón y colocación de iluminación exterior completa	Gl	1					

<b>A.10</b>	<b>Conexión Domiciliaria de electricidad a red</b>						
<b>A.10.1</b>	<b>Conexión eléctrica</b>						
<b>A.10.1.10</b>	Prov. y coloc. de pilares de acometida	U	1				
<b>D</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>						
<b>D.1.1</b>	<b>Cañería de interconexion, aducción, impulsión</b>						
<b>D.1.1.131</b>	Cruce de canales	U	3				
<b>D.1.1.132</b>	Cruce de alcantarillas	U	6				
<b>D.9</b>	<b>Perforación o Toma y Tanque de Reserva</b>						
<b>D.9.2</b>	<b>Captación de agua de otras fuentes</b>						
<b>D.9.2.30</b>	Desmonte, limpieza, nivelación y compactación de terreno	Ha	2,2				
<b>D.9.2.50</b>	Movimiento de suelo para construcción de represa	m³	20.000				
<b>D.9.2.51</b>	Construcción de canal derivación	GI	1				
<b>D.9.2.110</b>	Toma flotante	GI	1				
<b>D.9.2.140</b>	Provisión e instalación electrobomba centrífuga completa, incluye acces. p/montaje	U	2				
<b>D.9.2.141</b>	Provisión e instalación electrobomba centrífuga completa, incluye acces. p/montaje	U	2				
<b>D.9.2.150</b>	Obras de entrada a represa	GI	1				
<b>D.9.2.151</b>	Obra de derivación	GI	1				
<b>D.9.3</b>	<b>Tanque elevado</b>						
<b>D.9.3.50</b>	Provisión y colocación de tanque y estructura de soporte	GI	1				
<b>D.9.4</b>	<b>Cisterna</b>						
<b>D.9.4.120</b>	Construcción de cisterna de HºAº	GI	1				
<b>D.9.5.20</b>	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso	GI	1				
<b>D.10</b>	<b>Planta de Tratamiento de Agua</b>						
<b>D.10.2</b>	<b>Casilla de comando y tratamiento previo</b>						
<b>D.10.2.10</b>	Construcción de casilla completa	GI	1				
<b>D.10.2.21</b>	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso 7 hilos	GI	1				
<b>D.10.3</b>	<b>Decantador</b>						
<b>D.10.6.10</b>	Filtros rápidos	GI	1				
<b>D.10.8</b>	Provisión de Tinglado para planta	GI	1				
				<b>TOTAL</b>			

<sup>[1]</sup> Todos los cálculos son indicativos y pueden ser reemplazados por los considerados por el oferente